

СОГЛАСОВАНО

Приложение № 1 к договору от _____ 2023г. № _____

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора филиала-
технический директор участка
теплоисточники и теплосети ТЭЦ-6
ООО "Байкальская энергетическая компания"
В.И. Минченко

" _____ " _____ 2023г.

" _____ " _____ 2023г.

Ведомость объемов работ № 27/23_П
на Ремонт помещения 2 этажа здания ремонтно-строительных мастерских, инв. № ИЭ14800000020

(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)

№ пп	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап.частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт помещения 2 этажа											
1	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,043	Деревянный оконный блок	т	0,098	утиль				
2	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (Размер проема 1,2х1,79м -2шт)	100 м2	0,043					Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с двумя поворотными створками, трехкамерный стеклопакет	м2	4,3	подрядчик
3	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 м	0,057					Доски подоконные из ПВХ, ширина 650 мм	м	5,7	подрядчик
4	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2	0,038					Панели пластиковые для откосов "Реас Пласт" шириной 0,4 м, длиной: 6,0 м, белые матовые	м2	3,99	подрядчик
5	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2 проема	4,3					Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	9,589	подрядчик
								Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм	м	2,537	подрядчик
								Планка откосная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм	м	9,589	подрядчик
6	Разборка плинтусов: деревянных	100 м	0,129	Строительный мусор	т	0,01419	утиль				
7	Разборка покрытий полов: из линолеума	100 м2	0,239	Строительный мусор	т	0,11233	утиль				
8	Разборка деревянного короба -под окном	100 м2	0,051	Строительный мусор	т	0,04794	утиль				
9	Облицовка стен листами ГВЛ с устройством металлического каркаса-ниша под окном	100 м2	0,051					Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 28х27х0,6 мм	м	4,12845	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 60х27х0,6 мм	м	8,76333	подрядчик
								Листы гипсокартонные: влагостойкие, КНАУФ, толщиной 10 мм	м2	5,355	подрядчик
10	Сплошное шпаклевание стен	100 м2	0,04					Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,00116	подрядчик
11	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску с грунтовкой	100 м2	0,04					Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ	т	0,0012	подрядчик
								Грунтовка акриловая, универсальная	т	0,0008	подрядчик
12	Окраска ранее окрашенных поверхностей регистров отопления, количество за 2 раза	100 м2	0,023					Эмаль ПФ-115	кг	0,3703	подрядчик
13	Установка радиаторной решетки	м2	1,44					Решетка радиаторная из ПВХ, размер 0,6х1,2 м (2шт)	м2	1,44	подрядчик
14	Устройство покрытий: из линолеума на клею	100 м2	0,239					Линолеум полукоммерческий Tarkett	м2	24,378	подрядчик
15	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,129					Плинтус для полов из ПВХ	м	13,03	подрядчик
								Уголок для плинтуса из ПВХ (внутренний-4шт)	шт	4	подрядчик
								Соединитель для плинтуса из ПВХ	шт	6	подрядчик
								Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ (левая-1шт, правая-1шт)	шт	2	подрядчик
16	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,013					Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием (ширина 60мм)	шт	1	подрядчик
Раздел 2. Прочие работы											
17	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную бады	1 т груза	0,2725								
18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 14 км	1 т груза	0,2725								
Условия производства работ : Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы К=1,2											

Подписи лиц, ответственных на филиале за составление ведомостей объемов работ

(с указанием должностей и расшифровкой подписей)

Начальник ЦОР-ТИ

Д.В. Юхнев

Инженер по ОЭРЗиС

П.О. Сегидя