

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по производству
ООО "БЭК-ремонт"

Р.В. Чупров

" " 2022 г.

" " 2022 г.

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ) № 4

на капитальный капитальный ремонт помещений № 3; 4; 5; 10; 12; 14; 16; 18; 19; 20, отметка +4,5,
помещений № 29; 30 отметка +14,

Объект: ТЭЦ 11, Здание главного корпуса, расположенное по адресу: Иркутская область, г.Усолье-сибирское, ТЭЦ-11, кадастровый номер 38:31:000003:656.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Мастерская по ремонту Поверхностей нагрева отметка 14,0 согласно договора аренды помещения № 29,30"				
1	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: вододисперсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,95	
2	Краска вододисперсионная ВЭАК-1180	т	0,06745	
3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	1,35	
4	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 светлая серо-зеленая, светло-голубая, синяя	т	0,028485	
5	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов	100 м2	0,5	
6	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 светлая серо-зеленая, светло-голубая, синяя	т	0,0078	
7	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,58	
8	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,54	
9	Устройство покрытий: из линолеума на клею	100 м2	0,54	
10	Клей-мастика Бустилат	т	0,027	
11	Линолеум коммерческий гомогенный: "TARKETT PRIMO PLUS" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	55,08	
12	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,58	
13	Плинтусы для полов из пластика	м	58,58	
14	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм	100 шт.	0,03	
15	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм	100 шт.	0,02	
16	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт.	0,08	

1	2	3	4	5
17	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт.	0,15	
18	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт.	0,07	
19	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2	шт	1	
20	Замок электромагнитный в комплекте(Считыватель:Matrix-II-K (мод. ЕК) серый Замок электромагнитный:ML-295K с уголком (серый) Кнопка:SB 1 Идентификатор:StandProx Блок питания:AT-12/15)	шт	1	

Раздел 2. Мастерская по ремонту СПП и МО полуэтаж на отметке +4,5 согласно договора аренды помещения № 3,4,5

21	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	1,3	
22	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0,0923	
23	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,85	
24	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 светлая серо-зеленая, светло-голубая, синяя	т	0,017935	
25	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за один раз с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,71	
26	Эмаль ПФ-115	кг	11,147	
27	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий м/к : за два раза с земли и лесов	100 м2	1,36	
28	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 светлая серо-зеленая, светло-голубая, синяя	т	0,021216	
29	Разборка в зданиях и сооружениях с агрессивными средами покрытий полов: из плиток, уложенных на растворе	100 м2	0,02	
30	Разборка покрытий полов: цементных 50мм	100 м2	0,02	
31	Устройство покрытий мозаичных: терраццо толщиной 20 мм без рисунка (t=50 мм.)	100 м2	0,02	
32	Устройство покрытий мозаичных: на каждые 5 мм изменения толщины добавлять сверх 20 мм к нормам 11-01-017-02, 11-01-017-003	100 м2	0,02	
33	Установка жлоков: стеклянных в мозаичные покрытия	100 м	0,026667	
34	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых с минеральной крошкой	м3	0,1	
35	Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 400	т	0,06	
36	Песок декоративный из природного камня марка 800-400 из метаморфических пород, фракция до 2,5 мм	т	0,042	
37	Щебень мраморный фракции: свыше 5-10 мм	т	0,14	
38	Крошка мраморная фракция 2-5 мм	кг	54,6	

1	2	3	4	5
39	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: на первый слой эпоксидной грунт-пропиткой для бетонных полов	100 м2	0,02	
40	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: эпоксидной грунт-пропиткой для бетонных полов, последующий слой	100 м2	0,02	
41	Грунт эпоксидный двухкомпонентный Sikafloor-161 EpoxyPrimer (A+B) бесцв	кг	1,4	
42	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2	шт	1	
43	Замок электромагнитный в комплекте(Считыватель:Matrix-II-K (мод. ЕК) серый Замок электромагнитный:ML-295K с углом (серый) Кнопка:SB 1 Идентификатор:StandProх Блок питания:AT-12/15)	шт	1	
44	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,008	
45	Демонтаж короба металлического_Монтаж перегородок: стальных, консольных, сетчатых	100 м2	0,008	
46	Демонтаж: умывальников и раковин	100 шт	0,01	
47	Демонтаж: сифонов	100 шт	0,01	
48	Снятие смесителя: без душевой сетки	100 шт	0,01	
49	Установка моек: на одно отделение	10 компл	0,1	
50	Мойка 50X60 Турция 0,6мм	шт	1	
51	Сифоны полимерные, гофрированные для мойки и умывальника с пластиковым выпуском	компл	1	
52	Установка смесителей	10 шт	0,1	
53	Смесители для умывальников СМ-УМ-НВА настенные, с верхним изливом, с аэратором	компл	1	
54	Гибкое соединение 800мм д.40x40/50 с гайкой арт.D85	компл	2	
55	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	100 шт	0,01	
56	Тумба под мойку 50*60	шт	1	

Раздел 3. Мастерская по ремонту Насосного и вспомогательного оборудования полуэтаж на отметке +4,5 согласно договора аренды помещение № 10,12,14,16,18,19,20

57	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	1,45	
58	Краска водоземulsionная ВЭАК-1180	т	0,10295	
59	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	2,91	
60	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 светлая серо-зеленая, светло-голубая, синяя	т	0,063729	
61	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2	0,064	
62	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	2	
63	Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг)	шт.	2	
64	Смена дверных приборов: задвижки. (Установка)	100 шт	0,02	
65	Замки накладные с засовом и защелкой	компл.	2	
66	Замена стеклопакетов в пластиковых окнах	100 м2	0,020813	

1	2	3	4	5
67	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях	100 м2	0,017496	
68	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 м	0,0324	
69	Доски подоконные из ПВХ, ширина 600 мм	м	3,24	
Ремонт силовой и осветительной электросети				
70	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 шт	0,06	
71	Светильник светодиодный для подвесного потолка LED GSA 32-05-C-01 32Вт 5000K IP40 универс. крепление Новый Свет 140015 (295*1200 мм.)	шт	6	
72	Смена: выключателей наружной установки	100 шт	0,01	
73	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	1 шт	1	
74	Смена: розеток наружной установки 2-х местн.	100 шт	0,07	
75	Розетка PC16-126 Б IP44 для скрытой проводки с заземляющими контактами	100 шт.	0,07	
76	Демонтаж кабеля	100 м	0,64	
77	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	100 м	0,64	
78	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5-660	1000 м	0,024	
79	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,048	
80	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2	100 м	0,24	
81	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 20 мм	10 м	2,4	
82	Коробка кабельная соединительная или разветвительная	шт	4	
83	Разветвительная коробка У-409	10 шт.	0,4	
84	Колпачки полиэтиленовые	100 шт.	0,04	
85	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	шт	1	
86	Щитки осветительные ОЩВ-6 УХЛ4	шт.	1	
Раздел 4. Вспомогательные работы				
87	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,6209	
88	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 25 км (Поликон ТБЩ Тайтурка)	1 т груза	1,6209	
89	Сбор, размещение отходов производства потребления 4,5 классов опасности от строительных, ремонтных, демонтажных работ (фракция до 400 мм)	1 т груза	1,6209	

Начальник участка



Ломакин А.А.