УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ООО «ЭН+ ГИДРО»
«Иркутская ГЭС»

_____ А.Н. Николаев
«19» ____11_____2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на: «Выполнение работ по ремонту бетона и гидроизоляции трещин инженерно-строительных конструкций здания ГЭС. Ремонтные работы по выполнению предписаний контролирующих органов. Здание гидростанции инв.№ТГ0001142. Плотина правобережная - сооружение, пл.застройки 589028,6 кв.м., назначение: нежилое инв.№ТГ0000000004. Плотина левобережная - сооружение, пл.застройки 102083,7 кв.м., назначение: нежилое инв.№ТГ0000005»

1. Основание для выполнения работ

1.1. Заявка Заказчика.

2. Цель выполнения работ

2.1. Устранение замечаний выявленных в ходе проведения проверок контролирующих органов. Ремонт бетона и гидроизоляция трещин в помещениях здания гидростанции.

3. Задачи выполняемых работ

3.1. Сборка, перемещение и разборка лесов;

3.2. Снятие с поверхности штукатурного слоя;

3.3. Подготовка поверхности (зачистка, обеспыливание, гидроструйная очистка);

3.4. Расшивка устья трещин на глубину не менее 2 см и ширину не менее 3 см;

3.5. Герметизация устья трещин безусадочной водостойкой смесью;

3.6. Бурение шпуров глубиной 1 м в шахматном порядке шагом 250 мм под углом 45 к поверхности для установки пакеров;

3.7. Нагнетание инъекционного раствора по шпурам в трещины под давлением. Для инъектирования применяются материалы: влагоактивируемая пенообразующая смола MC-Injekt 2033 RU, инъекционная смола MC-Injekt 2300 TOP RU;

3.8. Оштукатуривание горизонтальных и вертикальных поверхностей;

3.9. Покраска стен, потолков, оборудования;

3.10. Грунтовка и покраска металлических поверхностей;

3.11. Разборка деструктированного бетона отбойными молотками;

3.12. Армирование и бетонирование вертикальных и горизонтальных конструкций;

3.13. Восстановление, выравнивание бетонных поверхностей ремонтными составами.

4. Объекты, оборудование, выполняемых работ

4.1. Здание гидростанции инв.№ТГ0001142;

4.2. Плотина правобережная – сооружение, пл.застройки 589028,6 кв.м., назначение: нежилое инв.№ТГ0000000004;

4.3. Плотина левобережная – сооружение, пл.застройки 102083,7 кв.м., назначение: нежилое инв.№ТГ0000005.

5. Перечень, состав и объем работ

5.1. Перечень работ: «Перечень единичных расценок (прейскурант) для формирования стоимости работ по объекту: «Выполнение работ по ремонту бетона и гидроизоляции трещин инженерно-строительных конструкций здания ГЭС. Ремонтные работы по выполнению предписаний контролирующих органов. Здание гидростанции инв.№ТГ0001142. Плотина правобережная - сооружение, пл.застройки 589028,6 кв.м., назначение: нежилое инв.№ТГ0000000004. Плотина левобережная - сооружение,

пл.застройки 102083,7 кв.м., назначение: нежилое инв.№ТГ0000005» (Приложение № 1 к Техническому заданию).

5.2. Конкретный перечень и объем работ указывается в заявке.

5.3. Конкретный перечень, объем, сроки, условия и место производства работ указываются в Заявках (Приложение №2 к Договору), дефектных ведомостях, соответствующих сметах, оформленных с соблюдением действующих норм и правил. Данные приложения будут являться неотъемлемой частью договора с момента их подписания сторонами.

5.4. Заявка составляется Заказчиком в двух экземплярах. Первый экземпляр передается Подрядчику, другой остается у Заказчика с подписью уполномоченного лица Подрядчика об ознакомлении с Заявкой и ее получении для исполнения. По мере оформления Заявок составляется Реестр Заявок.

6. Стоимость работ

6.1. Стоимость ремонтных работ, выполняемых по заявке, определяется путем составления локальных сметных расчетов (смет), составляемых Подрядчиком с участием Заказчика. К общей стоимости работ по заявке в соответствующей смете применяется понижающий коэффициент, определенный по результатам выбора Подрядчика и зафиксированный в договоре. Сметы будут являться неотъемлемой частью договора с момента подписания их сторонами.

Расчет стоимости работ производится в текущем уровне цен на основании действующей в РФ на момент составления Заявок сметно-нормативной базы (ФСНБ-2022 (с изменениями) на основании перечня расценок из Приложения №1 к настоящему Техническому заданию, с учетом условий ценообразования, в соответствии с СТП ЭНГ.202.115-2026 «Ценообразование в ремонтной, строительной деятельности, услуг производственного и непроизводственного (технического) характера».

6.2. Порядок формирования стоимости работ (чел/час, маш/час) при выполнении в 2027 г.:

- стоимость чел/час, маш/час определяется на основании данных ФГИС ЦС, актуального регионального сборника текущих сметных цен (при наличии) на **момент формирования перечня расценок** 3 квартала 2026 г., с учетом применения индексов дефляторов на момент окончания работ (квартал) по заявке:

1,20 % в 1 кв.2027 г.;
1,71 % в 2 кв.2027 г.;
2,23 % в 3 кв.2027 г.;
2,74 % в 4 кв.2027 г.

6.3. Порядок формирования стоимости работ (чел/час, маш/час) при выполнении в 2028 г., 2029 г.: - стоимость чел/час, маш/час определяется на основании данных ФГИС ЦС, актуального регионального сборника текущих сметных цен (при наличии) на **момент формирования перечня расценок на 2028г.; 2029г.**, с учетом применения индексов дефляторов на момент окончания работ (квартал) по заявке.

6.4. Порядок формирования стоимости материалов:

6.4.1. Стоимость основных материалов, указанных в Перечне расценок (Приложение №1 к Техническому заданию) зафиксирована на 4 квартал 2026 г. При выполнении работ в 2027-2029 гг. данные материалы подлежат пересогласованию с ООО "ЭН+ ТОРГОВЫЙ ДОМ" ежегодно. К стоимости материалов по протоколу применяется прогнозный индекс дефлятор на момент окончания работ по заявке;

6.4.2. Стоимость остальных материалов, формируется по допустимым актуальным источникам на момент определения стоимости по заявке:

- основании данных ФГИС ЦС, актуального регионального сборника текущих сметных цен (при наличии), с учетом индекса дефлятора на момент окончания работ по заявке;

- прайс-листы, коммерческие предложения, счета организаций-поставщиков, а также скриншоты с сайтов поставщиков (приоритет Иркутская область), содержащие необходимую информацию для обоснования стоимости материалов, изделий и конструкций. Для расчета стоимости «основных» материалов, изделий и конструкций использовать не менее трех ценовых предложений и выбрать/принять по наиболее экономичному варианту с учетом ТЗР. В случае превышения стоимости одного вида материала (марка, позиция) в рамках одной закупки 500 тыс. руб., Заказчик составляет протокол согласования стоимости материалов и согласовывает с ООО "ЭН+ ТОРГОВЫЙ ДОМ". Индекс дефлятор применяется в зависимости от даты подтверждающих документов и даты окончания работ по заявке.

6.5. Общая стоимость ремонтных работ, выполняемых по настоящему договору является предельной, приблизительной и составляет 15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов) рублей, без учета НДС.

В том числе, с разбивкой по годам:

Стоимость работ, выполняемых по договору в 2027г. – 5 000 000,00 руб. без НДС:

Стоимость работ, выполняемых по договору в 2028г. – 5 000 000,00 руб. без НДС:

Стоимость работ, выполняемых по договору в 2029г. – 5 000 000,00 руб. без НДС:

Окончательная стоимость ремонтных работ определяется после выполнения Подрядчиком всего

объема работ.

7. Результаты выполнения работ:

7.1. Акт выполненных работ по форме КС-2. Стоимость работ в КС-2 формируется согласно приложенному перечню расценок для формирования стоимости.

8. Особые требования:

8.1. Наличие квалифицированного ремонтного персонала.

8.2. Работы должны осуществляться по проекту производства работ и графику производства работ, согласованными с заказчиком;

8.3. Обеспеченность необходимыми для выполнения работ инструментами, приспособлениями, материалами.

8.4. Готовность приступить к выполнению работ в любое время суток, включая выходные и праздничные дни.

8.5. Приступить к работам по согласованному с Заказчиком времени.

8.6. Скрытые работы сдаются Заказчику поэтапно с составлением акта и фотофиксацией работ.

8.7. Вывоз строительного мусора осуществляется силами Подрядчика на полигоны отходов, с предоставлением талонов, Заказчик осуществляет оплату предоставленных талонов.

8.8. Выполнение работ может производиться как из материалов Подрядчика, так и из материалов Заказчика на основании поданных Заявок Заказчика (приложение №2 договора).

8.9. Согласовывать с Заказчикам дополнительные работы, не вошедшие в Перечень единичных расценок (прейскурант) для формирования стоимости работ (Приложение № 1 к Техническому заданию).

8.10. Все работы должны проводиться с соблюдением требований природоохранного законодательства. Хранение материалов и оборудования должно осуществляться в согласованном Заказчиком месте. В ходе работы должны использоваться исправные оборудование, машины и механизмы заводского изготовления для исключения загрязнения окружающей природной среды.

8.11. В конце рабочей смены должна осуществляться уборка помещений от строительного мусора и пыли. Строительный мусор должен быть временно складирован в месте, согласованном с Заказчиком и обозначенным табличкой с наименованием Подрядчика и срока работ.

8.12. Для организации вывоза строительного мусора подрядная организация должна иметь лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности или договор с организацией, у которой есть такая лицензия. Вывоз строительного мусора должен осуществляться по мере накопления отходов, но не позже срока окончания работ с предоставлением Заказчику подтверждающих документов.

9. Сроки выполнения работ.

Начало – с даты заключения договора.
Окончание – 30.12.2029 г.

10. Гарантийный срок – 3 года (36 месяцев).

11. Работы производить согласно:

11.1. Все работы, проводимые подрядной организацией на Иркутской ГЭС, осуществляются на основании актов-допусков, нарядов-допусков (нарядов) или распоряжений (применительно к характеру и типу работ) с обеспечением исполнения нижеприведённых нормативных документов:

– Правил организации безопасного обслуживания гидросилового и механического оборудования гидротехнических сооружений (СТП ЭНГ.506.502-2026);

– Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 г. N 903н;

– Правил противопожарного режима РФ;

– ПОТ при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённые приказом Минтруда РФ от 11.12.2020 № 883н, введены с 01.01.2021;

– Правил по охране труда при работе на высоте, утверждены приказом Минтруда России от 16 ноября 2020 г. N 782н;

– Правил по охране труда при погрузочно–разгрузочных работах и размещении грузов, утверждены приказом Минтруда России от 28 октября 2020 г. N 753н;

– Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные приказом Минтруда России от 27 ноября 2020 г. N 835н;

– Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

– Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

– Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

– Водного кодекса РФ;

– Положения о порядке организации и производства ремонтных, ремонтно-строительных, испытательных, экспертных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ подрядными организациями на оборудовании, зданиях, сооружениях и территории Иркутской ГЭС.

12. Перечень и комплектность результатов работы, подлежащих приемке Заказчиком:

12.1. Акты скрытых работ с цветными фотографиями с фиксацией скрытых работ;

12.2. Ведомость объемов ремонтных работ;

12.3. Общий журнал производства работ;

12.4. Акт приёмки из ремонта;

12.5. Сертификаты соответствия на материалы;

12.6. Исполнительные чертежи, схемы, фотографии в электронном виде и на бумаге;

12.7. Акт/чеки/талоны или иная подтверждающая документация о передаче отходов на полигон с указанием количества отходов в тоннах.

13. Лимит средств по договору: 15 000 000,00 рублей без учета НДС.

Начальник ОЭЦ В.П. Гаримыко

Начальник УТОиР ЗиС Е.А. Кочкин

Инженер-эколог 1 кат. А.А. Макеева

Согласовано:
Необходимость работ подтверждает
Инженер 1 кат. ДР ООО «ЭН+ ГИДРО» Н.С. Янюк

Приложение № 1 к Техническому заданию от "19" 11 2026г.

Директор филиала
ООО "ЭН + ГИДРО" Иркутская ГЭС



В.А. Чеверда
"19" 11 2026г.

"Перечень единичных расценок (прейскурант) для формирования стоимости работ: по объекту "Выполнение работ по ремонту бетона и гидроизоляции трещин инженерно-строительных кон-струкций здания ГЭС. Ремонтные работы по выполнению предписаний контролирующих органов. Здание гидростанции инв.№ТГ0001142. Плотина правобережная - сооружение, пл.застройки 589028,6 кв.м., назначение: нежилое инв.№ТГ0000000004. Плотина левобережная - сооружение, пл.застройки 102083,7 кв.м., назначение: нежилое инв.№ТГ0000005" на 2024год."

Стоимость за ед.изм. работы (без учета материалов), без учета НДС.
Источник сметных цен: ФГИС ЦС (Сплит-форма индексов и сметных цен для ценовой зоны Иркутская область (1 зона) 3 квартал 2026 года).
Уровень цен: 4 квартал 2027 г.

№ п/п	Обоснование	Перечень работ (прейскурант цен)	Единица измерения	Кол-во	Стоимость работ без учета стоимости материалов (получена ресурсным расчетом в ГЭСН по состоянию на 4 квартал 2027 года, без НДС
1	2	3	4	5	6
1	**ГЭСН46-03-012-01**	**Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2**	**м**	**1**	**457,46**
2	**ГЭСН46-03-012-04**	**Пробивка в бетонных конструкциях потолков борозд площадью сечения: до 20 см2**	**м**	**1**	**752,47**
3	**ГЭСН46-03-015-05**	**Устройство в бетонных конструкциях полов и стен борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2**	**м**	**1**	**194,49**
4	**ГЭСН46-03-015-09**	**Устройство в бетонных конструкциях потолков борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2**	**м**	**1**	**317,65**
5	**ГЭСН13-06-003-01**	**Очистка поверхности щетками**	**м2**	**1**	**1 276,67**
6	**ГЭСН13-06-004-01**	**Обеспыливание поверхности**	**м2**	**1**	**142,81**
7	**ГЭСН46-08-044-02**	**Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей**	**м2**	**1**	**238,48**
8	**ГЭСН46-08-044-03**	**Гидроструйная очистка: металлических поверхностей**	**м3**	**1**	**302,28**
9	**ГЭСН46-08-003-01**	**Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную**	**м3**	**1**	**9 624,03**
10	**ГЭСН46-08-004-01**	**Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: горизонтальные**	**м2**	**1**	**660,51**
11	**ГЭСН46-08-004-07**	**На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к нормам: 46-08-004-01, 46-08-004-04 до 30 мм**	**м2**	**1**	**126,12**
12	**ГЭСН46-08-004-02**	**Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные**	**м2**	**1**	**742,06**

1	2	3	4	5	6
13	ГЭСН46-08-004-08	На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к нормам: 46-08-004-02, 46-08-004-05 до 30 мм	м2	1	146,54
14	ГЭСН46-08-004-03	Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: потолочные	м2	1	799,60
15	ГЭСН46-08-004-09	На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к нормам: 46-08-004-03, 46-08-004-06 до 30 мм	м2	1	158,01
16	ГЭСНр69-01-023-01	Устройство центров инъектирования на линейных швах: в отверстиях диаметром 10 мм, глубиной 200 мм	шт	1	112,95
17	ГЭСНр69-01-023-02	Устройство центров инъектирования на линейных швах: добавлять (уменьшать) на каждые 2 мм диаметра отверстия/до 14 мм	шт	1	28,18
18	ГЭСНр69-01-023-03	Устройство центров инъектирования на линейных швах: добавлять (уменьшать) на каждые 50 мм глубины отверстия /до 1000мм	шт	1	112,59
19	ГЭСНр52-01-011-03	Опрессовка трещин водой	м3	1	89,67
20	ГЭСНр69-01-022-01	Герметизация технологических швов и сквозных трещин в железобетонных конструкциях с использованием инъекционных одно- и двухкомпонентных полиуретановых составов: гель	м2	1	976,18
21	ГЭСНр69-01-022-02	Герметизация технологических швов и сквозных трещин в железобетонных конструкциях с использованием инъекционных одно- и двухкомпонентных полиуретановых составов: смола	м2	1	1 678,38
22	ГЭСНр69-01-022-03	Герметизация технологических швов и сквозных трещин в железобетонных конструкциях с использованием инъекционных одно- и двухкомпонентных полиуретановых составов: пена и смола	м2	1	997,40
23	Протокол согласования цен ООО "ЭН+ ТОРГОВЫЙ ДОМ" 4 кв.2026г.	MC-Injekt 2033 RUДвухкомпонентная влагоактивируемая пенообразующая смола	л	1	2 250,00
24	Протокол согласования цен ООО "ЭН+ ТОРГОВЫЙ ДОМ" 4 кв.2026г.	MC-Injekt 2300 TOP RU Двухкомпонентная инъекциооная смола-эластомер	л	1	2 115,00
25	ГЭСН01-02-055-03	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 3	м3	1	3 624,02
26	ГЭСН46-04-001-02	Разборка: бетонных фундаментов	м3	1	12 538,58
27	ГЭСН46-04-001-03	Разборка: железобетонных фундаментов	м3	1	20 854,79
28	ГЭСН46-04-002-01	Разборка монолитных перекрытий: бетонных	м3	1	13 783,93
29	ГЭСН46-04-002-02	Разборка монолитных перекрытий: железобетонных	м3	1	15 253,89
30	ГЭСН06-03-003-01	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	м2	1	364,41
31	ГЭСН06-01-005-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	м3	1	7 627,97
32	ГЭСН06-01-005-04	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	м3	1	7 268,43
33	ГЭСН06-24-004-01	Бетонирование автобетононасосом монолитных железобетонных конструкций фундаментных плит	м3	1	1 834,96
34	ГЭСНр62-04-011-01	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2	1	701,96
35	ГЭСНр62-01-017-05	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	м2	1	474,60

1	2	3	4	5	6
36	ГЭСНр62-01-016-05	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	м2	1	366,67
37	ГЭСН15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	м2	1	647,66
38	ГЭСН15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	м2	1	935,20
39	ГЭСН15-04-007-03	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	1	492,20
40	ГЭСН15-04-007-04	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	1	600,69
41	ГЭСН15-04-006-02	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков	м2	1	325,89
42	ГЭСН15-04-006-04	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	м2	1	265,56
43	ГЭСН10-01-093-01	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком	м2	1	139,23
44	ГЭСН15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2	м2	1	166,95
45	ГЭСН15-04-030-03	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	м2	1	552,98
46	ГЭСН15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	м2	1	967,41
47	ГЭСН13-03-002-11	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза	м2	1	143,94
48	ГЭСН13-03-004-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	1	39,42
49	ГЭСН09-05-002-03	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: ограждений	т	1	71 558,06
50	ГЭСН46-03-006-01	Сверление отверстий в металлической опалубке	отверстие	1	35,53
51	ГЭСН46-03-013-45	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм	отверстие	1	84,05
52	ГЭСН09-05-003-01	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами	шт	1	187,42
53	ГЭСН06-03-004-12	Установка закладных деталей весом: свыше 4 до 20 кг	т	1	93 871,57
54	ГЭСНр67-01-003-01	Демонтаж кабеля	м	1	122,33
55	ГЭСН29-01-171-03	Монтаж и демонтаж бетоновода при укладке бетонной смеси за АМБ	м	1	1 149,91
56	ГЭСНр69-01-009-01	Очистка помещений от строительного мусора (относка его на расстояние до 20 м)	т	1	2 178,16
57	ГЭСНр69-01-015-01	Затаривание строительного мусора в мешки	т	1	1 182,72
58	ГЭСН08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции	1	1 152,86
59	ГЭСН08-07-002-02	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к норме 08-07-002-01	м2 горизонтальной проекции	1	817,40
60	ГЭСН46-08-033-01	Навеска страховочного троса	шт	1	994,42

1	2	3	4	5	6
61	**ГЭСН46-08-033-02**	**Навеска рабочего троса**	**шт**	**1**	**2 191,79**
62	**ГЭСН46-08-033-03**	**Перенавеска рабочего троса**	**шт**	**1**	**2 313,54**
63	**47-1**	**Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную**	**1т груза**	**1**	**1 429,82**
64	**02-15-1-01-0025**	**Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км**	**1т груза**	**1**	**450,58**

Стоимость работ определяется согласно пункту 6. Технического задания.

Перечень единичных расценок (прейскурант) выполняемых работ неокончательный и может дополняться по факту выполнения работ, согласно ведомости объема работ.

В стоимости работ не учтены условия производства работ.

Начальник ОППР А.В. Елизарьев

Начальник УТОиР ЗиС Е.А. Кочкин

Инженер ОППР Н.Н. Подоляк