



Ведомость объемов работ (дефектная ведомость) № 1
Выполнение работ по ремонту секционных ворот помещения стояночного бульдозерного бокса на ШУ Н-ИТЭЦ в г. Шелехов
инв. № ИЭ551100020 - Здание гаража на 12 автомобилей

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в полах основных материалах и зап.частях			
		Ед.изм	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (пом. утиль, мусор, реализация, повтор.исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт ворот секционных											
1	Демонтаж полотна секционных ворот (18 м2)	м2	18	Полотно секционных промышленных ворот в сборе с конструктивными из сэндвич-панели 40 мм.	шт.	0,224	мусор				подрядчик
2	Монтаж полотна секционных ворот (18 м2)	м2	18					Полотно секционных промышленных ворот в сборе с конструктивными из сэндвич-панели 40 мм. Для проема шириной 4250 мм., высота 4215 мм.	компл	1	подрядчик
3	Замена троса	п.м.	20	Трос стальной ф 6 мм. для секционных ворот.	п.м.	20	лом	Трос стальной ф 6 мм. для секционных ворот.	п.м.	20	подрядчик
4	Регулировка торсионного механизма секционных ворот.	шт.	1		шт.	0,00284					подрядчик
Раздел 2. Погрузка и перевозка строительного мусора											
5	Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	шт.	0,224								подрядчик
6	Перевозка строительного мусора, расстояние 40 км.	шт.	0,224								подрядчик
7	Утилизация строительного мусора	шт.	0,224								подрядчик
Раздел 3. Леса строительные											
8	Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов (монтаж несущих элементов) 2 кл по 2 м S-8 м2.	шт	1,2					Детали стальных лесов. Штыри настила		согласно норм ГЭСН08-07-001-402	подрядчик

И.о. начальника ТПЦ 

Мастер ТПЦ  А.А. Мозжан