

Утверждаю:
Директор филиала ОАО "ИЭСК" "Северные электрические сети"

К.С. Ефимов

2021г.

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ) № 2

Расчистка трассы от кустарника и мелколесья ручным (мотокосами, мокусторезами) способом, Уобщ - 23,35 га

| № п/п | Наименование работ | Объем работ | | Данные по пролетам | | | | Примечания | | | | Транспортная схема | |
|-------|--|-------------|--------|-----------------------|---|----------|--------|---|-----------------|----|----------|--|--------|
| | | Ед. изм. | Кол-во | Наименование пролетов | Густота подлеска (ГК, СК - густой, средний кустарник) | Ед. изм. | Кол-во | Объем дополнительных работ | Данные по линии | | Ед. изм. | | Кол-во |
| | | | | | | | | | 9 | 10 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | ВЛ-220кВ Усть-Кут-3звездная Расчистка трассы от кустарника и мелколесья ручным способом (густой кустарник и мелколесье) | га | 23,35 | 107-116 | ГК | проп. | 9 | Порубочные остатки складывать в небольшие кучи и валы шириной не более 3 м (высотой не более 1,5 м) на трассе ВЛ в 10 метрах от кромки леса | - | - | - | Проезд к месту работ и обратно (РПБ РЭС-3 г. Усть-Кут) на расстоянии 50 км | |
| | Итого | га | 23,35 | | | проп. | 9 | | | | | | |

Условия производства работ:

1. Работы производятся в охранной зоне действующей ВЛ, вблизи высокого напряжения.

2. При расчистке трассы выполнять укладку порубочных остатков в кучи или валы шириной не более 3-х метров на расстоянии не менее 10 метров от лесного массива, для перетгивания.

C.A. E30B

Составил: Начальник РЭС-3

Э.А. Коваленко

А.В. Потапов

Мастер РЭС-3

Е.Е. Амиров

К заседанию закупочной комиссии филиала

Утверждаю:
Директор филиала ОАО "ИЭСК" "Северные электрические сети"


" " " 2021г.
К.С. Ефимов

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ) № 3
капитальный ремонт (категория ремонта)
Расчистка трассы от кустарника и мелкоколосья ручным (мотокосами, мокусторезами) способом, Вобщ - 27,71 га
ВЛ-220 кВ Звездная-Киренга (инв.№ 9001330013)

| № п/п | Наименование работ | Объем работ | | Данные по пролетам | | | | | Примечания | | | Транспортная схема |
|-------|---|-------------|--------|-----------------------|---|----------|--------|---|-----------------|----------|--------|--|
| | | Ед. изм. | Кол-во | Наименование пролетов | Густота подлеска (ГК, СК - густой, средний кустарник) | Ед. изм. | Кол-во | Объем дополнительных работ | Данные по линии | Ед. изм. | Кол-во | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ВЛ-220 кВ Звездная-Киренга Расчистка трассы от кустарника и мелкоколосья ручным способом (кустарник и мелкоколосье средний и густой густоты) | га | 6,41 | 154-157 | ГК | проп. | 3 | Порубочные остатки складывать в небольшие кучи и валы шириной не более 3 м (высотой не более 1,5 м) на трассе ВЛ в 10 метрах от кромки леса | | | | Проезд к месту работ и обратно (РПБ РЭС-3 г. Усть-Кут) на расстоянии 90 км |
| | | га | 7,68 | 158-161 | ГК | проп. | 3 | | | | | |
| | | га | 2,79 | 162-163 | ГК | проп. | 1 | | | | | |
| | | га | 4,93 | 167-169 | ГК | проп. | 2 | | | | | |
| | | га | 5,90 | 179-181 | ГК | проп. | 2 | | | | | |
| | Итого | га | 27,71 | | | проп. | 11 | | | | | |

Условия производства работ:
1. Работы производятся в охранной зоне действующей ВЛ, вблизи высокого напряжения.
2. При расчистке трассы выполнять укладку порубочных остатков в кучи или валы шириной не более 3-х метров на расстоянии не менее 10 метров от лесного массива, для перегнивания.

Согласовано: Главный инженер
С.А. Езов
Составил: Начальник РЭС-3
Э.А. Коваленко
Согласовано: Начальник ПТС
А.В. Потапов
Мастер РЭС-3
Е.Е. Амиров

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ) № 4
капитальный ремонт (категория ремонта)
Расчистка трассы от кустарника и мелкокопья ручным (мотокосами, мокусторезами) способом, Уобщ - 58 га
ВЛ-220 кВ Кунерма-Северобайкальск (инв.№ 9001330013)

| № п/п | Наименование работ | Объем работ | | Данные по пролетам | | | | | Примечания | | | Транспортная схема |
|-------|--|-------------|--------|-----------------------|---|----------|--------|---|-----------------|----------|--------|---|
| | | Ед. изм. | Кол-во | Наименование пролетов | Густота подлеска (ГК, СК - густой, средний кустарник) | Ед. изм. | Кол-во | Объем дополнительных работ | Данные по линии | Ед. изм. | Кол-во | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ВЛ-220 кВ Кунерма-Северобайкальск Расчистка трассы от кустарника и мелкокопья ручным способом (кустарник и мелкокопье средний и густой густоты) | га | 7,23 | 18-21 | ГК | проп. | 3 | Порубочные остатки складывать в небольшие кучи и валы шириной не более 3 м (высотой не более 1,5 м) на трассе ВЛ в 10 метрах от кромок леса | | | | Проезд к месту работ и обратно (РПБ РЭС-3 г. Усть-Кут) на расстоянии 280 км |
| | | га | 5,97 | 26-29 | ГК | проп. | 3 | | | | | |
| | | га | 1,94 | 31-32 | ГК | проп. | 1 | | | | | |
| | | га | 13,39 | 42-48 | СК | проп. | 6 | | | | | |
| | | га | 29,47 | 55-70 | СК | проп. | 15 | | | | | |
| | Итого | га | 58,00 | | | проп. | 28 | | | | | |

Условия производства работ:

1. Работы производятся в охранный зоне действующей ВЛ, вблизи высокого напряжения.
2. При расчистке трассы выполнять укладку порубочных остатков в кучи или валы шириной не более 3-х метров на расстоянии не менее 10 метров от лесного массива, для перегнивания.

Согласовано: Главный инженер

С.А. Езов

Составил: Начальник РЭС-3

Э.А. Коваленко

Согласовано: Начальник ПТС

А.В. Потапов

Мастер РЭС-3

Е.Е. Амиров

К заседанию Центральной закупочной комиссии

Утверждаю:

Директор филиала ОАО "ИЭСК"

"Северные электрические сети"

К.С.Ефимов

2021 г

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ) № 5
капитальный ремонт (категория ремонта)

Расчистка трассы от кустарника и мелкопелсы ручным (мотокосами, мокусторезами) способом, Вобщ - 29,2 га
ВЛ-110 кВ Верхнемарково-Киренск (участок ЛЭП-110 от опоры № 133 до опоры № 321 инв. № 9001330005)

| № п/п | Наименование работ | Объем работ | | Данные по пролетам | | | | | Примечания | | |
|-------|---|-------------|--------|--|----------|--------|---|-----------------|-------------|---|--|
| | | Ед. изм. | Кол-во | Наименование пролетов | Ед. изм. | Кол-во | Объем дополнительных работ | Данные по линии | Густота ДКР | Схема перебазировки | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | ВЛ-110кВ Лена-Киренск-1/Верхнемарково-Киренск Вырубка кустарника вручную с применением мотокосы(кустореза) | га | 29,2 | 155-156, 168-169, 172-173, 182-185, 201-202, 233-235, 267-268, 269-273, 273-274, 298-300 | прол. | 17 | Порубочные остатки складывать в небольшие кучи и валы шириной не более 3 м (высотой не более 1,5 м) на трассе ВЛ в 10 метрах от кромок леса | | средняя | Проезд к месту работ и обратно (РПБ РЭС-3 г. Усть-Кут) на расстояние 290 км | |
| | Итого | га | 29,20 | | | 17 | | | | | |

Условия производства работ:

Условия производства работ:

1. Производство работ в охранный зоне действующих ВЛ (вблизи высокого напряжения).

2. Перевозка техники по маршруту г.Братск -заездка Коврига (с.Макарово) на расстояние 620 км

Согласовано: Главный инженер

Визы службы ИД:

Начальник ПТС

К.С. Ефимов

Составил:

Начальник РЭС-3

А.В. Потапов

Мастер РЭС-3

Э.А. Коваленко

А.В. Беляевский