

Утверждаю:

Директор филиала

ОАО «СибЭнерго-Гидрогенерация»

Иркутск, 2023г.

В.А. Червда

Ведомость объемов работ №2

на Ремонт кабельных каналов. Ремонт антикоррозийного покрытия металлоконструкций.
(категория ремонта)

Правобережное ОРУ-220 кВ ппв.№ИРГ 008013 (ТГ0001506).

(наименование объекта, этажный номер, инвентарный номер)

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап.частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, рециклинг, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. IGS01UMX12U001U1U08 Устройство бетонных дорожек вдоль кабельных каналов											
1	Планировка площадей: ручным способом, грунта грунтов 3	1000 м2	0,0175 (0,25*0,7) / 1000)								
2	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских	100 м3	0,0175 (0,0175*1000*0,1) / 100)					Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	20	Подрядчик
								Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм	т	0,0000875	Подрядчик
								Гвозди строительные	т	0,000035	Подрядчик
								Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,000175	Подрядчик
								Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0001785	Подрядчик
								Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III	м3	0,0007	Подрядчик
								Шиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,063	Подрядчик
								Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В22,5 (М300)	м3	1,77625	Подрядчик

3	Переноска навальных грузов на носилках и другой маломой тар с погрузкой броском, выгрузкой броском или опрокидыванием: на 30 м	Г Т	4,441 (1.77625*2.5)								Сталь арматурная, горячекатаная, класс А-I ф10мм	т	0,14175	Подрядчик
Раздел 2. IGS01UMX11U01U01U07 Ремонт антикоррозионного покрытия металлоконструкций														
4	Рачистка поверхностей щетками от старых красок	м2	309											
5	Обезжиривание поверхности	м2	309											
6	Обезжиривание поверхностей: уайт-спиритом (При нанесении лакокрасочных материалов ручными способами; окраска решетчатых поверхностей)	100 м2	3,09								Ветошь Уайт-спирит	кг кг	15,45 101,97	Подрядчик Подрядчик
7	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (При нанесении лакокрасочных материалов ручными способами; окраска решетчатых поверхностей)	100 м2	3,09								Грунтовка ГФ-021 Ксилол нефтяной, марка А	т т	0,030591 0,0050985	Подрядчик Подрядчик
8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-88 за 2 раза (При нанесении лакокрасочных материалов ручными способами; окраска решетчатых поверхностей)	100 м2	3,09								Эмаль кремнийорганическая КО-88, термостойкая, серебристая Растворитель Р-5	т т	0,10197 0,020394	Подрядчик Подрядчик

Условия производства работ: Проведение ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электроустановках (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуктажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением

Главный инженер

Начальник ОЭЦ

Начальник УТОиР ЗИС

А.Н. Николаев

В.П. Гаримыко

Е.А. Кочкин

Необходимость работ подтверждает

Ведущий инженер службы ЗИС

ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»

О.А. Бору

20.06.2023