


УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер филиала

ООО «ЭН+ГИДРО» Братская ГЭС

 А.В. Боярский
« 29 » 06 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на текущий ремонт

Плотина русловая инв. № 00020027. Ремонт бетона и межсекционных швов низовой грани, отметка 395-406,9

Выполнение работ

№ п/п	Условия	Содержание
1.	Общие данные	
1.1.	Наименование организации-заказчика	ООО «ЭН+ГИДРО»
1.2.	Местонахождение объекта заказчика	Иркутская обл., г. Братск территория Братской ГЭС, здание 1, стр. 1
1.3.	Наименование и характеристика объекта	Плотина русловая инв. № 00020027. Ремонт бетона и межсекционных швов низовой грани, отметка 395-406,9
1.4.	Наименование выполняемых работ	1. АКЗ металлических деталей конструкции шипонок (производство работ с АГП, потолочная поверхность-низ ж/д консоли) 2. Ремонт защитного слоя бетона с оголением рабочей арматуры на консоли железнодорожного переезда №57, 59, 60, 61, 62, 63 толщиной дефектных участков до 100 мм (производство работ с АГП, потолочная поверхность низ ж/д консоли) 3. Подготовка полости шва (25 швов) (производство работ с туры, вертикальная поверхность стены) 4. Установка нового уплотнения шва (25 швов) (производство работ с туры, вертикальная поверхность стены) 5. Восстановление кромок шва (25 швов) (производство работ с туры, вертикальная поверхность стены) 6. Герметизация шва (25 швов) (производство работ с туры, вертикальная поверхность стены) 7. Подготовительные работы (демонтаж кабельного на высоте 4м, вертикальная поверхность стены) 8. Электрооснабжение
1.5.	Цель выполнения работ	1. Поддержание в исправном состоянии, безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений, зданий и сооружений Братской ГЭС; 2. Устранение замечаний, выявленных в ходе проведения проверок контролирующих органов.
1.6.	Критерии достижения цели	Подписание акта приёмки выполненных работ КС-3, КС-2, при условии выполнения требований п.2.8 настоящего ТЗ.
2.	Требования к работам	
2.1.	Описание работ. Технические требования	Выполнить работы в соответствии с ВОР №1. Все технические решения, материалы и оборудование, используемые при выполнении работ согласовать с Заказчиком.

2.2.	Срок выполнения работ	Установить срок производства работ с момента заключения договора по 30.09.2026 г. Конкретные сроки выполнения работ (этапы/подэтапы работ) устанавливаются графиком выполнения работ к договору.
2.3.	Подготовительные мероприятия	1. Подрядчик за 20 календарных дней до начала выполнения работ обязан согласовать с заказчиком линейный график выполнения работ; 2. Подрядчик за 20 календарных дней до начала выполнения работ обязан предоставить заказчику список лиц, назначенных руководителями работ, производителями работ и членами бригады, перечень машин, оборудования, инструмента и приборов для допуска на территорию заказчика; 3. Заказчик в течение 20 рабочих дней с даты подписания договора сообщает подрядчику перечень лиц, уполномоченных выступать от имени заказчика, осуществлять контроль за качеством и технологией выполнения работ, производить приемку выполненных работ.
2.4.	Необходимость организации постоянного или временного участка подрядной организации	Не требуется.
2.5.	Технический контроль и техническая отчетность	В процессе выполнения работ подрядчик обязан предоставить заказчику исполнительную документацию (акты скрытых работ, сертификаты на применяемые материалы, фотография) в соответствии с пунктом 246 правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, в том числе в электронном носителе в формате pdf. 1. Работы выполняются из материалов подрядчика. 2. Подрядчик должен осуществлять приемку, хранение, консервацию и входной контроль оборудования, материалов и деталей, необходимых для проведения работ. 3. На ТМЦ, наличие которых обеспечивает подрядчик, должны быть представлены следующие документы (но не ограничиваясь): – сертификаты соответствия продукции требованиям Технических регламентов РФ и/или Таможенного союза, ГОСТ.
2.6.	ТМЦ для выполнения работ. Документация, предоставляемая с оборудованием, материалами – паспорта, спецификации, чертежи, сертификаты	
2.7.	Соблюдение требований нормативных документов	При производстве работ подрядчик должен соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, а также требования локальных нормативных актов Заказчика (далее – «ЛНА»), размещенных на веб-сайте: https://www.euposib-id.ru/ru/zakupki-rabot-i-uslug/dokumenty.php .
2.8.	Условия окончания работ	Условиями окончания работ в полном объеме являются: 1. Выполнение работ в полном объеме в соответствии с п. 2.1 ТЗ, с подписанием акта о приеме выполненных (законченных) работ; 2. Предоставление подрядчиком полного пакета исполнительной документации в соответствии с пунктом 246 правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013.
3.	Требования к подрядчику	
3.1.	Наличие необходимых лицензий и разрешений (отборочные критерии)	Не требуется
3.2.	Дополнительные требования к подрядной организации (при необходимости)	Наличие полного материально-технического обеспечения (специалисты, оборудование и инструменты) и персонала. При привлечении субподрядной организации также необходимо предоставлять подтверждающие

		документы наличия полного материально-технического обеспечения (спецтехники, оборудования и инструментов) и персонала.
3.3.	Оценочные критерии	Наличие опыта (не менее одного договора): - по ремонту железобетонных и бетонных несущих конструкций; - по ремонту металлических конструкций (АКЗ); - на выполнение ремонтных работ (работы на высоте) с применением автовышки (АТП); - на выполнение ремонтных работ (работы на высоте) с применением туры; - на выполнение ремонтных работ вблизи или на проезжей части автодорог.
4.	Гарантийный срок.	Гарантийный срок на результат выполненных работ при эксплуатации после ремонта гидротехнических сооружений, зданий и сооружений Братской ГЭС устанавливается продолжительностью 24 месяца с даты подписания сторонами: - Акта о приеме выполненных работ, на весь объем работ по ТЗ и ВОР.

Начальник ОПТР БГЭС

М.А. Шевченко

Инженер по ОЭиР Зис ЦТО БГЭС

Д.Н. Краснов