



ЕВРОСИБЭНЕРГО-ИНЖИНИРИНГ

Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроСибЭнерго-инжиниринг"

«УТВЕРЖДАЮ»

И. о. технического директора

А.А. Ионов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

строительно-монтажные с поставкой оборудования и материалов по объекту: «Строительство ПС 35 кВ Светлячки с установкой трансформаторов 2х10 МВА (прирост мощ-ти 20 МВА) с ВЛ 35 кВ от ПС 110 кВ Пивовариха 4 км, ВЛ 10 кВ 2,89 км»

С целью выполнения работ по Объекту необходимо выполнить комплекс строительно-монтажных работ.

Основанием для выполнения работ: Договор генподряда № 49–ВЭС–2021 от 21.05.2021 г.

Месторасположение объекта: Иркутская область, Иркутский район, ближайшие населенные пункты д. Худяково, п. Пивовариха (ориентировочно – 17 км Голоустненского тракта в сторону Большого Голоустного).

Основные виды требуемых работ для реализации данного проекта (наименование работ, описание):

1. Первый пусковой комплекс: «Реконструкция объекта: ВЛ 35 кВ Пивовариха – Худяково Инв. № 6000916700» (ориентировочная протяженность 3,9 км, уточняется рабочей документацией), в т.ч.:
 - 1.1. Прокладка кабеля силового с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 35 кВ;
 - 1.2. Прокладка и подвеска оптического кабеля (ВОЛС);
 - 1.3. Подвеска ОКГТ.
2. Третий пусковой комплекс: «Строительство ВЛ 10 кВ Светлячки – Серебрянный ключ» (ориентировочная протяженность 1,24 км, уточняется рабочей документацией);
3. Четвертый пусковой комплекс: «Строительство ВЛ 10 кВ Светлячки – Ручеек» (ориентировочная протяженность 0,64 км, уточняется рабочей документацией);
4. Пятый пусковой комплекс: «Строительство ВЛ 10 кВ Светлячки – Ясное» (ориентировочная протяженность 0,1 км, уточняется рабочей документацией);
5. Шестой пусковой комплекс: «Строительство ВЛ 10 кВ Светлячки – Худяково» (ориентировочная протяженность 0,75 км, уточняется рабочей документацией);

Полная информация представлена в «Рабочей документации» (см. приложение к конкурсной документации).

Дополнительная информация:

Перечень поставки оборудования и материалов Генерального подрядчика:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
Материалы Генерального подрядчика			
1	Опора анкерно-угловая металлическая У35-2т	шт.	2

2	Опора анкерно-угловая металлическая У35-2тм	шт.	1
3	Опора анкерно-угловая металлическая У35+2т+5	шт.	3
4	Опора анкерно-угловая металлическая У35-4	шт.	1
5	Стойка СК22.2-1.1	шт.	33
6	Сваи С35-1-10-0	шт.	56
7	Фундамент Ф5-У	шт.	12
8	Фундамент Ф2-А	шт.	12
9	Фундамент Ф5-2	шт.	4
10	Ригель АР4	шт.	4
11	Ригель АР3	шт.	52
12	Ригель РЦ3.0-6	шт.	54
13	Плита пригрузочная П1	шт.	40
14	Кабель ОКГТ-ц-1-16(G.652)-13,6/50	км	4,115
15	Изолятор подвесной стеклянный ПС-70Е	шт.	425
16	Кабель ОПН-ДПТ-06-016А08-50,0	км	10,535
18	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 120/19	т	11,2
19	Изолятор подвесной стеклянный ПСД-70Е	шт.	1260
20	Устройство защиты птиц от поражения эл. током ЗПК-1	шт.	282
21	Стойка опоры СВ 110-2	шт.	53
22	Стойка опоры СВ 105-5	шт.	63
23	Стойка опоры СВ 164	шт.	2
24	СИП 3 1х120	км	8,430
25	Комбинированный фильтрующий патрон ФПК 1920х1800	шт.	1
26	Кабель ОПН-ДПМ-04-016А08-10,5	км	0,085
Оборудование Генерального подрядчика			
1	Разрядник РДИМ-10-1,5-IV-УХЛ1	шт.	75

Все остальные материалы и оборудование приобретаются Подрядчиком, согласно спецификаций и смет рабочей документации, в т.ч.:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Ограничитель перенапряжений ОПН-35/40.5/10/650 2 УХЛ1	шт.	6


Все остальные материалы и оборудование приобретаются Подрядчиком, согласно спецификаций и смет рабочей документации.

Сроки выполнения работ

Все работы должны быть закончены не позднее 30.10.2021 г., сроки по отдельным этапам работ уточняются графиком производства работ с учетом сроков поставки материалов и оборудования.

Разработал:

Руководитель проектов



А.А. Головин