

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ) №6

капитальный ремонт (категория ремонта)

Выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ с расчисткой трассы от кустарника и мелколесья на ВЛ 35-220 кВ

№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Примечания			
		Ед. изм	Кол-во	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор и т.д.)	Данные по линии	Ед. изм	Кол-во	Поставка (подрядчик/заказчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10
1. ЛЭП 110 кВ "Подкаменная-Слюдянка, Подкаменная-Андриановка-Слюдянка" (инв.№ 5000130036)											
1	ВЛ 110 кВ " Подкаменная-Андриановка-Слюдянка" Расчистка трассы от кустарника и мелколесья с помощью мотокустореза. (проезд к месту производства работ на расстояние 90 км)	га	0,8	84-85	прол.	1	Порубочные остатки складывать в кучи шириной не более 3 м (высотой не более 1,5 м) на трассе ВЛ в 10 м от кромки леса, при ширине просеки до 50м. Перенос порубочных остатков до 10м.	сплошной густоты			подрядчик
		га	1,76	86-88	прол.	2		сплошной густоты			подрядчик
		га	0,82	99-100	прол.	1		сплошной густоты			подрядчик
		га	0,82	106-107	прол.	1		сплошной густоты			подрядчик
		га	0,7	137-138	прол.	1		сплошной густоты			подрядчик
		га	1,71	138-139	прол.	1		сплошной густоты (горный)			подрядчик
	Итого:	га	6,61		прол.	7					
2. ЛЭП 220 кВ от ИГЭС до ПС "Иркутская" 201,203 (инв.№ 5000130124)											
2	ВЛ 220 кВ № 203 Расчистка трассы от кустарника и мелколесья с помощью мотокустореза. (проезд к месту производства работ на расстояние 50 км)	га	0,32	14-15	прол.	1	Порубочные остатки складывать в небольшие кучи и валы шириной не более 3 м (высотой не более 1,5 м) на трассе ВЛ в 10 м от кромки леса, при ширине просеки 60м. Перенос порубочных остатков до 10м.	сплошной густоты 22%			подрядчик
		га	0,6	81-82	прол.	1		сплошной густоты 40%			подрядчик
		га	0,43	87а-87	прол.	1		сплошной густоты 85%			подрядчик
		га	0,82	87-88	прол.	1		сплошной густоты 77%			подрядчик
		га	0,58	88-89	прол.	1		сплошной густоты			подрядчик
		га	1,71	89-90	прол.	1		средней густоты			подрядчик
		га	1,78	90-91	прол.	1		сплошной густоты			подрядчик
		га	1,52	91-92	прол.	1		средней густоты			подрядчик
		га	1,59	92-93	прол.	1		сплошной густоты			подрядчик
	Итого:	га	9,35		прол.	9					
3. ЛЭП 220 кВ от ИГЭС до ПС "Иркутская" 202,204 (инв.№ 5000130123)											
	ВЛ 220 кВ № 204 Расчистка трассы от кустарника и мелколесья с помощью мотокустореза. (проезд к месту производства работ на расстояние 50 км)	га	0,22	22-23	прол.	1	Порубочные остатки складывать в небольшие кучи и валы шириной не более 3 м (высотой не более 1,5 м) на трассе ВЛ в 10 м от кромки леса, при ширине просеки 60м. Перенос порубочных остатков до 10м.	сплошной густоты 14% (горный)			подрядчик
		га	1,78	23-24	прол.	1		сплошной густоты (остров р.Иркут)			подрядчик
		га	0,96	45-46	прол.	1		сплошной густоты 42 %			подрядчик
		га	0,59	45-46	прол.			редкой густоты 26 %			подрядчик
		га	0,1	46-47	прол.	1		сплошной густоты 8 %			подрядчик

3	от кустарника и мелколесья с помощью мотокустореза. (проезд к месту производства работ на расстояние 50 км)	га	1,68	47-48	прол.	1	более 3 м (высотой не более 1,5 м) на трассе ВЛ в 10 м от кромки леса, при ширине просеки до 60м. Перенос порубочных остатков до 10м.	сплошной густоты 83 %			подрядчик		
		га	0,75	49-50	прол.	1		редкой густоты 44 %			подрядчик		
		га	2,64	50-52	прол.	2		сплошной густоты			подрядчик		
		га	1,28	52-53	прол.	1		сплошной густоты 71 % (горный)			подрядчик		
		га	0,93	57-58	прол.	1		сплошной густоты 58 %			подрядчик		
		га	1,21	58-59	прол.	1		сплошной густоты			подрядчик		
		га	0,72	73-74	прол.	1		сплошной густоты 54%			подрядчик		
		га	0,78	77-78	прол.	1		сплошной густоты 60%			подрядчик		
		га	1,43	98-99	прол.	1		сплошной густоты 80%			подрядчик		
		га	0,64	99-100	прол.	1		средней густоты37%			подрядчик		
	Итого:		га	15,71		прол.		15					
4. ВЛ 110 кВ на ПС Глазково инв.№5000130914													
4	Отпайка на ПС Глазково. Расчистка трассы от кустарника и мелколесья с помощью мотокустореза. (проезд к месту производства работ на расстояние 20 км)	га	0,58	3-4.	прол.	1	Порубочные остатки складывать в небольшие кучи и валы шириной не более 3 м (высотой не более 1,5 м) на трассе ВЛ в 10 м от кромки леса, при ширине просеки до 50 0м. Перенос порубочных остатков до 10м.	средней густоты (переход р.Иркут)			подрядчик		
		га	0,86	4-5.	прол.	1		редкой густоты (остров Иркут)			подрядчик		
		га	0,75	5-6.	прол.	1		средней густоты (остров Иркут)			подрядчик		
		га	0,21	6-7.	прол.	1		сплошной густоты 50% (остров Иркут)			подрядчик		
		га	0,78	7-8.	прол.	1		сплошной густоты 76% (остров Иркут)			подрядчик		
		га	0,64	8-9.	прол.	1		сплошной густоты 50% (переход р. Иркут)			подрядчик		
		га	1,43	10-12.	прол.	2		редкой густоты (остров Иркут)			подрядчик		
		га	0,52	12-13.	прол.	1		редкой густоты 44% (переход р. Иркут)			подрядчик		
		га	0,18	13-14	прол.	1		средней густоты 38% (протокар. Иркут)			подрядчик		
		га	0,21	14-15	прол.	1		средней густоты 48%			подрядчик		
		га	0,08	16-17	прол.	1		редкой густоты 30%			подрядчик		
		Итого:		га	6,24			прол.	12				
		5.ЛЭП220кВ"Выдрино" ПС 220кВ"БЦБК" №272, Мысовая-Байкальская №МБ-273, ПС 220кВ"БЦБК"-Байкальская №271 инв.№5000130294											
			га	1,17	702-703	прол.		1		сплошной густоты			подрядчик
га			1,48	704-705	прол.	1	сплошной густоты				подрядчик		
га			2,98	712-714	прол.	2	сплошной густоты				подрядчик		
га			0,95	714-714а МБ	прол.	1	сплошной густоты				подрядчик		
га			0,92	714-714а ВБ	прол.	1	сплошной густоты				подрядчик		

5	ВЛ 220 кВ "ВБ-272, МБ-273" Расчистка трассы от кустарника и мелколесья с помощью мотокустореза. (проезд к месту производства работ на расстояние 170 км)	га	0,7	714а-715 МБ	прол.	1	Порубочные остатки складывать в небольшие кучи и валы шириной не более 3 м (высотой не более 1,5 м) на трассе ВЛ в 10 м от кромки леса, при ширине просеки 60м. Перенос порубочных остатков до 10м	сплошной густоты			подрядчик
		га	0,85	714а-715 ВБ	прол.	1		сплошной густоты			подрядчик
		га	1,66	718-719	прол.	1		сплошной густоты			подрядчик
		га	0,2	722-723	прол.	1		редкой густоты (болото)			подрядчик
		га	1,12	725-726	прол.	1		сплошной густоты (болото)			подрядчик
		га	2,28	731-733	прол.	2		сплошной густоты			подрядчик
		га	1,05	741-742	прол.	1		сплошной густоты			подрядчик
		га	1,44	744-745	прол.	1		сплошной густоты			подрядчик
		га	1,81	780-781	прол.	1		сплошной густоты			подрядчик
		га	1,26	786-787	прол.	1		сплошной густоты			подрядчик
		га	1,89	788-789	прол.	1		сплошной густоты			подрядчик
		Итого:	га	21,76		прол.		18			
	6.ЛЭП 220 кВ от ПС 220 кВ "Шелехово" до ПС 220 кВ "БЦБК" инв.№5000130120										
		га	0,3	КБЦ 3а-4	прол.	1		сплошной густоты 15%			подрядчик
		га	0,8	КБЦ 4-4а	прол.	1		средней густоты 50%			подрядчик
		га	0,8	КБЦ 4-4а	прол.	1		сплошной густоты 50%			подрядчик
		га	0,5	КБЦ 4а-4б	прол.	1		сплошной густоты 30%			подрядчик
		га	0,1	КБЦ 4б-5а	прол.	1		сплошной густоты 10%			подрядчик
		га	0,1	ШБЦ 1а-1б	прол.	1		редкой густоты 30% (тер. ИРКАЗ)			подрядчик
		га	0,5	ШБЦ 1б-1	прол.	1		сплошной густоты 70% (тер.ИРКАЗ)			подрядчик
		га	1,3	ШБЦ 1-2	прол.	1		сплошной густоты (тер.ИРКАЗ)			подрядчик
		га	0,7	ШБЦ 2-2а	прол.	1		средней густоты (тер.ИРКАЗ)			подрядчик
		га	1,7	5-6.	прол.	1		сплошной густоты 90%			подрядчик
		га	1,5	6-7.	прол.	1		средней густоты			подрядчик
		га	1,3	7-8.	прол.	1		средней густоты 70%			подрядчик
		га	0,6	7-8.				редкой густоты 30%			подрядчик
		га	5,3	9-12.	прол.	3		сплошной густоты			подрядчик
		га	1,8	12-13.	прол.	1		сплошной густоты 60%			подрядчик
		га	7,3	13-17.	прол.	4		сплошной густоты			подрядчик
		га	2,1	30-31	прол.	1		сплошной густоты 90%			подрядчик
		га	1,3	31-32	прол.	1		средней густоты 80%			подрядчик
		га	0,3	31-32				сплошной густоты 20%			подрядчик

6

ВЛ 220 кВ "Ключи-БЦБК-269, ШБЦ-270" Расчистка трассы от кустарника и мелколесья с помощью мотокустореза. (проезд к месту производства работ на расстояние 160 км)

ra	1,2	32-33	прол.	1
ra	0,3	32-33		
ra	3,4	33-35	прол.	2
ra	0,6	35-36	прол.	1
ra	0,6	35-36		
ra	5,39	71-73	прол.	2
ra	1,95	83-84	прол.	1
ra	2	94-95	прол.	1
ra	14,94	96-104	прол.	8
ra	5,18	106-110	прол.	4
ra	2,43	110-111	прол.	1
ra	4,43	113-115	прол.	2
ra	2,09	115-116	прол.	1
ra	0,8	116-117	прол.	1
ra	2,26	139-140	прол.	1
ra	3,94	148-150	прол.	2
ra	5,02	197-199	прол.	2
ra	0,74	201-202	прол.	1
ra	3,33	203-204	прол.	1
ra	1,17	218-219	прол.	1
ra	3,29	220-222	прол.	2
ra	2,02	222-223	прол.	1
ra	8,06	235-239	прол.	4
ra	1,87	240-241	прол.	1
ra	1,2	241-242	прол.	1
ra	1,9	246-247	прол.	1
ra	1,36	248-249	прол.	1
ra	1,98	252-253	прол.	1
ra	1,14	254-255	прол.	1

Порубочные остатки складывать в небольшие кучи и валы шириной не более 3 м (высотой не более 1,5 м) на трассе ВЛ в 10 м от кромки леса, при ширине просеки 60м. Перенос порубочных остатков до 10м

[illegible]

		га	1,8	256-257	прол.	1		сплошной густоты			подрядчик	
		га	1,49	258-259	прол.	1		сплошной густоты			подрядчик	
		га	2,2	259-261	прол.	2		сплошной густоты			подрядчик	
		га	1,14	266-267	прол.	1		сплошной густоты (до границы ДНТ)			подрядчик	
	Итого:	га	119,5		прол.	73						подрядчик
7. Высоковольтная линия 220 кВ заход в Н.Иркутскую ТЭЦ (Договор аренды № 55/247 от 01.12.2020г.)												
7	ВЛ 220 кВ № 207, 208 Расчистка трассы от кустарника и мелколесья с помощью мотокустореа. (проезд к месту производства работ на расстояние 50 км)	га	0,16	№ 208 ПС-1	прол.	1	Порубочные остатки складывать в небольшие кучи и валы шириной не более 3 м (высотой не более 1,5 м) на трассе ВЛ в 10 м от кромки леса, при ширине просеки 60м. Перенос порубочных остатков до 10м.	сплошной густоты			подрядчик	
		га	0,17	№ 208-1-2	прол.	1		сплошной густоты			подрядчик	
		га	0,11	№ 207-1-2	прол.	1		сплошной густоты 50%			подрядчик	
		га	0,86	4-5.	прол.	1		сплошной густоты 40%			подрядчик	
		га	1,18	4-5.	прол.			редкой густоты 55%			подрядчик	
		га	1,76	23-24	прол.	1		средней густоты 40%			подрядчик	
		га	1,52	25-26	прол.	1		средней густоты			подрядчик	
		га	0,97	29-30	прол.	1		средней густоты 80%			подрядчик	
		га	0,28	32-33	прол.	1		сплошной густоты			подрядчик	
		га	0,48	34-35	прол.	1		сплошной густоты			подрядчик	
		га	2,1	37-38	прол.	1		средней густоты			подрядчик	
		га	1,53	38-39	прол.	1		сплошной густоты 60%			подрядчик	
		га	0,72	39-40	прол.	1		сплошной густоты			подрядчик	
		га	1,43	№ 207-43-44	прол.	1		редкой густоты			подрядчик	
		га	1,27	№ 208-43-44	прол.	1		редкой густоты			подрядчик	
		га	0,54	№ 207-44-45	прол.	1		средней густоты			подрядчик	
		га	1,2	№ 208-44-45	прол.	1		средней густоты			подрядчик	
		Итого:	га	16,28		прол.		16				
	8. ЛЭП 110 кВ от ПС 220 кВ "Шелехово" до Б.Луг-Подкаменная. ПС 220 кВ "Шелехово"-Рассоха-Подкаменная (инв. № 5000130034)											
	ВЛ 110 кВ "Шелехов-Б.Луг-Подкаменная, Шелехов-Рассоха-Подкаменная"	Шелехово-Рассоха					Порубочные остатки складывать в небольшие кучи и валы шириной не более 3 м (высотой не более 1,5 м) на трассе ВЛ в 10 м от кромки леса, при ширине просеки 60м. Перенос порубочных остатков до 10м.				подрядчик	
		га	0,22	9-10а	прол.	1		сплошной густоты 40%			подрядчик	
		га	2,51	10а-14	прол.	4		сплошной густоты			подрядчик	
		га	0,53	14-15	прол.	1		средней густоты			подрядчик	
		га	0,44	15-16	прол.	1		сплошной густоты 70%			подрядчик	
		га	0,04	16-17	прол.	1		средней густоты 10%			подрядчик	
		га	0,32	16-17	прол.			редкой густоты 90%			подрядчик	
		га	0,83	17-18	прол.	1		редкой густоты (горный)			подрядчик	
		га	0,61	19-20	прол.	1		сплошной густоты 40%(горный)			подрядчик	
		га	3,71	63-71	прол.	8		сплошной густоты			подрядчик	
		Рассоха-Подкаменная									подрядчик	
		га	0,66	5-6.	прол.	1		средней густоты 30%(горный)			подрядчик	
		га	1,46	6-8.	прол.	2		средней густоты (горный)			подрядчик	

8	подкаменная расчистка трассы от кустарника и мелколесья с помощью мотокустореза. (проезд к месту производства работ на расстояние 60 км)	га	0,77	8-9.	прол.	1	кучи и валы шириной не более 3 м (высотой не более 1,5 м) на трассе ВЛ в 10 м от кромки леса, при ширине просеки 50м. Перенос порубочных остатков до 10м	средней густоты			подрядчик
		га	0,49	9-10.	прол.	1		сплошной густоты (горный)			подрядчик
		га	4,43	10-15.	прол.	5		сплошной густоты			подрядчик
		га	0,37	15-16.	прол.	1		редкой густоты			подрядчик
		га	11,48	16-30	прол.	14		сплошной густоты			подрядчик
		га	21,47	31-57	прол.	26		сплошной густоты			подрядчик
		га	1,62	57-59	прол.	2		сплошной густоты (болото)			подрядчик
		га	9,71	59-71	прол.	12		сплошной густоты			подрядчик
		га	0,72	71-72	прол.	1		средней густоты			подрядчик
		га	0,1	72-73	прол.	1		сплошной густоты 20%			подрядчик
		га	0,62	73-74	прол.	1		сплошной густоты болото			подрядчик
		га	0,01	74-75	прол.	1		сплошной густоты 5%			подрядчик
		га	0,06	75-ПС	прол.	1		сплошной густоты			подрядчик
	Итого:	га	63,18		прол.	88					подрядчик
	Всего:	га	258,65		прол.	238					подрядчик

**Условия производства работ:**

1. Проезд к месту производства работ согласно расстояния до трасс (туда и обратно), при условии проживания в вахтовом автомобиле.
2. Учесть командировочные расходы.
3. Окончание работ 25 октября 2023 г.