


УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
ООО «ГЭС-инжиниринг»

М.А. Маслов

20__ г.



**Техническое задание
на оказание услуг по неразрушающему контролю сварных соединений
резервуара хранения воды V=300м³ на территории Красноярской ГЭС**

1. В рамках исполнения договора подряда от 11.06.2019 № 016-49-1.09/13959, заключенного между ООО «ГЭС-инжиниринг» и АО «Красноярская ГЭС» выполнить услуги по неразрушающему контролю сварных соединений резервуара хранения воды V=300м³ на территории Красноярской ГЭС в соответствии с рабочей документацией № 8/08-300-2019-КМД(СП448.00.00), разработанной ООО «Сталь Партнер»:
 - по визуально-измерительному контролю 100% длины всех сварных соединений в количестве 222 метра швов;
 - по радиографическому контролю швов перекрестий вертикального и горизонтального швов стен бака в количестве 72 стыков.
2. В процессе оказания услуг обладать всеми необходимыми разрешениями для выполнения работ:
 - свидетельством об аттестации;
 - лицензией на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих).
3. Планируемый период оказания услуг:
В течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения договора.
4. Выполнить в соответствии с РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве» исполнительную документацию на объемы выполняемых работ.
5. Все работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 «Организация строительства», руководствоваться основными положениями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» и СП 12-136-2002 «Решение по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ».
6. Организовать транспортировку, складирование и хранение материалов, деталей, конструкций и оборудования в соответствии с требованиями стандартов и технических условий и исключаящих возможность их повреждения, порчи и потерь.

Начальник ПТО
ООО «ГЭС – инжиниринг»

А.П. Михайлов