



18							Пускатель 9А, ~220 В, LC2-D09M7	шт	7	ЭТ-2021-100-АТХ.СБ1.СО л.3...-КМТ1, ...-КМС1	Генподрядчик
19							Пускатель 25А, ~220 В, LC2-D25M7	шт	6	ЭТ-2021-100-АТХ.СБ1.СО л.3...-КМТ1, ...-КМС1	Генподрядчик
20							Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,26		Генподрядчик
21	Монтаж:Прибор или аппарат(Дополнительный контактный блок)	шт	13				Дополнительный контактный блок 2НО+2НЗ фронтальный монтаж крепление с помощью винтовых зажимов, LAD-N22	шт	13	ЭТ-2021-100-АТХ.СБ1.СО л.3	Генподрядчик
22							Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,26		Генподрядчик
23	Монтаж:Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6(реле)	шт	6				Реле контроля тока ~220 В, присоединение ереднее, параллельное соединение катушки РТ40/20 УХЛ4	шт	6	ЭТ-2021-100-АТХ.СБ1.СО л.3 КА1	Генподрядчик
24							Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,24		Генподрядчик
25	Монтаж:Узел сочленения для исполнительных механизмов, масса исполнительных механизмов: до 20 кг	шт	20							12+4+4	
26							Узел коммутации привода электрического без местного управления, УКП-0-IP54-У3	шт	12	ЭТ-2021-100-АТХ.СБ1.СО л.3 GA001	Генподрядчик
27							Узел коммутации привода электрического без местного управления, УКП-3-IP54-У3	шт	4	ЭТ-2021-100-АТХ.СБ1.СО л.3 GA002	Генподрядчик
28							Узел коммутации привода электрического без местного управления, со штуцером для металлорукава из ПВХ, без коммутации, степень защиты IP65, климатическое исполнение У3 УКП-3-IP65-У3	шт	4	ЭТ-2021-100-АТХ.СБ1.СО л.3 GA001	Генподрядчик
29							Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм	т	0,0002		Генподрядчик
30							Грунтовка ГФ-021	т	0,0008		Генподрядчик
31							Эмаль ХВ-124, защитная, зеленая	т	0,001		Генподрядчик
32							Растворитель Р-4	кг	0,6		Генподрядчик
33	Прокладка руукава металлического наружным диаметром 20мм	м	106,7				Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условный 20 мм	м	110	ЭТ-2021-100-АТХ.СБ1.СО л.4	Генподрядчик
34							Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм	кг	1,12035		Генподрядчик
35							Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм	т	0,00233		Генподрядчик
36							Патрубки	шт	11		Генподрядчик
37							Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	5		Генподрядчик
38							Втулки изолирующие	шт	11		Генподрядчик
39	Монтаж:Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр 40 мм	м	21,34				Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	22	ЭТ-2021-100-АТХ.СБ1.СО л.4	Генподрядчик
40							Лента ФУМ	кг	0,0068		Генподрядчик
41							Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм	кг	0,2241		Генподрядчик
42							Дюбели распорные полипропиленовые	шт	17		Генподрядчик
43							Краска	кг	0,66154		Генподрядчик
44							Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	2		Генподрядчик
45							Заглушки	шт	2		Генподрядчик
46							Гайки установочные заземляющие	шт	14		Генподрядчик
47	Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	м	122,5							10+25+75+15	
48							Кабель монтажный с медными жилами экранированный МКЭШнг(А) 10х0,5	м	10	ЭТ-2021-100-АТХ.СБ1.СО л.3	Генподрядчик

49							Кабель медный гибкий КГВВнг(А)-LS 4x1,5	м	25	ЭТ-2021-100-АТХ.СБ1.СО л.3	Генподрядчик
50							Кабель медный гибкий КГВВнг(А)-LS 5x1,5	м	75	ЭТ-2021-100-АТХ.СБ1.СО л.3	Генподрядчик
51							Кабель медный гибкий КГВВнг(А)-LS 5x2,5	м	15	ЭТ-2021-100-АТХ.СБ1.СО л.3	Генподрядчик
52	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 4	шт	18								
53							Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0,18		Генподрядчик
54	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 7	шт	74								
55							Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0,74		Генподрядчик
56	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 10	шт	6								
57							Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0,12		Генподрядчик
58	Монтаж:Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	97				Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1x4-450	м	100		Генподрядчик
59							Дюбели распорные полипропиленовые	шт	198		Генподрядчик
60	Прокладка провода по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2	м	271,6				Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1x1-450	м	280		Генподрядчик
61							Прессшпан листовой, марка А	кг	1,4938		Генподрядчик
62							Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм	кг	8,148		Генподрядчик
63							Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм	т	0,00157		Генподрядчик
64							Краска	кг	0,2716		Генподрядчик
65	Монтаж металлических конструкций	т	0,1431						(1*39,25+18,4*5+1,963*6)/1000	ЭТ-2021-100-АТХ.СБ1.СО л.4	
66							Лист Б-ПН 5x600x2000-ОН ГОСТ 19903-74		1	39,25кг	Генподрядчик
67							Швеллер N20		5	18,4кг*5=92кг	Генподрядчик
68							Полоса 50x5 ГОСТ 103-2006		6	1,963*6шт=11,8кг	Генподрядчик
69							Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм	кг	0,6007		Генподрядчик
70							Болты с гайками и шайбами строительные	кг	3,862		Генподрядчик
71							Дюбели распорные с гайкой	100 шт	0,1144		Генподрядчик
72							Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3	0,0215		Генподрядчик
73							Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 Д0 (ЦЕМ I 42,5Н)	т	0,0257		Генподрядчик

Примечание: Производство монтажных работ с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, с вредными условиями труда (наличие пара, пыли, вредных газов, дыма и т.п.)  
Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением