Согласовано:
И.о. руководителя проекта
строительства
ООО «Разрезуголь»

_____ Н.П. Турушев
«_21_» _____10_____2026 г

Утверждаю:
Генеральный директор
ООО «Разрезуголь»

_____ М.М. Борзяев
«_21_» _____10_____2026 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по очистке территорий Зашуланского угольного разреза от сваленных лесных насаждений (трелевка, разделка, формирование штабелей, уборка порубочных остатков, опашка)

Перечень	Основные данные и требования
1. Наименование объекта	Очистка территорий Зашуланского угольного разреза от сваленных лесных насаждений
2. Виды работ	Трелевка, разделка, формирование штабелей, уборка порубочных остатков, опашка
3. Местоположение объекта	Российская Федерация, Забайкальский край, Красночикойский район, Зашуланское каменноугольное месторождение. Точное местоположение указано на схеме уборки лесных насаждений (Приложение 1)
4. Основание для выполнения работ	Протокол технического совещания по ОТ и ПБ №РУ-ПРС-26-0078 от 01.10.2026 г.
5. Заказчик	ООО «Разрезуголь», 673075, Забайкальский край, Красночикойский район, с. Черемхово, ТОР Забайкалье, ОГРН 1133850039861, ИНН 3808232022
6. Ответственный за проведение работ	Першин Роман Валерьевич тел. +7(3022)21-73-42 доб. 231 адрес эл. почты: PershinRV@enplus-ugol.ru
7. Исполнитель	Определяется по результатам конкурсного отбора
8. Цели и задачи выполнения работ	Цель - обеспечить условия хранения древесины согласно требованиям правил заготовки древесины и требованиям правил пожарной безопасности в лесах. Задача - провести полный комплекс работ по обеспечению пожарной безопасности, включая трелевку, разделку, формирование штабелей, уборку порубочных остатков, опашку
9. Объем работ	Общая площадь работ составляет – 2,84 га. Площадки расположены на территории запроектированных объектов строительства Разреза: - Вахтовый поселок – 0,29 га; - Автомобильная дорога №7 – 2,55 га. Определение границ проведения работ осуществляется исполнителем самостоятельно согласно прилагаемой схеме уборки лесных насаждений (Приложение 1)
10. Исходные данные, передаваемые исполнителю работ	Схема уборки лесных насаждений (в электронном виде). Система координат: местная МСК-75 зона 1. Система высот: Балтийская 1977 г.

11. Нормативная правовая, методическая база	Правила заготовки древесины и особенности заготовки древесины в лесничествах, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации, Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 13 апреля 2026 г. № 211 « Об утверждении правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, указанных в статье 23 лесного кодекса Российской Федерации», Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2026 г. N 591 «Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах».
12. Результат работ	Древесина уложена в штабеля на местах ранее проведенной валки, проведена опашка мест складирования (отделение противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра), проведена очистка территории площадью 2,84 га от порубочных остатков.
13. Сроки выполнения работ	Начало: с даты заключения договора. Окончание: не более 2 месяцев

Начальник отдела по организации и надзору за инженерными изысканиями ООО «Разрезуголь» Р.В. Першин

Начальник службы охраны труда и промышленной безопасности ООО «Разрезуголь» А.Ю. Демидов

Начальник отдела строительного контроля и надзора ООО «Разрезуголь» С.Г. Скоморохов