

«Согласовано»

«Согласовано»

Технический директор
ООО «ИркутскЭнергоПроект»

«Утверждено»

Директор филиала
ООО «ЕвроСибЭнерго-
Гидрогенерация» Иркутская ГЭС

«___» _____ 2022г.

М.П.

«___» _____ 2022г.

М.П.

«___» _____ 2022г.

ИЗМЕНЕНИЕ №1 к ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

на выполнение инженерно-экологических изысканий по объекту:

**«Комплекс очистных сооружений поверхностных ливневых (дождевых) и талых
сточных вод грунтовых плотин и промплощадки Иркутской ГЭС»**

На основании решения Протокола совещания по объекту: «Комплекс очистных сооружений поверхностных ливневых (дождевых) и талых сточных вод грунтовых плотин и промплощадки Иркутской ГЭС» №2 от 12.05.2022 изложить пункты 16, 31, 33, 38 в новой редакции:

16	Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий	Дополнительно выполнить: - отбор проб поверхностных вод в районе расположения локальных очистных сооружений; - отбор проб донных отложений в районе расположения локальных очистных сооружений.
31	Составление технического отчета	Да. Выполнить корректировку технического отчета с учетом: - оценки загрязненности поверхностных вод в районе расположения локальных очистных сооружений; - оценки загрязненности донных отложений в районе расположения локальных очистных сооружений. Выполнить корректировку программы инженерно-экологических изысканий и карт фактического материала.
33	Сведения о ранее выполненных инженерно-экологических изысканиях и исследованиях, санитарно-эпидемиологических и медико-биологических исследованиях (заключениях) с приложением их результатов (при наличии у застройщика или технического заказчика)	Проектной организацией (генпроектировщиком) предоставляются: 1. Результаты (протоколы) лабораторных исследований санитарно-химического, санитарно-паразитологического состояния почв и биотестирования грунта; 2. Результаты (протоколы) лабораторных исследований качества воды водного объекта (р. Ангара) в нижнем бьефе ГЭС в зоне влияния предприятия 3. Результаты (протоколы) лабораторных исследований качества подземных вод. 4. Отчет по результатам инженерно-экологических изысканий 1320ИГЭС-ИЭИ, выполненный в 2021 г.
38	Исходные данные, предоставляемые заказчиком	1. Задание на выполнение комплексных инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации по объекту «Комплекс очистных сооружений поверхностных ливневых (дождевых) и талых сточных вод грунтовых плотин и промплощадки Иркутской ГЭС» на 8 л.;

		2. Отчет по результатам инженерно-экологических изысканий 1320ИГЭС-ИЭИ, выполненный в 2021 г..
--	--	--

Остальные пункты, не затронутые данным изменением к заданию, считать действительными.

Руководитель бюро ГИП



Н.Б. Пуховская