

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора филиала –
технический директор ТЭЦ-11
ООО «Байкальская энергетическая
компания»

 Е.А. Клыш

« 18 » 04 2024 г.

**Техническое задание
на оказание услуг:
«Обработка земли от землероек (дератизация) дамб золоотвала»**

1. Основание для оказания услуг.

- 1.1. Декларация безопасности гидротехнических сооружений ТЭЦ-11 от 27.03.2023 рег. № 23-23(06)0152-17-ТЭЦ.
- 1.2. Акт технического осмотра дамб золоотвала ТЭЦ-11 на предмет наличия нор землероек от 16.04.2024 № 19/2024.

2. Объект оказания услуги.

- 2.1. Золоотвал ТЭЦ-11 карты № 1,2 инв. № ИЭ00011017;
- 2.2. Золоотвал ТЭЦ-11 карта № 4 инв. № ИЭ00150206.

3. Цель работы.

- 3.1. Обеспечение эксплуатационной биостойкости дамб золоотвала ТЭЦ-11.

4. Содержание услуги.

- 4.1. Обработка (дератизация) участков земли золоотвала, поврежденных землеройками, общей площадью 90 000 м²:
 - верховых и низовых откосов ограждающих дамб карт № 1, 2, 4;
 - разделительной дамбы карт № 1, 2;
 - направляющих дамб к шахтным колодцам карт № 2, 4.
- 4.2. Дератизация земли:
 - сплошная на участках откосов дамб со значительным и большим поражением;
 - выборочная – по очагам поражения (отдельные норы) на остальных пораженных участках дамб.

5. Основные требования к содержанию и оказанию услуг.

- 5.1. Качественное исполнение работ по дератизации земли дамб карт № 1, 2, 4 золоотвала.
- 5.2. Применение эффективных специализированных материалов.
- 5.3. Обработка земли в присутствии персонала ТЭЦ-11 в местах, указанных ответственным лицом КЦ ТЭЦ-11, в соответствии с актом технического осмотра № 19/2024 (приложение № 1 к техническому заданию).

6. Требования к исполнителю.

- 6.1. Исполнитель должен иметь подготовленный квалифицированный штатный персонал для выполнения работ по дератизации почв.

7. Результат оказанных услуг.

- 7.1. По окончании оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику Акт по результатам выполненных работ по обработке (дератизации) от землероек земли дамб золоотвала, с приложенными к нему сертификатами и паспортами качества примененных в процессе обработки материалов.


8. Сроки оказания услуг.

- 7.1. С даты заключения договора по 30 июня 2024 года.

9. Исходные данные.

- 9.1. Акт технического осмотра золоотвала ТЭЦ-11 от 16.04.2024 № 19/2024.
9.2. Схема золоотвала с указанием зон дамб, поврежденных землеройками – мест скопления на дамбах нор землероек (приложение к акту № 19/2024).

Начальник КЦ ТЭЦ-11



А.А. Накаренко

Инженер по ОЭРЗС ТЭЦ-11



И.В. Белобородова