

Начальник Ачинского участка  
ООО "Иркутскдормонтаж"  
\_\_\_\_\_ Г.В. Масленников

Подразделение

На Сверхтиповой ремонт. Установка системы видеонаблюдения для слежения за проведением капитального ремонта котлоагрегата ст. №7 БКЗ-320/140, зав. № 1131, рег. № 5332-К, год изготовления 1974г.

Время ремонта 2022 г.

[illegible]

2	Установка камеры телевизионной передающей	шт.	16					Видеокамера HiWatch DS-I202 (C), Матрица 1/2.7 Progressive scan CMOS , чувствительность 0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), 0.028 лк @(F2.0, AGC вкл.), скорость электронного затвора 1/3 с ~ 1/100 000 с, поддержка медленного затвора, объектив 2.8 мм крепление объектива M12, угол обзора, горизонтальный: 114.8°, вертикальный: 62°, диагональный: 135,5°, режим «День/ночь», Механический ИК-фильтр с автопереключением, регулировка угла установки, поворот: 0° - 355°; наклон: 0° - 70°, формат видеосжатия H.265/H.264/MJPEG, профиль H.264 Baseline Profile / Main Profile, битрейт видео 32 кб/с ~ 8 Мбит/с, переключение «День/ночь», детекция движения, потребляемая мощность макс. 5Вт, рабочие условия -40°С — 60°С, влажность 95% или меньше (без конденсата), защита IP67, IK10, дальность действия EXIR-подсветки до 30м, Smart ИК, материал корпуса Металл/ Пластик, размеры Ø 111 x 82мм, вес 0,4 кг	шт.	16	субподрядчик
3	Установка шкафа настенного со степенью защиты IP68	шт.	4					Шкаф 600x400x400 со степенью защиты IP68	шт.	4	субподрядчик
4	Установка коробки распределительной настенной на кабеле с пластмассовой оболочкой	шт.	4					Коробка распределительная	шт.	4	субподрядчик
5	Прокладка контрольного и телефонного кабеля, масса 1м кабеля до 0,5кг: по металлическим конструкциям котла с креплением на поворотах и в конце, прокладка кабеля вручную	100 п.м.	40					Кабель FTP 5е	км.	4	субподрядчик
6	Подключение телефонного кабеля с медными жилами с резиновой или полиэтиленовой изоляцией, кол-во пар жил 4	подкл.	40					Коннектор RG45	шт.	40	субподрядчик
7	Монтаж отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания	шт.	4					АТ-12/50 (черный) Источник стабилизированного питания, Uвх=110-240V AC, Uвых=12.6V DC, Iвых = 5,0A (ном.). Габаритные размеры: 127 x 76 x 60 мм. Вес 367 г	шт.	4	субподрядчик
8	Монтаж отдельно устанавливаемого коммутатора	шт.	1					Коммутатор D-Link DGS-1008D	шт.	1	субподрядчик
9	Разделка ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД	10 концов кабеля	20 200/10								

10	Прокладка контрольного и телефонного кабеля, масса 1м кабеля до 0,5кг: по металлическим конструкциям котла с креплением на поворотах и в конце, прокладка кабеля вручную	100 п.м.	1					Кабель КВВГнг(А)-LS 4*1,5	км.	0,1	субподрядчик
11	Подключение контрольного кабеля с медными жилами с резиновой или полиэтиленовой изоляцией, кол-во жил 2	подкл.	20								
12	Установка аппаратуры коммутационной	шт.	4					Автоматический выключатель ВА 47-29 3Р 6А	шт.	4	субподрядчик
								Бокс КМПн	шт.	4	субподрядчик
13	Настройка простых сетевых трактов программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)	7 сетевой элемент	1					Ноутбук Lenovo Ideapad Gaming L340-17 (Intel Core i5 9300HF 2400MHz/17.3"/1920x1080/16GB/256GB SSD/NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB/DOS) 81LL00FJRK, granite black	шт.	1	субподрядчик
								Адаптер-переходник HDMI-Displayport	шт.	1	субподрядчик
								Кабель HDMI	шт.	1	субподрядчик
								Компактная мышь проводная DEXP CM-408BU черный	шт.	1	субподрядчик

Примечание: Производство ремонтно-наладочных работ с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, с вредными условиями труда 2,2 % (наличие пара, пыли, вредных газов, дыма и т.п.)  
Производство ремонтно-наладочных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением  
Работы по прокладке кабеля ведутся на высоте 8м. Прокладка кабеля в ручную.

Начальник ПТО

Е.К. Keep