

Согласовано: _____
Директор _____
(наименование подрядчика)
" " " 2023г.

Утверждаю: _____
Директор филиала АО "ИЭСК"
"Центральные электрические сети"
А.В.Ермолов
" " " 2023г.

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ) №1
на капитальный ремонт 2024 год
(категория ремонта)

ВЛ-10кВ Заря - Новочеремхово

Инв.№ 7000030568

Наименование ремонтируемого объекта(для ВЛ указывать основной материал опор : бетон)

№п/п	Наименование работ	Объём работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и запчастях				Цена без НДС руб.
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Замена ж/б промежуточных опор №54, 194, 208, 209, 212. типа П10-1 на ж/б опоры на поверхностном фундаменте (бологистая местность).	шт	5	Стойка СВ-105-5 (Б/У)	шт	5	повторное использование	Стойка СВ-105-3,5 (Б/У)	шт	5	повторное использование	
								Изолятор ПШС-10Г	шт	15	подряд	
								Колпачок К-6	шт	15	подряд	
								Приставка ПГ-43	шт	30	заказчик	2327,96
								Траверса ТМ-1	шт	5	повторное использование	1611,898
								Хомут ХМ	шт	20	подряд	1589,356
								Хомут ХМ-2	шт	10	подряд	1570,186
								Кронштейн К1	шт	10	подряд	361,186
								Кронштейн К2	шт	10	подряд	259
								КРУГ СТ. 3 Ф 12	т	0,075	подряд	32173,00817

									КРУГ СТ. 3 Ф 20	т	0,035	подряд	36774,941
									ПРОВОДНИК ЗП-1, 4,5М 3.407.1-143.8.54	шт	5	подряд	1069,714
									ГАЙКА М 20	шт	120	подряд	105,08
									Гайка М12	шт	10	подряд	107,58
									ШАЙБА ПЛОСКАЯ М 20	шт	120	подряд	107,58
									Шайба М 12	шт	10	подряд	199,261
									Шпилька d=20, длина = 360 мм	шт	30	подряд	2055,644
									Уголок У1	шт	10	подряд	33448,53
									Уголок УП	шт	10	подряд	
									Полоса 4*40	м	35	подряд	119,65
									Эмаль черная	кг	5	подряд	196,13
2	Замена ж/б промежуточных опор отпайка от опоры №323; опора №42, 68 типа П10-1 на ж/б опоры типа П10-1 на поверхностном фундаменте (болотистая местность).	шт	2	Стойка СВ-105- 5 (Б/У)	2	повторн ое использо вание			Стойка СВ-105-3,5 (Б/У)	шт	2	повторное использовани е	
									Изолятор ШС-10Г	шт	6	подряд	
									Колпачок К-6	шт	6	подряд	
									Приставка ПТ-43	шт	12	хоз. способ	2327,96
									Траверса ТМ-1	шт	2	повторное использовани е	1611,898
									Хомут ХМ	шт	8	подряд	1589,356
									Хомут ХМ-2	шт	4	подряд	1570,186
									Кронштейн К1	шт	4	подряд	361,186
									Кронштейн К2	шт	4	подряд	259
									КРУГ СТ. 3 Ф 12	т	0,03	подряд	32173,00817
									КРУГ СТ. 3 Ф 20	т	0,014	подряд	36774,941
									ПРОВОДНИК ЗП-1, 4,5М 3.407.1-143.8.54	шт	2	подряд	1069,714
									ГАЙКА М 20	шт	48	подряд	105,08
									Гайка М12	шт	4	подряд	107,58
									ШАЙБА ПЛОСКАЯ М 20	шт	48	подряд	107,58
									Шайба М 12	шт	4	подряд	199,261
									Шпилька d=20, длина = 360 мм	шт	12	подряд	2055,644
									Уголок У1	шт	4	подряд	33448,53
									Уголок УП	шт	4	подряд	
									Полоса 4*40	м	14	подряд	119,65

3	Замена анкерной опоры №202 на ж/б опору типа УП10-1 на поверхностном фундаменте (болотистая местность).	шт	1	Стойка СВ-105-5 (Б/У)	шт	2	повторное использование	Эмаль черная	кг	2	подряд	196,13
								Кронштейн У-1	шт	1	подряд	
								Траверса ТМ6	шт	1	подряд	
								Оголовок ОГ-13	шт	1	подряд	
								Хомут Х-1	шт	2	подряд	560
								Проводник ЗП1	м	2	подряд	259,822
								Изолятор ШС10-Г	шт	2	подряд	
								Колпачок К-6	шт	2	подряд	
								Зажим ПС-2	шт	3	подряд	
								Зажим ПА-2	шт	3	подряд	
								ЛК70/10-И-ЗГС	шт	6	подряд	
								Зажим натяжной болтовой НБ-2-6А	шт	6	подряд	
								Приставка ПП-43	шт	8	хоз. способ	2327,96
								Хомут ХМ	шт	4	подряд	1611,898
								Хомут ХМ-2	шт	8	подряд	1589,356
								Кронштейн К1	шт	4	подряд	1570,186
								Кронштейн К2	шт	4	подряд	361,186
								КРУГ СТ. 3 Ф 12	т	0,03	подряд	32173,00817
								КРУГ СТ. 3 Ф 20	т	0,007	подряд	36774,941
								ПРОВОДНИК ЗП-1, 4,5М 3.407.1-143.8.54	шт	3	подряд	259,822
								Уголок УК	шт	2	подряд	
								ГАЙКА М 20	шт	40	подряд	105,35
								Гайка М12	шт	4	подряд	105,08
								ШАЙБА ПЛОСКАЯ М 20	шт	40	подряд	107,58
								Шайба М 12	шт	4	подряд	107,58
								Шпилька d=20, длина = 360 мм	шт	10	подряд	1069
								Уголок У1	шт	4	подряд	2055,644
								Полоса 4*40	м	7	подряд	1589,356
								Эмаль черная	кг	1	подряд	1589,356

[illegible]

Заместитель Главного Инженера филиала АО "ИЭС" "ЦЭС" Р.В. Борознов

Начальник ПТО филолала АО "ИЭСК" "ЦЭС"

Ведущий инженер ПТС ИД

Начальник СРС филиала АО "ИЭСК" "ЦЭС"

НАЧАЛЬНИК
ІТС

ОАО «НЭСК»

ЕФИМЕНКО Р.С.

П.Г. Егоров

В.А. Рубцов

А.В. Корнев