

СОГЛАСОВАНО:

" " 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по производству
ООО "БЭК-ремонт"

" " 2022 г. Р.В. Чупров

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ) № 5
капитальный ремонт помещений инструментальной мастерской ТЦ, ряд А, оси 19-20, отм.+4,500 м.
Объект: ТЭЦ 11, Здание главного корпуса, расположенное по адресу: Иркутская область, г.Усолье-сибирское, ТЭЦ-11, кадастровый номер 38:31:000003:656.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ремонт инструментальной мастерской ТЦ ООО "БЭК-ремонт". Главный корпус ТЦ, ряд А, оси 19-20, отм.+4,500 м.				
Ремонт помещения				
1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м ² : толщиной слоя до 20 мм	100 м ²	0,18	
2	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен	100 м ²	0,18	
3	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 светлая серо-зеленая, светло-голубая, синяя	т	0,003307	
4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	100 м ²	0,44	
5	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 светлая серо-зеленая, светло-голубая, синяя	т	0,009284	
6	Окраска масляными составами ранее окрашенных мелких металлических поверхностей (шкафов, сейфов, труб): за два раза с земли и лесов	100 м ²	0,02	
7	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 светлая серо-зеленая, светло-голубая, синяя	т	0,000312	
8	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (t=55 мм.)	100 м ²	0,07	
9	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м ²	0,07	
Ремонт силовой и осветительной электросети				
10	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 шт	0,04	
11	Светильник светодиодный для подвесного потолка LED GSA 32-05-C-01 32Вт 5000K IP40 универс. крепление Новый Свет 140015 (295*1200 мм.)	шт	4	
12	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке	100 шт	0,03	
13	Розетка открытой проводки с заземлением	100 шт	0,03	
14	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,16	
15	Кабель-канал (короб) 25x16 мм	м	16	

1	2	3	4	5
16	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м	0,16	
17	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм ²	1000 м	0,01632	
18	Коробка кабельная соединительная или разветвительная	шт	2	
19	Разветвительная коробка У-409	10 шт.	0,2	
20	Колпачки полиэтиленовые	100 шт.	0,12	
21	Прибор или аппарат	шт	2	
22	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С	шт	2	

Раздел 2. Вспомогательные работы

23	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,6084	
24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 25 км (Поликон ТБЦ Тайтурка)	1 т груза	0,6084	
25	Сбор, размещение отходов производства потребления 4,5 классов опасности от строительных, ремонтных, демонтажных работ (фракция до 400 мм)	1 т груза	0,6084	

Начальник участка



Ломакин А.А.