

Филиал ООО "ЭН+ГИДРО" "Братская ГЭС"  
(наименование объекта капитального строительства)

**ПОКАЛЫНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1**  
Текущий ремонт: Плотина русловая инв. Инв. № 00020027  
Ремонт бетона в зоне переменного уровня воды со стороны ВБ  
(наименование работ и затрат)



УТВЕРЖДАЮ:  
Директор филиала ООО "ЭН+ГИДРО" "Братская ГЭС"  
  
Е.В. Струпов  
2026г.

Составлен \_\_\_\_\_ ресурсно-индексным \_\_\_\_\_ методом  
Основание \_\_\_\_\_ Видимость: объемов работ №1  
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен \_\_\_\_\_ II квартал 2026 года

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 19 518,75 тыс.руб.  
в том числе:  
строительных работ \_\_\_\_\_ 19 518,75 тыс.руб.  
монтажных работ \_\_\_\_\_ 0,00 тыс.руб.  
оборудования \_\_\_\_\_ 0,00 тыс.руб.  
прочих затрат \_\_\_\_\_ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих \_\_\_\_\_ 4 434,33 тыс.руб.  
Средства на оплату труда машинистов \_\_\_\_\_ 1 492,38 тыс.руб.  
Нормативные затраты труда рабочих \_\_\_\_\_ 4 456,26 чел.-ч.  
Нормативные затраты труда машинистов \_\_\_\_\_ 1 114,50 чел.-ч.

| № п/п                                                                                      | Обоснование                         | Наименование работ и затрат                                                           | Единица измерения | Количество           |              |                              | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | Сметная стоимость, руб.                   |              |                            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
|                                                                                            |                                     |                                                                                       |                   | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов |                                            |        | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |              |
| 1                                                                                          | 2                                   | 3                                                                                     | 4                 | 5                    | 6            | 7                            | 8                                          | 9      | 10                                        | 11           | 12                         |              |
| Раздел 1. Перевозка кессонов                                                               |                                     |                                                                                       |                   |                      |              |                              |                                            |        |                                           |              |                            |              |
| 1                                                                                          | ТЦ_22_2225232075_28.07.20<br>26_5.1 | Перевозка оборудования (Доставка на объект 3-х комплектов кессонов, рейс до 20 тонн). | рейс              | 2                    | 1            | 2                            |                                            |        | 504 098,36                                | 1,0069       | 1 015 153,28               |              |
| Индекс-дефлятор на переводе цен из 3 кв. 2026 в 4 кв. 2026 года =0,69% ЗМ=0,69%, МАТ=0,69% |                                     |                                                                                       |                   |                      |              |                              |                                            |        |                                           |              |                            |              |
| Всего по позиции                                                                           |                                     |                                                                                       |                   |                      |              |                              |                                            |        |                                           |              |                            |              |
| 2                                                                                          | ТЦ_22_2225232075_28.07.20<br>26_5.1 | Перевозка оборудования (Вывоз с объекта 3-х комплектов кессонов, рейс до 20 тонн).    | рейс              | 2                    | 1            | 2                            |                                            |        | 504 098,36                                | 1,0069       | 1 015 153,28               |              |
| Индекс-дефлятор на переводе цен из 3 кв. 2026 в 4 кв. 2026 года =0,69% ЗМ=0,69%, МАТ=0,69% |                                     |                                                                                       |                   |                      |              |                              |                                            |        |                                           |              |                            |              |
| Всего по позиции                                                                           |                                     |                                                                                       |                   |                      |              |                              |                                            |        |                                           |              |                            |              |
| Итого по разделу 1 Перевозка кессонов :                                                    |                                     |                                                                                       |                   |                      |              |                              |                                            |        |                                           |              |                            |              |
| Всего прямые затраты (справочно)                                                           |                                     |                                                                                       |                   |                      |              |                              |                                            |        |                                           |              |                            |              |
| в том числе:                                                                               |                                     |                                                                                       |                   |                      |              |                              |                                            |        |                                           |              |                            |              |
| Перевозка                                                                                  |                                     |                                                                                       |                   |                      |              |                              |                                            |        |                                           |              |                            | 2 030 306,56 |
| Строительные работы                                                                        |                                     |                                                                                       |                   |                      |              |                              |                                            |        |                                           |              |                            | 2 030 306,56 |
| Перевозка                                                                                  |                                     |                                                                                       |                   |                      |              |                              |                                            |        |                                           |              |                            | 2 030 306,56 |
| Всего по разделу 1 Перевозка кессонов                                                      |                                     |                                                                                       |                   |                      |              |                              |                                            |        |                                           |              |                            | 2 030 306,56 |

| 3                                                         | ГЭСН09-01-002-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Монтаж элементов каркасов быстровозводимых одноэтажных зданий из стальных сварных профилей на болтовых соединениях (без применения сварки): рам основного несущего каркаса (Сборка и оснащение кессонов. Кол-во 2 шт) | т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30                                                              | 1      | 30      |      |            |              |  |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|---------|------|------------|--------------|--|--------------|
| 421/пр_2020_прил_10_т.5_п.3                               | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _пр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; Индекс-дефлятор для перевода цен из 2 кв. 2026 в 4 кв. 2026 года =1,38%; ЗМ=1,38%; МАТ=1,38% | 1 ОТ(ЗТ)                                                                                                                                                                                                              | чел.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |        | 1223,37 |      |            | 1 206 316,22 |  |              |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1-100-38 Средний разряд работы 3,8                                                                                                                                                                                    | чел.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35,46                                                           | 1,15   | 1223,37 |      |            | 1 206 316,22 |  |              |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 ЗМ                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |        |         |      |            | 163 425,19   |  |              |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ОТМ(ЗТм)                                                                                                                                                                                                              | чел.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |        | 73,14   |      |            | 98 380,62    |  |              |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                                                                                       | маш.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,06                                                            |        | 71,07   |      |            | 161 974,45   |  |              |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                                                        | чел.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,06                                                            | 1,15   | 71,07   |      |            | 96 292,74    |  |              |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                             | маш.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,06                                                            | 1,15   | 2,07    |      |            | 1 450,74     |  |              |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                        | чел.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,06                                                            | 1,15   | 2,07    |      |            | 2 087,88     |  |              |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01.7.15.03 Болты с гайками                                                                                                                                                                                            | т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                            |        | 0,00    |      |            |              |  |              |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | П,Н                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |        |         |      |            |              |  |              |
| Н                                                         | 07.2.07.13 Конструкции стальные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                  | т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,00                                                            |        | 30,00   |      |            | 1 458 122,03 |  |              |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ФОТ                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |        |         |      |            | 1 304 696,84 |  |              |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Пр/812-009.0-2 НР Строительные металлические конструкции                                                                                                                                                              | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 94                                                              |        | 94      |      |            | 1 226 415,03 |  |              |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции                                                                                                                                                                | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 62                                                              |        | 62      |      |            | 808 912,04   |  |              |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |        |         |      |            | 3 503 449,10 |  |              |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ГЭСН09-01-002-01                                                                                                                                                                                                      | Монтаж элементов каркасов быстровозводимых одноэтажных зданий из стальных сварных профилей на болтовых соединениях (без применения сварки): рам основного несущего каркаса (Демонтаж. Разборка 2 кессонов)                                                                                                                                       | 1 ОТ(ЗТ)                                                        | чел.-ч |         |      | 856,359    |              |  | 844 421,36   |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1-100-38 Средний разряд работы 3,8                              | чел.-ч | 35,46   | 1,15 | 856,359    |              |  | 844 421,36   |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 ЗМ                                                            |        |         |      |            |              |  | 114 397,63   |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ОТМ(ЗТм)                                                        | чел.-ч |         |      | 51,198     |              |  | 68 869,44    |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 2,06    |      | 49,749     |              |  | 113 382,11   |
| 4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6            | чел.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,06                                                            | 1,15   | 49,749  |      |            | 67 404,92    |  |              |
| 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,06                                                            | 1,15   | 0,805   |      |            | 1 015,52     |  |              |
| 4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4            | чел.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,06                                                            | 1,15   | 0,81    |      |            | 1 461,52     |  |              |
| П,Н                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |        |         |      |            |              |  |              |
| Н                                                         | 07.2.07.13 Конструкции стальные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Итого прямые затраты                                            | т      | 0,00    |      | 0,00       |              |  | 1 027 685,43 |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ФОТ                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |        |         |      |            | 913 287,80   |  |              |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Пр/812-009.0-2 НР Строительные металлические конструкции                                                                                                                                                              | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 94                                                              |        | 94      |      |            | 858 480,53   |  |              |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции                                                                                                                                                                | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 62                                                              |        | 62      |      |            | 566 238,44   |  |              |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |        |         |      |            | 81 747,15    |  |              |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 421/пр_2020_прил_10_т.5_п.3                                                                                                                                                                                           | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _пр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; Индекс-дефлятор для перевода цен из 2 кв. 2026 в 4 кв. 2026 года =1,38%; ЗМ=1,38%; МАТ=1,38% | 1 ОТ(ЗТ)                                                        | чел.-ч |         |      | 844 421,36 |              |  | 844 421,36   |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1-100-38 Средний разряд работы 3,8                              | чел.-ч | 35,46   | 1,15 | 844 421,36 |              |  | 844 421,36   |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 ЗМ                                                            |        |         |      |            |              |  | 114 397,63   |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ОТМ(ЗТм)                                                        | чел.-ч |         |      | 51,198     |              |  | 68 869,44    |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 2,06    |      | 49,749     |              |  | 113 382,11   |
| 4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6            | чел.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,06                                                            | 1,15   | 49,749  |      |            | 67 404,92    |  |              |
| 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,06                                                            | 1,15   | 0,805   |      |            | 1 015,52     |  |              |
| 4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4            | чел.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,06                                                            | 1,15   | 0,81    |      |            | 1 461,52     |  |              |
| П,Н                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |        |         |      |            |              |  |              |
| Н                                                         | 07.2.07.13 Конструкции стальные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Итого прямые затраты                                            | т      | 0,00    |      | 0,00       |              |  | 1 027 685,43 |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ФОТ                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |        |         |      |            | 913 287,80   |  |              |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Пр/812-009.0-2 НР Строительные металлические конструкции                                                                                                                                                              | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 94                                                              |        | 94      |      |            | 858 480,53   |  |              |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции                                                                                                                                                                | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 62                                                              |        | 62      |      |            | 566 238,44   |  |              |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |        |         |      |            | 81 747,15    |  |              |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 421/пр_2020_прил_10_т.5_п.3                                                                                                                                                                                           | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _пр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; Индекс-дефлятор для перевода цен из 2 кв. 2026 в 4 кв. 2026 года =1,38%; ЗМ=1,38%; МАТ=1,38% | 1 ОТ(ЗТ)                                                        | чел.-ч |         |      | 844 421,36 |              |  | 844 421,36   |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1-100-38 Средний разряд работы 3,8                              | чел.-ч | 35,46   | 1,15 | 844 421,36 |              |  | 844 421,36   |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 ЗМ                                                            |        |         |      |            |              |  | 114 397,63   |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ОТМ(ЗТм)                                                        | чел.-ч |         |      | 51,198     |              |  | 68 869,44    |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 2,06    |      | 49,749     |              |  | 113 382,11   |
| 4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6            | чел.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,06                                                            | 1,15   | 49,749  |      |            | 67 404,92    |  |              |
| 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,06                                                            | 1,15   | 0,805   |      |            | 1 015,52     |  |              |
| 4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4            | чел.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,06                                                            | 1,15   | 0,81    |      |            | 1 461,52     |  |              |
| П,Н                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |        |         |      |            |              |  |              |
| Н                                                         | 07.2.07.13 Конструкции стальные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Итого прямые затраты                                            | т      | 0,00    |      | 0,00       |              |  | 1 027 685,43 |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ФОТ                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |        |         |      |            | 913 287,80   |  |              |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Пр/812-009.0-2 НР Строительные металлические конструкции                                                                                                                                                              | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 94                                                              |        | 94      |      |            | 858 480,53   |  |              |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции                                                                                                                                                                | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 62                                                              |        | 62      |      |            | 566 238,44   |  |              |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |        |         |      |            | 81 747,15    |  |              |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 421/пр_2020_прил_10_т.5_п.3                                                                                                                                                                                           | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _пр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; Индекс-дефлятор для перевода цен из 2 кв. 2026 в 4 кв. 2026 года =1,38%; ЗМ=1,38%; МАТ=1,38% | 1 ОТ(ЗТ)                                                        | чел.-ч |         |      | 844 421,36 |              |  | 844 421,36   |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1-100-38 Средний разряд работы 3,8                              | чел.-ч | 35,46   | 1,15 | 844 421,36 |              |  | 844 421,36   |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 ЗМ                                                            |        |         |      |            |              |  | 114 397,63   |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ОТМ(ЗТм)                                                        | чел.-ч |         |      | 51,198     |              |  | 68 869,44    |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 2,06    |      | 49,749     |              |  | 113 382,11   |
| 4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6            | чел.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,06                                                            | 1,15   | 49,749  |      |            | 67 404,92    |  |              |
| 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,06                                                            | 1,15   | 0,805   |      |            | 1 015,52     |  |              |
| 4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4            | чел.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,06                                                            | 1,15   | 0,81    |      |            | 1 461,52     |  |              |
| П,Н                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |        |         |      |            |              |  |              |
| Н                                                         | 07.2.07.13 Конструкции стальные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Итого прямые затраты                                            | т      | 0,00    |      | 0,00       |              |  | 1 027 685,43 |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ФОТ                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |        |         |      |            | 913 287,80   |  |              |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Пр/812-009.0-2 НР Строительные металлические конструкции                                                                                                                                                              | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 94                                                              |        | 94      |      |            | 858 480,53   |  |              |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции                                                                                                                                                                | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 62                                                              |        | 62      |      |            | 566 238,44   |  |              |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |        |         |      |            | 81 747,15    |  |              |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 421/пр_2020_прил_10_т.5_п.3                                                                                                                                                                                           | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _пр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; Индекс-дефлятор для перевода цен из 2 кв. 2026 в 4 кв. 2026 года =1,38%; ЗМ=1,38%; МАТ=1,38% | 1 ОТ(ЗТ)                                                        | чел.-ч |         |      | 844 421,36 |              |  | 844 421,36   |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1-100-38 Средний разряд работы 3,8                              | чел.-ч | 35,46   | 1,15 | 844 421,36 |              |  | 844 421,36   |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 ЗМ                                                            |        |         |      |            |              |  | 114 397,63   |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ОТМ(ЗТм)                                                        | чел.-ч |         |      | 51,198     |              |  | 68 869,44    |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 2,06    |      | 49,749     |              |  | 113 382,11   |
| 4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6            | чел.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,06                                                            | 1,15   | 49,749  |      |            | 67 404,92    |  |              |
| 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,06                                                            | 1,15   | 0,805   |      |            | 1 015,52     |  |              |
| 4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4            | чел.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,06                                                            | 1,15   | 0,81    |      |            | 1 461,52     |  |              |
| П,Н                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |        |         |      |            |              |  |              |
| Н                                                         | 07.2.07.13 Конструкции стальные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Итого прямые затраты                                            | т      | 0,00    |      | 0,00       |              |  | 1 027 685,43 |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ФОТ                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |        |         |      |            | 913 287,80   |  |              |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Пр/812-009.0-2 НР Строительные металлические конструкции                                                                                                                                                              | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 94                                                              |        | 94      |      |            | 858 480,53   |  |              |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции                                                                                                                                                                | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 62                                                              |        | 62      |      |            | 566 238,44   |  |              |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |        |         |      |            | 81 747,15    |  |              |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 421/пр_2020_прил_10_т.5_п.3                                                                                                                                                                                           | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _пр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; Индекс-дефлятор для перевода цен из 2 кв. 2026 в 4 кв. 2026 года =1,38%; ЗМ=1,38%; МАТ=1,38% | 1 ОТ(ЗТ)                                                        | чел.-ч |         |      | 844 421,36 |              |  | 844 421,36   |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1-100-38 Средний разряд работы 3,8                              | чел.-ч | 35,46   | 1,15 | 844 421,36 |              |  | 844 421,36   |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 ЗМ                                                            |        |         |      |            |              |  | 114 397,63   |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ОТМ(ЗТм)                                                        | чел.-ч |         |      | 51,198     |              |  | 68 869,44    |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 2,06    |      | 49,749     |              |  | 113 382,11   |
| 4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6            | чел.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,06                                                            | 1,15   | 49,749  |      |            | 67 404,92    |  |              |
| 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,06                                                            | 1,15   | 0,805   |      |            | 1 015,52     |  |              |
| 4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4            | чел.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,06                                                            | 1,15   | 0,81    |      |            | 1 461,52     |  |              |
| П,Н                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |        |         |      |            |              |  |              |
| Н                                                         | 07.2.07.13 Конструкции стальные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Итого прямые затраты                                            | т      | 0,00    |      | 0,00       |              |  | 1 027 685,43 |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ФОТ                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |        |         |      |            | 913 287,80   |  |              |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Пр/812-009.0-2 НР Строительные металлические конструкции                                                                                                                                                              | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 94                                                              |        | 94      |      |            | 858 480,53   |  |              |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции                                                                                                                                                                | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 62                                                              |        | 62      |      |            | 566 238,44   |  |              |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |        |         |      |            | 81 747,15    |  |              |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 421/пр_2020_прил_10_т.5_п.3                                                                                                                                                                                           | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _пр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; Индекс-дефлятор для перевода цен из 2 кв. 2026 в 4 кв. 2026 года =1,38%; ЗМ=1,38%; МАТ=1,38% | 1 ОТ(ЗТ)                                                        | чел.-ч |         |      | 844 421,36 |              |  | 844 421,36   |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1-100-38 Средний разряд работы 3,8                              | чел.-ч | 35,46   | 1,15 | 844 421,36 |              |  | 844 421,36   |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 ЗМ                                                            |        |         |      |            |              |  | 114 397,63   |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ОТМ(ЗТм)                                                        | чел.-ч |         |      | 51,198     |              |  | 68 869,44    |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 2,06    |      | 49,749     |              |  | 113 382,11   |
| 4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6            | чел.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,06                                                            | 1,15   | 49,749  |      |            | 67 404,92    |  |              |
| 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,06                                                            | 1,15   | 0,805   |      |            | 1 015,52     |  |              |
| 4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4            | чел.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,06                                                            | 1,15   | 0,81    |      |            | 1 461,52     |  |              |
| П,Н                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |        |         |      |            |              |  |              |
| Н                                                         | 07.2.07.13 Конструкции стальные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Итого прямые затраты                                            | т      | 0,00    |      | 0,00       |              |  | 1 027 685,43 |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ФОТ                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |        |         |      |            | 913 287,80   |  |              |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Пр/812-009.0-2 НР Строительные металлические конструкции                                                                                                                                                              | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 94                                                              |        | 94      |      |            | 858 480,53   |  |              |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции                                                                                                                                                                | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 62                                                              |        | 62      |      |            | 566 238,44   |  |              |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |        |         |      |            | 81 747,15    |  |              |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 421/пр_2020_прил_10_т.5_п.3                                                                                                                                                                                           | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _пр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; Индекс-дефлятор для перевода цен из 2 кв. 2026 в 4 кв. 2026 года =1,38%; ЗМ=1,38%; МАТ=1,38% | 1 ОТ(ЗТ)                                                        | чел.-ч |         |      | 844 421,36 |              |  | 844 421,36   |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1-100-38 Средний разряд работы 3,8                              | чел.-ч | 35,46   | 1,15 | 844 421,36 |              |  | 844 421,36   |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 ЗМ                                                            |        |         |      |            |              |  | 114 397,63   |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ОТМ(ЗТм)                                                        | чел.-ч |         |      | 51,198     |              |  | 68 869,44    |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 2,06    |      | 49,749     |              |  | 113 382,11   |
| 4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6            | чел.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,06                                                            | 1,15   | 49,749  |      |            | 67 404,92    |  |              |
| 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,06                                                            | 1,15   | 0,805   |      |            | 1 015,52     |  |              |
| 4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4            | чел.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,06                                                            | 1,15   | 0,81    |      |            | 1 461,52     |  |              |
| П,Н                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |        |         |      |            |              |  |              |
| Н                                                         | 07.2.07.13 Конструкции стальные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Итого прямые затраты                                            | т      | 0,00    |      | 0,00       |              |  | 1 027 685,43 |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ФОТ                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |        |         |      |            | 913 287,80   |  |              |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Пр/812-009.0-2 НР Строительные металлические конструкции                                                                                                                                                              | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 94                                                              |        | 94      |      |            | 858 480,53   |  |              |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции                                                                                                                                                                | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 62                                                              |        | 62      |      |            | 566 238,44   |  |              |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |        |         |      |            | 81 747,15    |  |              |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 421/пр_2020_прил_10_т.5_п.3                                                                                                                                                                                           | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _пр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; Индекс-дефлятор для перевода цен из 2 кв. 2026 в 4 кв. 2026 года =1,38%; ЗМ=1,38%; МАТ=1,38% | 1 ОТ(ЗТ)                                                        | чел.-ч |         |      | 844 421,36 |              |  | 844 421,36   |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1-100-38 Средний разряд работы 3,8                              | чел.-ч | 35,46   | 1,15 | 844 421,36 |              |  | 844 421,36   |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 ЗМ                                                            |        |         |      |            |              |  | 114 397,63   |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ОТМ(ЗТм)                                                        | чел.-ч |         |      | 51,198     |              |  | 68 869,44    |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 2,06    |      | 49,749     |              |  | 113 382,11   |
| 4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6            | чел.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,06                                                            | 1,15   | 49,749  |      |            | 67 404,92    |  |              |
| 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,06                                                            | 1,15   | 0,805   |      |            | 1 015,52     |  |              |
| 4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4            | чел.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,06                                                            | 1,15   | 0,81    |      |            | 1 461,52     |  |              |
| П,Н                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |        |         |      |            |              |  |              |
| Н                                                         | 07.2.07.13 Конструкции стальные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Итого прямые затраты                                            | т      | 0,00    |      | 0,00       |              |  | 1 027 685,43 |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ФОТ                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |        |         |      |            | 913 287,80   |  |              |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Пр/812-009.0-2 НР Строительные металлические конструкции                                                                                                                                                              | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 94                                                              |        | 94      |      |            | 858 480,53   |  |              |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции                                                                                                                                                                | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 62                                                              |        | 62      |      |            | 566 238,44   |  |              |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |        |         |      |            | 81 747,15    |  |              |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 421/пр_2020_прил_10_т.5_п.3                                                                                                                                                                                           | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _пр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; Индекс-дефлятор для перевода цен из 2 кв. 2026 в 4 кв. 2026 года =1,38%; ЗМ=1,38%; МАТ=1,38% | 1 ОТ(ЗТ)                                                        | чел.-ч |         |      | 844 421,36 |              |  | 844 421,36   |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1-100-38 Средний разряд работы 3,8                              | чел.-ч | 35,46   | 1,15 | 844 421,36 |              |  | 844 421,36   |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 ЗМ                                                            |        |         |      |            |              |  | 114 397,63   |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ОТМ(ЗТм)                                                        | чел.-ч |         |      | 51,198</   |              |  |              |

|                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| в том числе:                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Сборка и разборка кессонов : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего прямые затраты (справочно)                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе:                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата труда рабочих                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатация машин                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата труда машинистов (ОТм)                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительные работы                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе:                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оплата труда                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| эксплуатация машин и механизмов                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| накладные расходы                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сметная прибыль                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего ФОТ (справочно)                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего накладные расходы (справочно)             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего сметная прибыль (справочно)               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по разделу 2 Сборка и разборка кессонов   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| справочно:                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты труда рабочих                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты труда машинистов                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2079,729                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124,338                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 3. Организация «сухой рабочей зоны» при помощи кессонов

|                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Установка кессонов                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 ГЭСН44-01-066-01                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка кессонов в речных условиях (6 раз) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мегапогон                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| струкций                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| т                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

421пр\_2020\_прп.10.Г-5.п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:  
 \_ГР.3 - разветвленной сети транзитных и инженерных коммуникаций;  
 Прил.44.6 п.3.1 Производство водоплазных работ на глубине менее 2,5 м и св.12 до 20 м ОЭП=1,06; ЗМ=1,1 к раск.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,1

Прил.44.6 п.3.10 Производство водоплазных работ при температуре воды ниже 4°С (при отсутствии обогревающих костюмов) и выше 37°С, а также при наличии загрязненности воды вредными и токсичными примесями ОЭП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Прил.44.6 п.3.13 Производство водоплазных работ в стесненных условиях (колодезь, тоннели, трубопроводы при расстоянии между сваями, трубами и др. менее 1,5 м) ОЭП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Прил.44.6 п.3.14 Производство водоплазных работ при волнении воды от 2 до 3 баллов ОЭП=1,2; ЗМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,3

Индекс-дефлятор для перевода цен из 2 кв. 2026 в 4 кв. 2026 года =1,38% ЗМ=1,38%; МАТ=1,38%

1 ОТ(ЗТ)

1-100-43 Средний разряд работы 4,3

2 ЗМ

ОТм(ЗТм)

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6

91.06.07-007 Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 10 т

91.18.01-012 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м³/мин

91.19.06-005 Насосы гравитационные погружные, производительность 50 м³/ч, напор до 50 м

91.19.06-010 Насосы гравитационные погружные, производительность 600 м³/ч, напор до 10 м

91.20.06-002 Катера буксирные, мощность 96 кВт (130 л.с.)

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5

91.20.13-001 Водоплазные станции на самоходном боте, мощностью 110 кВт (150 л.с.) с

4-100-068 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6,8

08.1.02.25 Кессон

08.4.01.01 Анкеры

Итого прямые затраты

2 182 931,59

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                                                                                                                                                                                    |               |       |      |            |           |              |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|------|------------|-----------|--------------|------------|
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                                                                                                                                                                    |               |       |      |            |           |              |            |
| ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                                                                                                                    |               |       |      |            |           |              |            |
| Пр812-038.0-2 НР Подводно-строительные (водоплазные) работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                                                                                                                                    | %             | 109   |      | 109        |           | 1 663 087,66 |            |
| Пр774-038.0 СП Подводно-строительные (водоплазные) работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                    | %             | 55    |      | 55         |           | 1 812 765,55 |            |
| Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                                                                    |               |       |      |            | 54 559,95 | 4 910 395,35 |            |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ФСБЦ.01.7.15.01-1516 | Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с индекс-дефлитор для перевода цен из 2 кв. 2026 в 4 кв. 2026 года =1,38%; ЗМ=1,38%; МАТ=1,38%                         | 10 шт         | 7,2   | 1    | 7,2        | 17 638,28 | 1,69         | 217 584,36 |
| Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                                                                    |               |       |      |            | 29 808,69 | 1,0138       | 217 584,36 |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ГСОН46-03.014-45     | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм                                                             | 100 отверстий | 0,72  | 1    | 0,72       |           |              |            |
| 421Пр_2020_прил.10_т.5_п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:<br>_гр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;<br>Прил.46.1 п.3.9 При производстве работ на высоте св. 1,5 м ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2<br>Индекс-дефлитор для перевода цен из 2 кв. 2026 в 4 кв. 2026 года =1,38%; ЗМ=1,38%; МАТ=1,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                                                                    |               |       |      |            |           |              |            |
| 1 ОТ(37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                    | чел.-ч        |       |      | 7 521552   |           |              | 6 737,35   |
| 1-100-30 Средний разраб. работы 3,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                                                                                                                    | чел.-ч        | 7,57  | 1,38 | 7 521552   | 895,74    |              | 6 737,35   |
| 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                                                                                                                    |               |       |      |            |           |              | 36,17      |
| 01.7.03.04-0001 Электроэнергия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                                                                    | кВт-ч         | 8,865 |      | 6,3828     | 5,59      | 1,0138       | 36,17      |
| 01.7.17.09 Сварка, бурь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                                                                                                                                                                    | шт            | 0     |      | 0          |           |              | 6 773,52   |
| Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                                                                                                                                    |               |       |      |            |           |              | 6 737,35   |
| ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                                                                                                                    |               |       |      |            |           |              | 7 006,84   |
| Пр812-040.1-2 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                                                                                                                                                                    | %             | 104   |      | 104        |           |              | 3 975,04   |
| Пр774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                                                                                                                                                                                    | %             | 59    |      | 59         |           |              |            |
| Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                                                                    |               |       |      | 24 660,28  | 381,81    | 1,0138       | 17 755,40  |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ФСБЦ.01.7.17.09-1016 | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-типа для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общий длина 340 мм, диаметр 16 мм (Расход 1шт на 5 отверстий) | шт            | 15    | 1    | 15         | 312,96    | 1,22         | 5 806,18   |
| Индекс-дефлитор для перевода цен из 2 кв. 2026 в 4 кв. 2026 года =1,38%; ЗМ=1,38%; МАТ=1,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                                                                                                                                                                    |               |       |      |            |           |              |            |
| Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                                                                    |               |       |      |            |           |              | 5 806,18   |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ГСОН44-01-035-01     | Подводная конопатка швов примыкания шириной до 5 см (2 м.л.кессон)                                                                                                                 | 10 м          | 1,2   | 1    | 1,2        |           |              |            |
| 421Пр_2020_прил.10_т.5_п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:<br>_гр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;<br>Прил.44.6 п.3.10 Производство водоплазных работ при температуре воды ниже 4°С (при отсутствии обогревающих костюмов) и выше 37°С, а также при наличии загрязненности воды вредными и токсичными примесями ОЗП=1,25; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25<br>Прил.44.6 п.3.13 Производство водоплазных работ в стесненных условиях (коподцы, тоннели, трубопроводы при расстоснии между сварки, трубами и др. менее 1,5 м) ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3<br>Прил.44.6 п.3.14 Производство водоплазных работ при волнении воды от 2 до 3 баллов ОЗП=1,4; ЗМ=1,4 к раск.; ЗПМ=1,4; ТЗ=1,4; ТЗМ=1,4<br>Прил.44.6 п.3.1 Производство водоплазных работ на глубине менее 2,5 м и св.12 до 20 м ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к раск.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 |                      |                                                                                                                                                                                    |               |       |      |            |           |              |            |
| Индекс-дефлитор для перевода цен из 2 кв. 2026 в 4 кв. 2026 года =1,38%; ЗМ=1,38%; МАТ=1,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                                                                                                                                                                    |               |       |      |            |           |              |            |
| 2 ЗМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                                                                                                                                    | чел.-ч        |       |      | 122,459337 |           |              | 61 971,80  |
| ОТМ(37м)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                    | маш.-ч        | 5,91  |      | 2 877875   | 1 505,04  | 1,99         | 174 769,07 |
| 91.20.13-001 Водоплазные станции на самоходном боте, мощностью 110 кВт (150 л.с.) с                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                                                                                                                    | чел.-ч        | 35,46 |      | 2 877875   |           |              | 61 971,80  |
| 4-100-068 ОТМ(37м) Средний разраб. машинистов 6,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                                                                    |               |       |      | 122,459337 | 1 427,16  |              | 174 769,07 |
| 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                                                                                                                    | кг            | 12    |      | 14,4       | 92,95     | 1,79         | 2 428,94   |
| 01.7.07.29-0111 Пакля смоляная пропитанная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                    |               |       |      |            |           |              | 239 169,81 |
| Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                                                                                                                                    |               |       |      |            |           |              | 174 769,07 |
| ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                                                                                                                    | %             | 109   |      | 109        |           |              | 190 498,29 |
| Пр812-038.0-2 НР Подводно-строительные (водоплазные) работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                                                                                                                                    |               |       |      |            |           |              |            |

в том числе:  
Пр774-038.0 С/П Подводно-строительные (водоплавающие) работы

% 55

96 122,99

438 159,24

525 791,09

Демонтаж несущего

10 ГЭСН46-03-004.06

Установка анкеровых болтов: механических с контролем момента  
затяжки (Демонтаж)

100 шт

0,72

1

0,72

421лр\_2020\_лрп.10\_г.5\_л.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:

57лр\_2022\_л.83\_г.2\_стр.4\_лр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;  
Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

стр.3

Индекс-дефлятор для перевода цен из 2 кв. 2026 в 4 кв. 2026 года =1,38% ЗМ=1,38%; МАТ=1,38%

1 ОТ(ЗТ)

чел.-ч

16,67

0,805

9,661932

986,06

29,99

9 527,24

1-100-38 Средний разряд работы 3,8

2 ЗМ

чел.-ч

0,06

0,805

0,034776

691,30

1,0138

24,37

ОТМ(ЗТм)

маш.-ч

0,06

0,805

0,034776

1 008,64

1,0138

35,08

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

чел.-ч

0,06

0,805

0,643356

8,61

1,0138

5,62

4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4

маш.-ч

1,11

0,805

0

9 592,31

9 562,32

9 849,19

5 546,15

91.21.22-638 Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт

шт

100

0

0

24 987,65

01.7.15.02 Болты анкерные

шт

103

103

58

34 705,07

ФОТ

%

103

58

103

58

103

58

103

58

Пр812-006-0-2 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в

%

58

58

58

58

58

58

58

58

Всего по позиции

МЗ

0,036

1

0,036

0,036

0,036

0,036

0,036

0,036

11 ГЭСН46-03-017.03

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках  
железобетонных площадью до 0,1 м2

МЗ

0,036

1

0,036

0,036

0,036

0,036

0,036

0,036

421лр\_2020\_лрп.10\_г.5\_л.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:

лр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;  
Индекс-дефлятор для перевода цен из 2 кв. 2026 в 4 кв. 2026 года =1,38% ЗМ=1,38%; МАТ=1,38%

1 ОТ(ЗТ)

чел.-ч

75,58

1,15

3,129012

850,57

2 661,44

2 661,44

2 661,44

2 661,44

1-100-24 Средний разряд работы 2,4

2 ЗМ

чел.-ч

0,23

1,15

0,009522

6,62

1,81

11,98

1,0138

0,12

ОТМ(ЗТм)

маш.-ч

0,43

1,15

0,017802

6,62

1,81

691,30

1,0138

12,48

91.06.03-060 Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)

маш.-ч

0,43

1,15

0,017802

1 008,64

1,0138

17,96

380,53

0,03

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

чел.-ч

0,43

1,15

0,017802

1 008,64

1,0138

17,96

380,53

0,03

4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4

чел.-ч

0,43

1,15

0,017802

1 008,64

1,0138

17,96

380,53

0,03

4 М

МЗ

0,0137

0,0004932

35,71

1,69

60,35

1,0138

0,03

01.7.03-01-0001 Вода

МЗ

0,0059

0,0002124

70 296,20

1,41

99 117,64

1,0138

21,34

01.7.15-06-0111 Гвозди строительные

Т

0,0049

0,0001764

5 275,05

1,87

9 864,34

1,0138

1,76

03.1.02-03-0011 Известь строительная негашеная комовая, сорт I

Т

0,0005

0,000018

88 783,86

1,22

108 316,31

1,0138

25,49

08.3.03-04-0012 Проволока светлая, диаметр 1,1 мм

Т

0,0095

0,000342

60 258,20

1,22

73 515,00

1,0138

108,27

08.4.03-03-0032 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III,

Т

0,05

0,0018

64 493,00

0,92

59 333,56

1,0138

154,25

11.1.03-01-0063 Бруски образные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности,

МЗ

0,21

0,00756

16 496,03

1,22

20 125,16

1,0138

67,41

11.1.03-06-0076 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, Длина 2-6,5 м,

МЗ

0,18

0,00648

5 764,42

1,78

10 260,67

1,0138

3 072,53

04.1.02-05 Смеси бетонные тяжелого бетона

МЗ

1,04

0,03744

0,03744

0,03744

0,03744

0,03744

0,03744

Итого прямые затраты

ФОТ

%

104

104

104

104

104

104

104

104

Пр812-040-1-2 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена

%

59

59

59

59

59

59

59

59

Пр774-040-1 С/П Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена

%

59

59

59

59

59

59

59

59

Всего по позиции

%

59

59

59

59

59

59

59

59

| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |      |           |      |          |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|-----------|------|----------|--------------|
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ГЭС146-08-003-02                                                                                          | Приготовление безударных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: механизированным способом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | м3     | 0,036 | 1    | 0,036     |      |          |              |
| 421/пр_2020_прил.10_т.5.п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:<br>_гр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;<br>Индекс-дефлятор для перевода цен из 2 кв. 2026 в 4 кв. 2026 года =1,38% ЗМ=1,38%; МАТ=1,38% |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |      |           |      |          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 ОТ(37)                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | чел.-ч |       |      | 0,220662  |      |          | 197,66       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1-100-30 Средний разряд работы 3,0                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | чел.-ч | 5,33  | 1,15 | 0,220662  |      | 895,74   | 197,66       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 ЗМ                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |      |           |      |          | 0,62         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ОТм(37м)                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | чел.-ч |       |      | 0,147384  |      |          | 132,02       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 91.07.06-024 Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | маш.-ч | 3,56  | 1,15 | 0,147384  | 2,31 | 1,81     | 0,62         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4-100-030 ОТм(37м) Средний разряд машинистов 3                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | чел.-ч | 3,56  | 1,15 | 0,147384  |      |          | 132,02       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Итого прямые затраты                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |      |           |      | 330,30   | 329,68       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ФОТ                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |      |           |      |          | 240,67       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Пр/812-108.0-2 НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %      | 73    |      | 73        |      |          | 112,09       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Пр/774-108.0 СЛ Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %      | 34    |      | 34        |      |          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Всего по позиции                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |      | 18 973,89 |      |          | 683,06       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Протокол ТД от 28.08.2026                                                                                 | МастерЕмаго Т1100Т1Х                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | кг     | 71,25 | 1    | 71,25     |      | 126,69   | 9 088,95     |
| Индекс-дефлятор ри переводе цен из 3 кв. 2026 в 4 кв. 2026 года =0,69% ЗМ=0,69%; МАТ=0,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |      |           |      |          |              |
| Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |      |           |      |          |              |
| Осушение рабочего пространства кессона и техническое обслуживание.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |      |           |      |          |              |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ФСЭМ-31.19.06-006                                                                                         | Насосы грязевые погружные, производительность 150 м3/ч, напор до 30 м (Осушение рабочего пространства кессона. Один кессон поддерживается в осушенном состоянии в течении 6 дн*24 часа)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | маш.-ч | 576   | 1    | 576       |      | 80,13    | 53 810,59    |
| 421/пр_2020_прил.10_т.5.п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:<br>_гр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;<br>Индекс-дефлятор для перевода цен из 2 кв. 2026 в 4 кв. 2026 года =1,38% ЗМ=1,38%; МАТ=1,38% |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |      |           |      |          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Всего по позиции                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |      |           |      |          | 53 810,59    |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1-100-43                                                                                                  | Средний разряд работы 4,3 (Техническое обслуживание кессона 1 чел*2 часа в день)<br>421/пр_2020_прил.10_т.5.п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:<br>_гр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;<br>1 ОТ(37)<br>ФОТ<br>Пр/812-038.0-2 НР Подводно-строительные (водоплавающие) работы<br>Пр/774-038.0 СЛ Подводно-строительные (водоплавающие) работы | чел.-ч | 72    | 1    | 72        |      | 1 053,81 | 230 354,44   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | чел.-ч |       |      |           |      |          | 87 255,47    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |      |           |      |          | 87 255,47    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |      |           |      |          | 95 108,46    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %      | 109   |      | 109       |      |          | 47 990,51    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %      | 55    |      | 55        |      |          | 230 354,44   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Всего по позиции                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |      |           |      |          |              |
| Итого по разделу 3 Организация «сухой рабочей зоны» при помощи кессонов :                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |      |           |      |          |              |
| Всего прямые затраты (справочно)<br>в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |      |           |      |          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | Оплата труда рабочих                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |       |      |           |      |          | 655 774,49   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | Эксплуатация машин                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |       |      |           |      |          | 635 669,53   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | Оплата труда машинистов (Отм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |      |           |      |          | 1 288 646,46 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | Материалы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |      |           |      |          | 235 325,13   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | Строительные работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |      |           |      |          | 6 003 697,03 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | Строительные работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |      |           |      |          | 6 003 013,97 |

|                                                                         |                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
| Раздел 4. Ремонт бетонной поверхности без оплаты                        | в том числе:                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|                                                                         | в том числе:                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|                                                                         | эксплуатация машин и механизмов                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|                                                                         | оплата труда машинистов (ОТМ)                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|                                                                         | материалы                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|                                                                         | накладные расходы                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|                                                                         | сметная прибыль                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|                                                                         | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|                                                                         | в том числе:                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|                                                                         | оплата труда                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|                                                                         |                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  | 197,66       |
| эксплуатация машин и механизмов                                         |                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,62         |
| оплата труда машинистов (ОТМ)                                           |                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,02       |
| накладные расходы                                                       |                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  | 240,67       |
| сметная прибыль                                                         |                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,09       |
| Всего ФОТ (справочно)                                                   |                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 944 420,95 |
| Всего накладные расходы (справочно)                                     |                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 118 255,58 |
| Всего сметная прибыль (справочно)                                       |                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 070 025,84 |
| Всего по разделу 3 Организация «сухой рабочей зоны» при помощи кессонов |                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 003 697,03 |
| справочно:                                                              |                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
| Затраты труда рабочих                                                   |                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  | 541 875078   |
| Затраты труда машинистов                                                |                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  | 953 855379   |

|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                              |       |     |   |     |  |  |  |  |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|---|-----|--|--|--|--|
| 16 | ГЭСНр89-01-046-01 | Прорезка железобетонных конструкций гидротехнических сооружений глубиной до 10 см в зоне температурно-деформационных швов при работе от: постоянного источника энергии (Оконтуривание ремонтного участка. Участок 4 м шириной и 6 м высотой) | 100 м | 1,2 | 1 | 1,2 |  |  |  |  |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|---|-----|--|--|--|--|

421пр\_2020\_групп.10\_г.5\_п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:

\_гр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

Индекс-дефлятор для перевода цен из 2 кв. 2026 в 4 кв. 2026 года =1,38% ЗМ=1,38%; МАТ=1,38%

1 ОТ(31)

чел.-ч

14,32

1,15

19,7616

895,74

17 701,26

2-100-03 Рабочий 3 разряда

4 М

чел.-ч

14,32

1,15

19,7616

895,74

17 701,26

01.7.03.04-0001 Электроэнергия

кВт-ч

13,09

15,708

0,18

5,59

1,0138

89,02

Н 01.7.17.06 Круг алмазный отрезной сегментный

Итого прямые затраты

шт

0,15

0,18

0,18

5,59

1,0138

17 790,28

Пр/812-103-0-2 НР Прочие ремонтно-строительные работы

Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные работы

%

93

93

44

35 034,17

42 041,00

Всего по позиции

%

44

44

44

35 034,17

42 041,00

17 ФСБЦ-01.7.17.06-0084

Круг алмазный отрезной с профильной сплошной режущей кройкой, диаметр 230 мм, толщина алмазной кройки 2,6 мм, высота алмазной кройки 10 мм

Индекс-дефлятор для перевода цен из 2 кв. 2026 в 4 кв. 2026 года =1,38% ЗМ=1,38%; МАТ=1,38%

Всего по позиции

шт

0,18

1

0,18

473,90

1,22

105,50

18 ГЭСНр89-01-044-03

Ремонт бетонных поверхностей полимерцементными смесями толщиной слоя 30 мм по сетке с устройством каркаса: вертикальных

м2

144

1

144

421пр\_2020\_групп.10\_г.5\_п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:

\_гр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

Индекс-дефлятор для перевода цен из 2 кв. 2026 в 4 кв. 2026 года =1,38% ЗМ=1,38%; МАТ=1,38%

1 ОТ(31)

чел.-ч

0,33

1,15

1728,864

820,46

1 633 492,84

2-100-02 Рабочий 2 разряда

чел.-ч

0,33

1,15

54,648

895,74

44 836,50

2-100-03 Рабочий 3 разряда

чел.-ч

5,35

1,15

885,96

895,74

793 589,81

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |        |          |      |          |           |              |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|----------|------|----------|-----------|--------------|--|--|
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |        |          |      |          |           |              |  |  |
| 2-100-04 Рабочий 4 разряда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Чел.-ч | 4,76     | 1,15 | 788,256  | 1 008,64  | 795 086,53   |  |  |
| 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |        |          |      |          |           | 24 512,94    |  |  |
| ОТМ(3Тм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Чел.-ч | 0,06     | 1,15 | 34,776   | 691,30    | 35 076,47    |  |  |
| 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Маш.-ч | 0,06     | 1,15 | 9,936    | 6 963,55  | 6 963,55     |  |  |
| 4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд, машинистов 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Чел.-ч | 0,06     | 1,15 | 9,936    | 1 008,64  | 10 021,85    |  |  |
| 91.18.01-516 Компрессоры винтовые передвижные с двигателями внутреннего сгорания, Давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 6 м³/мин                                                                                                                                                                                                                             |  | Маш.-ч | 0,15     | 1,15 | 24,84    | 694,32    | 17 484,92    |  |  |
| 4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд, машинистов 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Чел.-ч | 0,15     | 1,15 | 24,84    | 1 008,64  | 25 054,82    |  |  |
| 91.21.10-002 Молоки отбойные пневматические при работе от передвижных                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Маш.-ч | 0,1      | 1,15 | 16,56    | 3,84      | 64,47        |  |  |
| 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |        |          |      |          |           | 11 934,25    |  |  |
| 01.7.03.01-0001 Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | м3     | 0,016    |      | 2,304    | 35,71     | 140,97       |  |  |
| 01.7.03.04-0001 Электроэнергия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | кВт-ч  | 2,12     |      | 305,28   | 60,35     | 1 730,07     |  |  |
| 01.7.12.09-1014 Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | шт     | 0,008    |      | 83,80    | 1,22      | 102,24       |  |  |
| 08.3.04.02-0063 Проект стальной горючегазовый круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс,                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | т      | 0,0011   |      | 0,1584   | 67 306,50 | 9 943,80     |  |  |
| 04.3.02.09 Смеси сухие безводные, быстротвердеющие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | кг     | 60       |      | 8640     |           |              |  |  |
| 08.1.02.17 Сетка тканая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | м2     | 1,02     |      | 146,88   |           |              |  |  |
| 08.4.02.05 Сетка из проволочки холоднокатаной                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | т      | 0,0018   |      | 0,2592   |           |              |  |  |
| Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |        |          |      |          |           | 1 705 016,50 |  |  |
| ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | %      | 93       |      | 93       |           | 1 688 599,31 |  |  |
| Пр812-103-0-2 НР Прочие ремонтно-строительные работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | %      | 44       |      | 44       |           | 1 551 769,46 |  |  |
| Пр774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | %      | 44       |      | 44       |           | 734 170,50   |  |  |
| Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |        |          |      |          | 27 714,98 | 3 990 956,46 |  |  |
| 19 ФСБЦ.01.7.17.09-1014 Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общий длина 260 мм, диаметр 10 мм                                                                                                                                                                                            |  | шт     | -1,152   | 1    | -1,152   | 83,80     | 1,22         |  |  |
| Индекс-дефлятор для перевода цен из 2 кв. 2026 в 4 кв. 2026 года =1,38% ЭМ=1,38%, МАТ=1,38%                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |        |          |      |          |           | -119,41      |  |  |
| Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |        |          |      |          |           | 5 141,99     |  |  |
| 20 ФСБЦ.01.7.17.09-1013 Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общий длина 160 мм, диаметр 10 мм                                                                                                                                                                                            |  | шт     | 64       | 1    | 64       | 64,96     | 1,22         |  |  |
| Индекс-дефлятор для перевода цен из 2 кв. 2026 в 4 кв. 2026 года =1,38% ЭМ=1,38%, МАТ=1,38%                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |        |          |      |          |           | 5 141,99     |  |  |
| Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |        |          |      |          |           | 1 090 719,50 |  |  |
| 21 Протокол ТД от 28.08. 2026 МастерЕмасо Т1100ТХ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | кг     | 8550,36  | 1    | 8550,36  | 126,69    | 1,0069       |  |  |
| Индекс-дефлятор ри переводе цен из 3 кв. 2026 в 4 кв. 2026 года =0,69% ЭМ=0,69%, МАТ=0,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |          |      |          |           | 1 090 719,50 |  |  |
| Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |        |          |      |          |           | 15 828,91    |  |  |
| 22 ФСБЦ.08.4.02.06-0003 Сетка сварная из холоднокатаной проволоки, диаметр 4-5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | т      | 0,2592   | 1    | 0,2592   | 87 300,07 | 0,69         |  |  |
| Индекс-дефлятор для перевода цен из 2 кв. 2026 в 4 кв. 2026 года =1,38% ЭМ=1,38%, МАТ=1,38%                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |        |          |      |          |           | 60 237,05    |  |  |
| Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |        |          |      |          |           | 1,0138       |  |  |
| Нанесение на подготовленную поверхность адгезионного слоя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |          |      |          |           | 15 828,91    |  |  |
| 23 ГЭСН13-03-006-01 Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными эластичными покрытиями на цементной основе: вертикальной (Применительно. Нанесение покрытия МастерЕмасо Р 5000 AP)                                                                                                                                               |  | 100 м2 | 1,44     | 1    | 1,44     |           |              |  |  |
| 421Пр_2020_прил_10_-5_п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: -пр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; Индекс-дефлятор для перевода цен из 2 кв. 2026 в 4 кв. 2026 года =1,38% ЭМ=1,38%, МАТ=1,38% |  | Чел.-ч | 41,48936 |      | 41,48936 | 940,90    | 39 046,75    |  |  |
| 1-100-34 Средний разряд работы 3,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Чел.-ч | 25,06    | 1,15 | 41,48936 |           | 39 046,75    |  |  |
| 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |        |          |      |          |           | 127,67       |  |  |

Страница

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                              |        |      |      |          |           |        |            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|----------|-----------|--------|------------|
| в том числе:                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                              |        |      |      |          |           |        |            |
|                              | ОТМ(Зтм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | чел.-ч                                                                                                       |        |      |      | 0,18216  |           |        | 183,73     |
| 91.14.02.001                 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | маш.-ч                                                                                                       | 0,11   | 1,15 |      | 0,18216  | 691,30    | 1,0138 | 127,67     |
| 4-100-040                    | ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | чел.-ч                                                                                                       | 0,11   | 1,15 |      | 0,18216  | 1 008,64  |        | 183,73     |
| 01.7.03.01-0001              | Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м3                                                                                                           | 0      |      |      | 0        |           |        |            |
| 14.2.03.07                   | Покрытие гидрозолационное на цементной основе                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | кг                                                                                                           | 0      |      |      | 0        |           |        | 39 358,15  |
| П.Н                          | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |        |      |      |          |           |        | 39 230,48  |
| П.Н                          | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |        |      |      |          |           |        | 37 268,96  |
| Пр/612-013-0-2               | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии                                                                                                                                                                                                                                                                                          | %                                                                                                            | 95     |      |      | 95       |           |        | 20 007,54  |
| Пр/774-013-0                 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии                                                                                                                                                                                                                                                                                          | %                                                                                                            | 51     |      |      | 51       |           |        | 96 634,65  |
| 24                           | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | м3                                                                                                           | 0,29   | 1    | 0,29 |          | 67 107,40 |        |            |
| ГЭСН46-08-003-02             | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: механизированным способом                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |        |      |      |          |           |        |            |
| 421пр_2020_прип.10_т.5.п.3   | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:<br>_гр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;<br>Индекс-дефлятор для перевода цен из 2 кв. 2026 в 4 кв. 2026 года =1,38%; ЗМ=1,38%; МАТ=1,38% |                                                                                                              |        |      |      |          |           |        |            |
| 1                            | ОТ(ЗТ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | чел.-ч                                                                                                       |        |      |      | 1,777555 |           |        | 1 592,23   |
| 1-100-30                     | Средний разряд работы 3,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | чел.-ч                                                                                                       | 5,33   | 1,15 |      | 1,777555 | 895,74    |        | 1 592,23   |
| 2                            | ЗМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |        |      |      |          |           |        | 5,03       |
| ОТМ(Зтм)                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | чел.-ч                                                                                                       |        |      |      | 1,18726  |           |        | 1 063,48   |
| 91.07.08-024                 | Расворосмесители передвижные, объем барабана 65 л                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | маш.-ч                                                                                                       | 3,56   | 1,15 |      | 1,18726  | 4,18      | 1,0138 | 5,03       |
| 4-100-030                    | ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | чел.-ч                                                                                                       | 3,56   | 1,15 |      | 1,18726  | 895,74    |        | 1 063,48   |
|                              | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |        |      |      |          | 2 660,74  |        | 2 660,74   |
| Пр/612-108-0-2               | НР Изготовление в построечных условиях материалов, полужафрактов, металлических заготовок                                                                                                                                                                                                                                                              | %                                                                                                            | 73     |      |      | 73       |           |        | 2 655,71   |
| Пр/774-108-0                 | СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок                                                                                                                                                                                                                                                             | %                                                                                                            | 34     |      |      | 34       |           |        | 1 938,67   |
|                              | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | кг                                                                                                           | 288    | 1    | 288  |          | 346,38    | 1,0069 | 902,94     |
| 25                           | ТЦ.04.3.01.00_66_665838533 МастелЕмиско Р5000АР                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                              |        |      |      |          | 18 973,62 |        | 5 502,35   |
| 6_13.07.2026_02_1,1          | Индекс-дефлятор ри переводе цен из 3 кв. 2026 в 4 кв. 2026 года =0,69%; ЗМ=0,69%; МАТ=0,69%                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |        |      |      |          |           |        | 346,38     |
|                              | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                              |        |      |      |          |           |        | 100 590,76 |
| Нанесение финишного покрытия |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                              |        |      |      |          |           |        | 100 590,76 |
| 26                           | ГЭСН08-01-003-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Гидроизоляция бетонных и оштукатуренных поверхностей с применением гидроизоляционной проникающей сухой смеси | 100 м2 | 1,44 | 1    | 1,44     |           |        |            |
| 421пр_2020_прип.10_т.5.п.3   | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:<br>_гр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;<br>Индекс-дефлятор для перевода цен из 2 кв. 2026 в 4 кв. 2026 года =1,38%; ЗМ=1,38%; МАТ=1,38% |                                                                                                              |        |      |      |          |           |        |            |
| 1                            | ОТ(ЗТ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | чел.-ч                                                                                                       |        |      |      | 13,34736 |           |        | 12 253,62  |
| 2-100-02                     | Рабочий 2 разряда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | чел.-ч                                                                                                       | 1,48   | 1,15 |      | 2,45088  | 820,46    |        | 2 010,85   |
| 2-100-03                     | Рабочий 3 разряда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | чел.-ч                                                                                                       | 4      | 1,15 |      | 6,624    | 895,74    |        | 5 933,38   |
| 2-100-04                     | Рабочий 4 разряда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | чел.-ч                                                                                                       | 2,58   | 1,15 |      | 4,27248  | 1 008,64  |        | 4 309,39   |
| 2                            | ЗМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |        |      |      |          |           |        | 116,06     |
| ОТМ(Зтм)                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | чел.-ч                                                                                                       |        |      |      | 0,1656   |           |        | 167,03     |
| 91.14.02.001                 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | маш.-ч                                                                                                       | 0,1    | 1,15 |      | 0,1656   | 691,30    | 1,0138 | 116,06     |
| 4-100-040                    | ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | чел.-ч                                                                                                       | 0,1    | 1,15 |      | 0,1656   | 1 008,64  |        | 167,03     |
| 4                            | М                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | м3                                                                                                           | 3,04   |      |      | 4,3776   | 35,71     | 1,69   | 267,83     |
| 01.7.03.01-0001              | Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | кВт-ч                                                                                                        | 1,12   |      |      |          | 5,59      | 1,0138 | 9,14       |
| 01.7.03.04-0001              | Энергоэнергия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |        |      |      |          |           |        |            |

|    |                                           |                                                                                              |            |         |     |  |           |        |      |        |              |
|----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----|--|-----------|--------|------|--------|--------------|
|    |                                           | в том числе:                                                                                 |            |         |     |  |           |        |      |        |              |
|    |                                           | 04.3.02.09-0811 Смеси сухие строительные, гидрокonzольционные, проникающие                   |            | кг      | 97  |  | 139,68    | 132,95 | 2,09 | 277,87 | 1,0138       |
|    |                                           | Итого прямые затраты                                                                         |            |         |     |  |           |        |      |        | 39 348,50    |
|    |                                           | ФОТ                                                                                          |            |         |     |  |           |        |      |        | 52 162,18    |
|    |                                           | Пр6/12-008-0-2 НР Конструкции из кирпича и блоков                                            |            | %       | 111 |  | 111       |        |      |        | 12 420,65    |
|    |                                           | Пр7/74-008-0 СП Конструкции из кирпича и блоков                                              |            | %       | 69  |  | 69        |        |      |        | 13 786,92    |
|    |                                           | Всего по позиции                                                                             |            |         |     |  | 51 749,55 |        |      | 277,87 | 1,0138       |
|    |                                           | 51 749,55                                                                                    |            |         |     |  |           |        |      |        | 74 519,35    |
|    |                                           | -39 348,50                                                                                   |            |         |     |  |           |        |      |        |              |
| 27 | ФСБЦ-04.3.02.09-0811                      | Смеси сухие строительные, гидрокonzольционные, проникающие                                   | кг         | -139,68 | 1   |  | -139,68   | 132,95 | 2,09 |        | -39 348,50   |
|    |                                           | Индекс-дефлятор для перевода цен из 2 кв. 2026 в 4 кв. 2026 года =1,38% ЗМ=1,38%; МАТ=1,38%  |            |         |     |  |           |        |      |        |              |
|    |                                           | Всего по позиции                                                                             |            |         |     |  |           |        |      |        |              |
|    |                                           | Проникающая гидроизоляция, MasterSeal 501.                                                   |            |         |     |  |           |        |      |        |              |
| 28 | ТЦ.04.3.01.00_66_565838533 MasterSeal 501 | 6_13.07.2026_02_4_1                                                                          | кг         | 288     | 1   |  | 288       |        |      | 186,78 | 1,0059       |
|    |                                           | Индекс-дефлятор ри переводе цен из 3 кв. 2026 в 4 кв. 2026 года =-0,69% ЗМ=-0,69%; МАТ=0,69% |            |         |     |  |           |        |      |        |              |
|    |                                           | Всего по позиции                                                                             |            |         |     |  |           |        |      |        | 54 163,81    |
|    |                                           | 54 163,81                                                                                    |            |         |     |  |           |        |      |        |              |
|    |                                           | 54 163,81                                                                                    |            |         |     |  |           |        |      |        |              |
|    |                                           | Итого по разделу 4 Ремонт бетонной поверхности без оплаты :                                  |            |         |     |  |           |        |      |        | 3 044 070,41 |
|    |                                           | Всего прямые затраты (справочно)                                                             |            |         |     |  |           |        |      |        | 1 704 086,70 |
|    |                                           | в том числе:                                                                                 |            |         |     |  |           |        |      |        | 24 761,70    |
|    |                                           | Оплата труда рабочих                                                                         |            |         |     |  |           |        |      |        | 36 490,71    |
|    |                                           | Эксплуатация машин                                                                           |            |         |     |  |           |        |      |        | 1 278 731,30 |
|    |                                           | Оплата труда машинистов (Отм)                                                                |            |         |     |  |           |        |      |        | 5 436 736,37 |
|    |                                           | Материалы                                                                                    |            |         |     |  |           |        |      |        | 5 431 234,02 |
|    |                                           | Строительные работы                                                                          |            |         |     |  |           |        |      |        | 24 756,67    |
|    |                                           | в том числе:                                                                                 |            |         |     |  |           |        |      |        | 35 427,23    |
|    |                                           | эксплуатация машин и механизмов                                                              |            |         |     |  |           |        |      |        | 1 278 731,30 |
|    |                                           | оплата труда машинистов (Отм)                                                                |            |         |     |  |           |        |      |        | 1 619 287,51 |
|    |                                           | материалы                                                                                    |            |         |     |  |           |        |      |        | 770 536,84   |
|    |                                           | накладные расходы                                                                            |            |         |     |  |           |        |      |        | 5 502,35     |
|    |                                           | сметная прибыль                                                                              |            |         |     |  |           |        |      |        | 1 592,23     |
|    |                                           | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ                     |            |         |     |  |           |        |      |        | 5,03         |
|    |                                           | в том числе:                                                                                 |            |         |     |  |           |        |      |        | 1 063,48     |
|    |                                           | оплата труда                                                                                 |            |         |     |  |           |        |      |        | 1 938,67     |
|    |                                           | эксплуатация машин и механизмов                                                              |            |         |     |  |           |        |      |        | 902,94       |
|    |                                           | оплата труда машинистов (Отм)                                                                |            |         |     |  |           |        |      |        | 1 740 577,41 |
|    |                                           | накладные расходы                                                                            |            |         |     |  |           |        |      |        | 1 621 226,18 |
|    |                                           | сметная прибыль                                                                              |            |         |     |  |           |        |      |        | 771 438,78   |
|    |                                           | Всего ФОТ (справочно)                                                                        |            |         |     |  |           |        |      |        | 5 436 736,37 |
|    |                                           | Всего накладные расходы (справочно)                                                          |            |         |     |  |           |        |      |        | 154 754,57   |
|    |                                           | Всего сметная прибыль (справочно)                                                            |            |         |     |  |           |        |      |        |              |
|    |                                           | Всего по разделу 4 Ремонт бетонной поверхности без оплаты                                    |            |         |     |  |           |        |      |        |              |
|    |                                           | справочно:                                                                                   |            |         |     |  |           |        |      |        |              |
|    |                                           | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН                                                   |            |         |     |  |           |        |      |        | 1805,249875  |
|    |                                           | Затраты труда рабочих                                                                        |            |         |     |  |           |        |      |        | 36,31102     |
|    |                                           | Затраты труда машинистов                                                                     |            |         |     |  |           |        |      |        |              |
|    |                                           | Раздел 5. Прочие работы                                                                      |            |         |     |  |           |        |      |        |              |
| 29 | ЕИИР25-27-2-01-Г                          | Опускание грузов с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 0,4 т: такелажники            | 1 шт груза | 23      | 1   |  | 23        |        |      |        | 5 250,88     |
|    |                                           | 1 ОТ(3Т)                                                                                     |            |         |     |  |           |        |      |        | 3 396,70     |
|    |                                           | 1-176-2 Такелажник 2 разр.                                                                   |            |         |     |  |           |        |      |        | 820,46       |
|    |                                           | Страница 11                                                                                  |            |         |     |  |           |        |      |        |              |

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |        |        |        |           |          |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|----------|-----------|-----------|
| в том числе:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |        |        |        |           |          |           |           |
| 1-176-3                                                                                     | Такелажник 3 разр.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | чел.-ч                                   | 0,09   | 2,07   |        |           |          | 895,74    | 1 854,18  |
| Итого прямые затраты                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |        |        |        |           |          | 5 250,88  | 5 250,88  |
| ФОТ                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |        |        |        |           |          |           |           |
| Пр6/12-103.0-2                                                                              | НР Прочие ремонтно-строительные работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %                                        | 93     | 93     |        |           |          | 4 893,32  | 4 893,32  |
| Пр7/74-103.0                                                                                | СП Прочие ремонтно-строительные работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %                                        | 44     | 44     |        |           |          | 2 310,39  | 2 310,39  |
| Всего по позиции                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |        |        |        |           |          | 541,07    | 12 444,59 |
| 30                                                                                          | ГЭСНр69-01-015-01<br>42/1Пр_2020_прил.10_г.5_п.3<br>Проектирование ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:<br>_пр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;<br>Индекс-дефлятор для перевода цен из 2 кв. 2026 в 4 кв. 2026 года =1,38% ЗМ=1,38%, МАТ=1,38% | Затаривание строительного мусора в мешки | т      | 10,368 | 1      | 10,368    |          |           |           |
| Индекс-дефлятор для перевода цен из 2 кв. 2026 в 4 кв. 2026 года =1,38% ЗМ=1,38%, МАТ=1,38% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |        |        |        |           |          |           |           |
| 1 ОТ(37)                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |        |        |        |           |          |           |           |
| чел.-ч                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |        |        |        |           |          |           |           |
| 1-100-10                                                                                    | Средний разряд работ, 1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | чел.-ч                                   | 1,03   | 1,15   |        | 12,280896 | 752,72   | 9 244,08  | 9 244,08  |
| 4 М                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | чел.-ч                                   |        |        |        | 12,280896 |          | 8 533,69  | 8 533,69  |
| 01.7.20.03-0003                                                                             | Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 шт                                   | 0,2    |        |        | 2,0736    | 1 828,55 | 2,22      | 8 533,69  |
| Итого прямые затраты                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |        |        |        |           |          |           |           |
| ФОТ                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |        |        |        |           |          |           |           |
| Пр6/12-103.0-2                                                                              | НР Прочие ремонтно-строительные работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %                                        | 93     | 93     |        | 93        |          | 9 244,08  | 9 244,08  |
| Пр7/74-103.0                                                                                | СП Прочие ремонтно-строительные работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %                                        | 44     | 44     |        | 44        |          | 8 596,99  | 8 596,99  |
| Всего по позиции                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |        |        |        |           |          | 4 067,40  | 4 067,40  |
| Всего по позиции                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |        |        |        |           |          | 2 936,17  | 30 442,16 |
| 31                                                                                          | ЕИИР25-27-2-01-Б<br>Подъем грузов с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 0,4 т: такелажники                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 шт груза                               | 26     | 1      | 26     |           |          |           |           |
| 1 ОТ(37)                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |        |        |        |           |          |           |           |
| чел.-ч                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |        |        |        |           |          |           |           |
| 1-176-2                                                                                     | Такелажник 2 разр.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | чел.-ч                                   | 0,28   |        | 10,92  |           | 820,46   | 9 233,44  | 9 233,44  |
| 1-176-3                                                                                     | Такелажник 3 разр.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | чел.-ч                                   | 0,14   |        | 7,28   |           | 3 260,49 | 5 972,95  | 5 972,95  |
| Итого прямые затраты                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |        |        |        |           | 895,74   | 3 260,49  | 9 233,44  |
| ФОТ                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |        |        |        |           |          |           |           |
| Пр6/12-103.0-2                                                                              | НР Прочие ремонтно-строительные работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %                                        | 93     | 93     |        | 93        |          | 9 233,44  | 9 233,44  |
| Пр7/74-103.0                                                                                | СП Прочие ремонтно-строительные работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %                                        | 44     | 44     |        | 44        |          | 8 587,10  | 8 587,10  |
| Всего по позиции                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |        |        |        |           |          | 4 062,71  | 4 062,71  |
| Всего по позиции                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |        |        |        |           |          | 841,66    | 21 883,25 |
| 32                                                                                          | 47-1<br>погрузка в автогазопортовое средство: мусор строительный с погрузкой вручную<br>Индекс-дефлятор для перевода цен из 2 кв. 2026 в 4 кв. 2026 года =1,38% ЗМ=1,38%, МАТ=1,38%                                                                                                                                                                                                                         | 1т груза                                 | 10,368 | 1      | 10,368 |           |          |           |           |
| Индекс-дефлятор для перевода цен из 2 кв. 2026 в 4 кв. 2026 года =1,38% ЗМ=1,38%, МАТ=1,38% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |        |        |        |           |          |           |           |
| Всего по позиции                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |        |        |        |           |          | 2 024,42  | 1,0138    |
| Всего по позиции                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |        |        |        |           |          | 21 278,84 | 21 278,84 |
| 33                                                                                          | 02-15-1-01-0026<br>Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстояние 26 км<br>Индекс-дефлятор для перевода цен из 2 кв. 2026 в 4 кв. 2026 года =1,38% ЗМ=1,38%, МАТ=1,38%                                             | 1т груза                                 | 10,368 | 1      | 10,368 |           |          |           |           |
| Индекс-дефлятор для перевода цен из 2 кв. 2026 в 4 кв. 2026 года =1,38% ЗМ=1,38%, МАТ=1,38% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |        |        |        |           |          |           |           |
| Всего по позиции                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |        |        |        |           |          | 580,35    | 1,0138    |
| Всего по позиции                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |        |        |        |           |          | 6 100,10  | 6 100,10  |
| Итого по разделу 5 Прочие работы :                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |        |        |        |           |          |           |           |
| Всего прямые затраты (справочно)                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |        |        |        |           |          |           |           |
| в том числе:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |        |        |        |           |          |           |           |
| Оплата труда рабочих                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |        |        |        |           |          |           |           |
| Материалы                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |        |        |        |           |          |           |           |
| Перевозка                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |        |        |        |           |          |           |           |
| Строительные работы                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |        |        |        |           |          |           |           |
| Строительные работы                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |        |        |        |           |          |           |           |
| в том числе:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |        |        |        |           |          |           |           |
| 59 641,03                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |        |        |        |           |          |           |           |
| 23 728,40                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |        |        |        |           |          |           |           |
| 8 533,69                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |        |        |        |           |          |           |           |
| 27 378,94                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |        |        |        |           |          |           |           |
| 92 148,94                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |        |        |        |           |          |           |           |
| 64 770,00                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |        |        |        |           |          |           |           |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| в том числе:                        |           |
| оплата труда                        | 23 728,40 |
| материалы                           | 8 533,69  |
| накладные расходы                   | 22 067,41 |
| сметная прибыль                     | 10 440,50 |
| Перевозка                           | 27 378,94 |
| Всего ФОТ (справочно)               | 23 728,40 |
| Всего накладные расходы (справочно) | 22 067,41 |
| Всего сметная прибыль (справочно)   | 10 440,50 |
| Всего по разделу 5 Прочие работы    | 92 148,94 |
| справочно:                          |           |
| Затраты труда рабочих               | 29,410896 |

|                                                                          |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Итого по смете:                                                          |               |
| Всего прямые затраты (справочно)                                         | 10 445 241,07 |
| в том числе:                                                             |               |
| Оплата труда рабочих                                                     | 4 434 327,17  |
| Эксплуатация машин                                                       | 938 254,05    |
| Оплата труда машинистов (Отм)                                            | 1 492 384,23  |
| Материалы                                                                | 1 522 590,12  |
| Перевозка                                                                | 2 057 685,50  |
| Строительные работы                                                      | 19 518 752,40 |
| Строительные работы                                                      | 17 454 881,49 |
| оплата труда                                                             | 4 432 537,28  |
| эксплуатация машин и механизмов                                          | 938 248,40    |
| оплата труда машинистов (Отм)                                            | 1 491 188,73  |
| материалы                                                                | 1 522 590,12  |
| накладные расходы                                                        | 5 844 275,39  |
| сметная прибыль                                                          | 3 226 041,57  |
| Перевозка                                                                | 2 057 685,50  |
| Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ | 6 165,41      |
| в том числе:                                                             |               |
| оплата труда                                                             | 1 789,89      |
| эксплуатация машин и механизмов                                          | 5,65          |
| оплата труда машинистов (Отм)                                            | 1 195,50      |
| накладные расходы                                                        | 2 179,34      |
| сметная прибыль                                                          | 1 015,03      |
| Всего ФОТ (справочно)                                                    | 5 926 711,40  |
| Всего накладные расходы (справочно)                                      | 5 846 454,73  |
| Всего сметная прибыль (справочно)                                        | 3 227 056,60  |
| ВСЕГО по смете                                                           | 19 518 752,40 |
| справочно:                                                               |               |
| Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН                               | 4456,264849   |
| Затраты труда рабочих                                                    | 1114,504399   |
| Затраты труда машинистов                                                 | 154 754,57    |

Составил: Инженер по проектно-сметной работе ОЛТР *Иван.*

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

А.С. Кольчук

Проверил: замещающий главного инженера-начальник ОЛТР

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

М.А. Шваченко