

ТЭЦ
Подразделение

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Ачинского участка
ООО "Иркутскэнергоремонт"

Г.В. Масленников
" " 2021г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

На Сверхтиповой ремонт. Ремонт приемных бункеров ЛП-1-4 с монтажом футеровки
Время ремонта

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап.частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Бункер ЛП-1											
1	Изготовление стенки бункера							Лист 10 мм	т	1	заказчик
								пропан	кг	10	заказчик
								кислород	м3	30	заказчик
2	Монтаж временных металлоконструкций	т	0,2					уголок L 50	т	0,05	заказчик
								Лист 10 мм	т	0,15	заказчик
								Электрод сварочный МР-3 (3мм)	кг	1	заказчик
3	Замена стенки бункера	м²	13	Лист 10 мм	т	0,9	лом	Электрод сварочный МР-4 (3мм)	кг	10	заказчик
								пропан	кг	10	заказчик
								кислород	м3	30	заказчик
4	Изготовление брони бункера	м²	99,15					пластина Поликерамопласт-Альфа-М (1шт. =265кг*12,5шт=3313кг)	шт.	12,5	заказчик
5	Монтаж брони бункера	м²	99,15					сверло перовое d=22 мм	шт.	3	заказчик
								сверло перовое d=40 мм	шт.	12	заказчик
								шпильки резьбовые М12, L=60 мм	шт.	1250	заказчик
								шайба М12	шт.	1250	заказчик

	Монтаж брони бункера	м²	99,15		м²	99,15		гайка М12	шт.	1250	заказчик
								заглушка Поликерамопласт	шт.	2500	заказчик
								кольцо Поликерамопласт	шт.	1250	заказчик
								Электрод сварочный МР-3 (3мм)	кг	5	заказчик
Бункер ЛП-2											заказчик
1	Демонтаж брони бункера	м²	99,15	Особо прочная пластина ОПП-60X500X1000	м²	99,15	утиль	пропан	кг	3	заказчик
								кислород	м3	9	заказчик
2	Изготовление стенки бункера							Лист 10 мм	т	1	заказчик
								пропан	кг	10	заказчик
								кислород	м3	30	заказчик
3	Монтаж временных металлоконструкций	т	0,2					уголок L 50	т	0,05	заказчик
								Лист 10 мм	т	0,15	заказчик
								Электрод сварочный МР-3 (3мм)	кг	1	заказчик
4	Замена стенки бункера	м²	13	Лист 10 мм	т	0,9	лом	Электрод сварочный МР-4 (3мм)	кг	10	заказчик
								пропан	кг	10	заказчик
								кислород	м3	30	заказчик
5	Изготовление брони бункера	м²	99,15					пластина Поликерамопласт-Альфа-М (1шт. =265кг*12,5шт=3313кг)	шт.	12,5	заказчик
6	Монтаж брони бункера	м²	99,15					сверло перовое d=22 мм	шт.	3	заказчик
								сверло перовое d=40 мм	шт.	12	заказчик
								шпильки резьбовые М12, L=60 мм	шт.	1250	заказчик
								шайба М12	шт.	1250	заказчик
								гайка М12	шт.	1250	заказчик
								заглушка Поликерамопласт	шт.	2500	заказчик
								кольцо Поликерамопласт	шт.	1250	заказчик
								Электрод сварочный МР-3 (3мм)	кг	5	заказчик

Бункер ЛП-3											заказчик
1	Изготовление стенки бункера							Лист 10 мм	т	1	заказчик
								пропан	кг	10	заказчик
								кислород	м3	30	заказчик
2	Монтаж временных металлоконструкций	т	0,2					уголок L50	т	0,05	заказчик
								Лист 10 мм	т	0,15	заказчик
								Электрод сварочный МР-3 (3мм)	кг	1	заказчик
3	Замена стенки бункера	м²	13	Лист 10 мм	т	0,9	лом	Электрод сварочный МР-4 (3мм)	кг	10	заказчик
								пропан	кг	10	заказчик
								кислород	м3	30	заказчик
4	Изготовление брони бункера	м²	99,15					пластина Поликерамопласт-Альфа-М (1шт. =265кг*12,5шт=3313кг)	шт.	12,5	заказчик
5	Монтаж брони бункера	м²	99,15					сверло перовое d=22 мм	шт.	3	заказчик
								сверло перовое d=40 мм	шт.	13	заказчик
								шпильки резьбовые М12, L=60 мм	шт.	1250	заказчик
								шайба М12	шт.	1250	заказчик
								гайка М12	шт.	1250	заказчик
								заглушка Поликерамопласт	шт.	2500	заказчик
								кольцо Поликерамопласт	шт.	1250	заказчик
								Электрод сварочный МР-3 (3мм)	кг	5	заказчик
Бункер ЛП-4											заказчик
1	Изготовление стенки бункера							Лист 10 мм	т	1	заказчик
								пропан	кг	10	заказчик
								кислород	м3	30	заказчик
								уголок L50	т	0,05	заказчик

2	Монтаж временных металлоконструкций	т	0,2					Лист 10 мм	т	0,15	заказчик
								Электрод сварочный МР-3 (3мм)	кг	1	заказчик
3	Замена стенки бункера	м²	13	Лист 10 мм	т	0,9	лом	Электрод сварочный МР-4 (3мм)	кг	10	заказчик
								пропан	кг	10	заказчик
								кислород	м3	30	заказчик
4	Изготовление брони бункера	м²	99,15					пластина Поликерамопласт-Альфа-М (1шт. =265кг*12,5шт=3313кг)	шт.	12,5	заказчик
5	Монтаж брони бункера	м²	99,15					сверло перовое d=22 мм	шт.	4	заказчик
								сверло перовое d=40 мм	шт.	13	заказчик
								шпильки резьбовые М12, L=60 мм	шт.	1250	заказчик
								шайба М12	шт.	1250	заказчик
								гайка М12	шт.	1250	заказчик
								заглушка Поликерамопласт	шт.	2500	заказчик
								кольцо Поликерамопласт	шт.	1250	заказчик
								Электрод сварочный МР-3 (3мм)	кг	5	заказчик
Работы производятся при отсутствии крана на ремонтной площадке.											
Работы выполняются в действующем цехе с вредными условиями труда (наличие пара, пыли, вредных газов, дыма и.т.п), механизмы подрядчика											

Начальник ПТО

Е.К. Кеер