

Приложение №3 Закупочной
Документации

Утверждаю

Заместитель директора филиала -
технический директор ТЭЦ-9 ООО
«Байкальская энергетическая компания»

 А.В. Нелюбов

« _____ » _____ 2023 г.

действующий на основании доверенности
№ 410 от 12.10.2022

Техническое задание №1

на оказание услуг

«Услуги по отсыпке пониженных мест гребня дамбы золоотвала (ГТЦ ТЭЦ-9)»

1. Объект: Золоотвал ТЭЦ-9 (объект находится в собственности ООО «Байкальская энергетическая компания»)

1.1. дамба золоотвала дамба золоотвала инв. № **ИЭ9120036**
диспетчерское наименование название по паспорту (рег.№) название по балансу

2. Краткая характеристика объекта:

- 2.1. Назначение – создание ёмкости для хранения твердых отходов.
- 2.2. Тип по способу возведения – насыпная (отсыпка с послойным уплотнением).
- 2.3. Максимальная высота – 11,5м.
- 2.4. Ширина по гребню – 4,0÷6,0м.
- 2.5. Длина по гребню – 8772м.
- 2.6. Возможность проезда:
 - по гребню (ПК-0 ÷ ПК-87);
 - по бермам низового откоса (ПК-5 ÷ ПК-86).
- 2.7. Электроосвещение отсутствует.

3. Основание: СО 34.27.509-2008 п. 2.4.7. Понижение отметки гребня дамбы относительно проектной. Топографическая съемка ограждающей дамбы золоотвала, выполненная обществом с ограниченной ответственностью «Инженерным центром» «Иркутскэнерго» (ООО «ИЦ» «Иркутскэнерго») в 2022 г.

4. Место расположения объекта: Иркутская обл. г. Ангарск, филиал ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-9, в районе Сушинского Калтуса севернее п. Юго-Восточный.

5. Требования Правил безопасности при оказании услуг: по акту допуску, согласно п.4 «РД 34.03.201-97. Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»; согласно требований п.2.4.А РД 34.03.201-97; согласно требований Правил по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ.

6. Требования к Исполнителю и оказываемым услугам:

- 6.1. Наличие у Исполнителя членства в СРО – не требуется.
- 6.2. Наличие у Исполнителя опыта не менее одного года.
- 6.3. Требование к кадровым ресурсам: наличие у исполнителя в своем составе высококвалифицированных и опытных специалистов, имеющих соответствующие удостоверения и опыт работы по данному направлению.
- 6.4. Требования к материально-техническим ресурсам: оснащенность Исполнителя современной технической базой.
- 6.5. Услуга оказывается территории ТЭЦ-9 лично Исполнителем.

6.6. Заказчик предоставляет Исполнителю помещения для нахождения своего персонала: не требуется.

7. Требования к порядку оказания услуг:

7.1. В случае работы на территории ТЭЦ-9 – подать заявку на оформление пропускных документов. Контактное лицо: НГТЦ А.Г. Кутузов, контактные телефоны 8(3955) 503-335, 8-914-0-102-283.

7.2. Оказывать услуги согласно ведомости объема услуг №1 (Приложение на одном листе).

7.3. Получить от Заказчика необходимую техническую документацию: Топографическая съемка ограждающей дамбы золоотвала, выполненная обществом с ограниченной ответственностью «Инженерным центром» «Иркутскэнерго» (ООО «ИЦ» «Иркутскэнерго») в 2022 г.

7.4. Материал подрядной организации.

7.5. Транспортировка ПГС из карьера подрядчика (расстояние до 23 км) – **372.9 т.**

7.6. Отсыпка **пониженных** участков гребня дамбы до проектной отметки дамбы золоотвала 439,50м толщиной до 0,50 м, с привязкой к пикетам ПК **22, 22+25м, 22+35м, 23, 23+10м, 23+16м; 24+50м, 24+60м, 25+25м** в объеме **226 м³.**

7.7. Досыпка ПГС производится не сплошным слоем, а **только пониженные места.**

7.8. Планировка площадей с разравниванием слоя из песчано-гравийной смеси толщиной до 500мм.

7.9. Уплотнение ПГС виброкатком за 1 проход по одному следу при толщине слоя до 0,50м – **226 м³.**

7.10. Ширина по гребню дамбы не менее 5 м.

8. Срок оказания услуг: с 10.10.2023 по 30.11.2023 г. согласно графику.

№	наименование	срок
1	Отсыпка пониженных мест гребня дамбы золоотвала ТЭЦ-9 в пикетах 22, 22+25м, 22+35м, 23, 23+10м, 23+16м, 24, 24+50м, 24+60м, 25+25м	с 10.10.2023г по 30.11.2023г.

9. Минимальный гарантийный срок: не установлен.

10. Результат оказания услуг:

10.1. Фактическая отсыпка **пониженных мест** дамбы золоотвала до отм. 439,50м с планировкой и уплотнением.

10.2. Предоставить Технический акт оказания услуг с указанием количества машин по датам отсыпки и указанием мест отсыпки в пикетах в 3-х экземплярах.

10.3. Ответственный от Заказчика – начальник ГТЦ ТЭЦ-9 А.Г. Кутузов, контактный телефон 8(3955) 503-335 подтверждает результат оказанных услуг за месяц в акте об оказании услуг.

11. Исполнитель – электронный конкурс (СМСП).

12. Заказчик – ООО «Байкальская энергетическая компания».

13. Исходные данные: по запросу Исполнителя.




14. Приложения: приложение №1 - ведомость объемов услуг №1 на 1 листе.

Заказчик:

Заместитель технического директора
по эксплуатации

Начальник ПТО

Начальник ГТЦ

	К.Г. Сурков
	Р.С. Токарев
	А.Г. Кутузов

Ведомость объема услуг № 1
Услуги по отсыпке пониженных мест гребня дамбы золоотвала (ГТЦ ТЭЦ-9)

Объект: Золоотвал ТЭЦ-9
Инва. № ИЭ9120036
срок выполнения работ: с 10.10.2023 до 30.11.2023г

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап. частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализ., повт. исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Отсыпка пониженных мест гребня дамбы золоотвала ТЭЦ-9											
1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 23 км, I класс груза	1 тонна	372,90					Смесь песчано-гравийная природная	1 м³	226,00	Подрядчик
2	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 50 см	1000 м³	0,226								

Условия работ: зимний период, работа на улице.

Начальник ГТЦ

А.Г. Кугузов