

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора филиала-
технический директор ТЭЦ-6
Д.В.Васильев
14 января 2022 г

Ведомость объемов работ № 2085

на Ремонт мягкой кровли Здания гаража автоучастка и склада ОМТС
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер) инв №ИЭ000001047

| № пп | Наименование работ | Объем работ | | Демонтируемый материал | | | | Потребность в основных материалах и зап.частях* | | | |
|---|---|-------------|--------|------------------------|----------|--------|---|---|----------|--------|-------------------------------|
| | | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/подрядчик) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Т6С09UYQ10UUU010UU01 Ремонт мягкой кровли Здания гаража автоучастка и склада ОМТС инв №ИЭ000001047 ЗИС_ТРЗИС_ТР | | | | | | | | | | | |
| 1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. в лом | 100 м | 0,42 | | | | мусор | | | | |
| 2 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (с примыканием) | 100 м2 | 7,896 | | | | мусор | | | | |
| 3 | Разборка цементной стяжки толщ 25мм | м3 | 6,25 | | | | мусор | | | | |
| 4 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную в бадьи | 1 т груза | 21,39 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--------|-------|---|---|---|---|---|----|----------|-----------|
| 5 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 25 мм | 100 м2 | 2,5 | | | | | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 6,4566 | подрядчик |
| 6 | Отрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсионной битумной | 100 м2 | 7,896 | | | | | Эмульсия битумная гидроизоляционная | т | 0,362426 | подрядчик |
| 7 | Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в два слоя | 100 м2 | 7,77 | | | | | Унифлекс: ЭКП сланец серый | м2 | 903,4956 | подрядчик |
| 8 | Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 100 м | 0,42 | | | | | Бикрост: ХПП | м2 | 919,3464 | подрядчик |
| | | | | | | | | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0,218484 | подрядчик |
| 9 | Устройство мелких покрытий (брашмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали. Оцинкованный фартук | 100 м2 | 0,21 | | | | | Унифлекс: ЭКП сланец серый | м2 | 107,9568 | подрядчик |
| | | | | | | | | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм | т | 0,122094 | |
| Условия производства работ: Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов; Коэффициенты: к строительным работам и ремонтно-строительным работам к ОЗП и ЭМ К=1,15. | | | | | | | | | | | |

Все материалы, необходимые для производства работ (основные и дополнительные), предоставляет подрядчик

Перед производством работ необходимо составить и утвердить у заказчика проект производства работ (ППР).

«Служба ЗИС подтверждает необходимость проведения данных видов работ»

Вызв. тех. служб. ИД (по принадлежности работ)

Ведущий инженер СЗС

Подписи лиц, ответственных на филиале за составление ведомостей объемов работ (с указанием должностей и расшифровкой подписей)

Начальник ОМТС С.И. Недзельский

Инженер по ОЭиРЗиС О.С. Хандоля