

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"__"____2026 года

"__"____2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1
Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

Приказ министерства строительства Иркутской области "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Иркутской области, за 2024 год" от 05.03.2025 № 59-5-мпр

38. Иркутская область

Иркутская область (3 зона)

Устройство участка дороги "Качкаровка" протяженность 2300 метров (ориентировочная)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Ремонт дороги Качкаровка 2,3 км(с ЗШО слой 30 см) по проекту 29.06.2026

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен

I квартал 2026 года

Сметная стоимость	_____	тыс.руб.		
в том числе:				
строительных работ	_____	тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	_____ тыс.руб.
монтажных работ	_____	тыс.руб.	Средства на оплату труда машинистов	_____ тыс.руб.
оборудования	_____	тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	_____ чел.-ч.
прочих затрат	_____	тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	_____ чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Участок дороги 2,2 км (скальник h 0.7 м; щебень 0,2 м)											
1	ГЭСН01-01-012-02	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 2 Объем=(2422/2405*2200) / 1000	1000 м3	2,2155509	1	2,2155509					
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	5,13		11,3657761					
	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,28		5,0514561					
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,28		5,0514561					
	91.01.05-071	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 2,5 м3	маш.-ч	8,1		17,9459623					
	4-100-070	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	8,1		17,9459623					
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	98		98					
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					
	Всего по позиции										
2	02-30-1-02-0025 Сплит-форма Иркутская область (3 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 30 т по дорогам с переходным (булыжным, щебеночным, гравийным) дорожным покрытием на расстоянии 25 км Объем=2422/2405*2200*1,4	1т груза	3101,77131	1	3101,7713098					
	Всего по позиции										
3	ГЭСН01-01-046-02	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 2 Объем=((17163/2405*2200+2422/2405*2200) / 1000	1000 м3	17,9155925	1	17,9155925					
	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	14,3		256,1929728					
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	14,3		256,1929728					
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	98		98					
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					
	Всего по позиции										
4	Текущая стоимость с учетом доставки (без ндс)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 40-80(70) мм (скальный грунт) (Благоустройство (ремонтно-строительные)) Объем=17163/2405*2200	м3	15700,04158	1	15700,04158					
	Всего по позиции										
5	ГЭСНр68-02-001-03	Исправление профиля оснований: с добавлением нового материала Объем=((11*1668+9*532)) / 1000	1000 м2	23,136	1	23,136					
	1-100-26	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	48,51		1122,32736					
	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	5,81		134,42016					
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	5,81		134,42016					
	91.08.03-016	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т	маш.-ч	8,79		203,36544					
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	8,79		203,36544					
	91.08.03-018	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т	маш.-ч	6,42		148,53312					
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	6,42		148,53312					
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	3,06		70,79616					
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3,06		70,79616					
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,89		20,59104					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,89		20,59104					
		91.15.02-024 Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,59		36,78624					
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,59		36,78624					
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	15		347,04					
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	98		98					
		Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	46		46					
		Всего по позиции									
6	Текущая стоимость с учетом доставки (без НДС)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 20-40 мм (Автомобильные дороги) Объем=5005/2405*2200	м3	4578,378378	1	4578,3783784					
		Всего по позиции									
		Всего по разделу 1 Участок дороги 2,2 км (скальник h 0.7 м; щебень 0,2 м)									
Раздел 2. Участок дороги 0,1 км с применением (ЗШО h 0.3м скальник h 0.7 м; щебень 0,2 м)											
7	ГЭСН01-01-046-01	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 1 (из шлака) Объем=356 / 1000	1000 м3	0,356	1	0,356					
		91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	12,3		4,3788					
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	12,3		4,3788					
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	98		98					
		Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					
		Всего по позиции									
8	ГЭСН01-02-001-02	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см Объем=356 / 1000	1000 м3	0,356	1	0,356					
		91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	12,74		4,53544					
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	12,74		4,53544					
		91.08.03-007 Катки прицепные пневмоколесные статические, масса 25 т	маш.-ч	1,25		0,445					
		91.15.02-024 Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,25		0,445					
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,25		0,445					
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	98		98					
		Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					
		Всего по позиции									
9	ГЭСН01-02-001-08	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 01-02-001-02 Объем=356 / 1000 до 6 проходов ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)	1000 м3	0,356	1	0,356					
		91.08.03-007 Катки прицепные пневмоколесные статические, масса 25 т	маш.-ч	1,25	5	2,225					
		91.15.02-024 Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,25	5	2,225					
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,25	5	2,225					
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	98		98					
		Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					
		Всего по позиции									
10	Текущая стоимость	ЗШО (золошлаковые отходы)	м3	356	1	356					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Благоустройство (ремонтно-строительные))									
		Всего по позиции									
11	39-1 Сплит-форма Иркутская область (3 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx	Погрузка в автотранспортное средство: шлак	1т груза	284,8	1	284,8					
		(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) Объем=356*0.8									
		Всего по позиции									
12	02-30-1-02-0002 Сплит-форма Иркутская область (3 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 30 т по дорогам с переходным (булыжным, щебеночным, гравийным) дорожным покрытием на расстояние 2 км	1т груза	284,8	1	284,8					
		Всего по позиции									
13	ГЭСН27-04-016-04	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной Объем=1187 / 1000	1000 м2	1,187	1	1,187					
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	27,7		32,8799					
		91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,52		2,99124					
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,52		2,99124					
		91.08.03-029 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т	маш.-ч	1,02		1,21074					
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,02		1,21074					
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,3		0,3561					
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,3		0,3561					
		08.1.02.11-0001 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,00013		0,0001543					
П,Н	01.7.12.05-1018	Геополотно нетканое полипропиленовое, излопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 550 г/м2	м2	0		0					
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	98		98					
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	46		46					
		Всего по позиции									
14	https://geo-sm.ru/products/geotekstil/dor-nit-350/?ysclid=mma2cg9j1p296144121	Геополотно Дорнит 350 «Геофлакс»	м2	1198,87	1	1198,87					
		(Материалы для строительных работ) Объем=1187*1,01 Цена=42,18/1,22*1,05*1,02									
		Всего по позиции									
15	ГЭСН01-01-046-02	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 2 Объем=(17163/2405*100) / 1000	1000 м3	0,7136383	1	0,7136383					
		91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	14,3		10,2050277					
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	14,3		10,2050277					
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	98		98					
		Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					
		Всего по позиции									
16	Текущая стоимость с учетом доставки (без НДС)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 40-80(70) мм (скальный грунт) (Благоустройство (ремонтно-строительные)) Объем=17163/2405*100	м3	713,6382536	1	713,6382536					
		Всего по позиции									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	ГЭСНр68-02-001-03	Исправление профиля оснований: с добавлением нового материала Объем=(100*11) / 1000	1000 м2	1,1	1	1,1					
	1-100-26	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	48,51		53,361					
	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	5,81		6,391					
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	5,81		6,391					
	91.08.03-016	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т	маш.-ч	8,79		9,669					
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	8,79		9,669					
	91.08.03-018	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т	маш.-ч	6,42		7,062					
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	6,42		7,062					
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	3,06		3,366					
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3,06		3,366					
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,89		0,979					
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,89		0,979					
	91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,59		1,749					
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,59		1,749					
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	15		16,5					
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	98		98					
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	46		46					
		Всего по позиции									
18	Текущая стоимость с учетом доставки (без НДС)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 20-40 мм (Автомобильные дороги) Объем=5005/2405*100	м3	208,1081081	1	208,1081081					
		Всего по позиции									
		Всего по разделу 2 Участок дороги 0,1 км с применением (ЗШО h 0.3м скальник h 0.7 м; щебень 0,2 м)									
Раздел 3. Устройство водоотводных канав											
19	ГЭСН01-02-027-15	Планировка откосов: выемок экскаватором-планировщиком, группа грунтов 2 Объем=(7700/2405*2300) / 1000	1000 м2	7,3638254	1	7,3638254					
	1-100-18	Средний разряд работы 1,8	чел.-ч	127		935,2058258					
	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,84		6,1856133					
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,84		6,1856133					
	91.01.05-051	Экскаваторы-планировщики на шасси автомобильного типа, емкость ковша 0,6 м3	маш.-ч	3,84		28,2770895					
	4-100-055	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5,5	чел.-ч	7,68		56,5541791					
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	98		98					
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	46		46					
		Всего по позиции									
		Всего по разделу 3 Устройство водоотводных канав									
Раздел 4. Устройство водопропускной трубы											
20	ГЭСН22-01-011-16	Укладка стальных водопроводных труб диаметром: 1000 мм	км	0,032	1	0,032					
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	2,16		0,06912					
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	638,6		20,4352					
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	556,2		17,7984					
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	704,52		22,54464					
	2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	144,2		4,6144					
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,5		0,048					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Н	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,5		0,048					
	91.16.01-002	Электростанции передвижные, мощность 4 кВт	маш.-ч	78		2,496					
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	78		2,496					
	91.17.04-033	Агрегаты сварочные для ручной дуговой сварки на тракторе, сварочный ток до 250 А, количество постов 2, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	506		16,192					
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	506		16,192					
	91.10.05-007	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	174,9		5,5968					
	4-100-070	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	174,9		5,5968					
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1570		50,24					
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	676,5		21,648					
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	264		8,448					
	01.7.17.07-0054	Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 230х5х22 мм	шт	26,4		0,8448					
	11.1.03.01-0067	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III	м3	1,3		0,0416					
	23.5.01.08	Трубы стальные	м	1010		32,32					
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	98		98					
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	46		46					
Всего по позиции											
21	ФСБЦ-23.5.01.08-0064 Сплит-форма Иркутская область (3 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 8 мм	м	32	1	32					
		(Оборудование общего назначения)									
Всего по позиции											
Всего по разделу 4 Устройство водопропускной трубы											
Раздел 5. Укрепление откосов посевом трав											
22	ГЭСН01-02-040-02	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: механизированным способом Объем=(10170/2405*2300)/100	100 м2	97,2598753	1	97,2598753					
	91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,06		5,8355925					
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,06		5,8355925					
	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3	маш.-ч	2,1		204,2457381					
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,1		204,2457381					
	91.12.07-001	Агрегаты для травосеяния на откосах автомобильных и железных дорог	маш.-ч	0,38		36,9587526					
	16.3.02.03-0004	Удобрение сложно-смешанное гранулированное, насыпью	т	0,0034		0,3306836					
Н	16.2.01.02	Земля растительная	м3	15,8		1536,7060297					
Н	16.2.02.07	Семена трав	кг	2,7		262,6016633					
Итого прямые затраты											
22.1	ФСБЦ-16.2.02.07-0001	Семена трав, вико посевная	кг	2,7		262,6016633					
ФОТ											
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	98		98					
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	46		46					
Всего по позиции											
Всего по разделу 5 Укрепление откосов посевом трав											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Эксплуатация машин									
		Оплата труда машинистов (Отм)									
		Материалы									
		Перевозка									
		Строительные работы									
		Строительные работы									
		в том числе:									
		оплата труда									
		эксплуатация машин и механизмов									
		оплата труда машинистов (Отм)									
		материалы									
		Перевозка									
		Монтажные работы									
		в том числе:									
		материалы									
		Всего									
		Всего ФОТ (справочно)									
		Всего с непредвиденными									
		НДС 22%									
		ВСЕГО по смете									
		справочно:									
		Затраты труда рабочих									
		Затраты труда машинистов									

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]