

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
филиала ООО"ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
А.В. Боярский
"25" 03 2024г.

филиал ООО"ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
Ведомость объемов услуг №2

Обследование технического состояния: наружная канализация автохозяйства инв. № 00030223 (строительные конструкции)

(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ	
		Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
Раздел 1. Смотровые колодцы (глубина - 3,5 м., диаметр - 1,5 м.) - 6 шт.			
1	Выполнение обмерных работ 2 категории сложности для одноэтажных сооружений: категория сложности сооружения I, высота сооружения до 4 м, 37,08 м3 строительного объема сооружения	сооружение	6,00
2	Выполнение инженерных обследований строительных конструкций одноэтажных сооружений, 2 категория сложности работ: категория сложности сооружения I, высота сооружения до 4 м, 37,08 м3 строительного объема сооружения	сооружение	6,00
3	Определение прочности бетона в бетонных и железобетонных конструкциях механическими приборами, замеры диаметров отпечатков, камеральная обработка и составление Заключения. При количестве мест определения до 50 при высоте: до 9 м	одно место испытаний	12,00
Усложняющие факторы при оказании услуг:			
1. Выполнение работ в условиях, требующих обеспечение безопасности (использование дополнительных лестниц и различных приспособлений)			
2. Выполнение работ в цехах со средней степенью агрессивного воздействия окружающей среды			
3. Насыщенность оборудованием более 50% площади помещений, затрудняющая производство обмерных и обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях (захламленность, стесненность, частично разобраны полы и др.)			
4. При шаге колонн и несущих стен менее 6 м (до)			
5. Сооружение с малыми строительными объемами (до 1000 м3)			
6. Процентное соотношение отдельных видов работ: п.1 - 34,51%, п.2 - 54,9%			
7. При выполнении работ в полевых условиях затраты на подготовку аппаратуры для испытаний, доставку ее к месту работы и обратно, перенос во время испытаний (до)			

Подтверждение необходимости проведения данных видов работ:

Ведущий инженер службы зданий и сооружений ООО "ЕСЭ-ГГ"
Начальник СМГТС
Инженер по ТН СМГТС

К.Ю. Волкова

Ю.А. Золотухин

Д.В. Нахабцев