

Ведомость объемов работ №1
Текущий ремонт
 (категория ремонта)
Здание управления инв. № БРГ_00010005.
Ремонт помещений столовой на 1 этаже.



УТВЕРЖДАЮ:
 Главный инженер
 Филиала ООО «Братская ГЭС»
 А.В. Боярский
 2026 г.

Наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)											
№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в материалах не учтенных или замененных в сметных нормах			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использован ие (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (Подрядчик/ Подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Мясной цех (3х5,99 h=3,55)											
1	Снятие наличников, дверных проемов (два проема, входная дверь с одной стороны+ проем на кухню)	м	20,40	наличник	т	0,005	мусор				
2	Установка и крепление наличников, дверных	м	20,40					Наличник пластиковый из вспененного ПВХ 70мм, белый	м/шт	22,85/11	
3	Заделка отверстий: в стенах и перегородках бетонных (проем над дверью - рачистка от старого заполнителя, заполнение пеной монтажной, срезка пены, оштукатуривание , огрунтовка, шпаклевание)	м2	0,07	строительный мусор	т	0,006	мусор	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 750 мл	баллон	1,00	
4	Улучшенная окраска ранее окрашенных дверных откосов: за два раза с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	м2	3,00					Штукатурка гипсовая	кг	0,30	
5	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит	м2	17,97	строительный мусор	т	0,934	мусор	Шпаклевка гипсовая	кг	0,07	
6	Обработка поверхности грунтовкой	м2	17,97					Краска акриловая ВД-АК-24, подвергается мытью, цвет белый	кг	0,61	
7	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 6 мм	м2	17,97					Грунтовка глубокого проникновения BERGAUF TIEFGRUNT (расход 0,15 кг/м2)	кг	2,70	
	Устройство покрытия полов из керамогранитных плит							Самонивелирующийся наливной пол BERGAUF WODEN ZEMENT FINAL (расход 1,7кг/м2/1 мм)	кг	183,29	
								Грунтовка адгезионная	кг	1,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8		M2	17,97					Клей для керамогранита (расход 1,5 кг/м2/мм) Керамогранитная плитка 600х600х9, степень шероховатости R12, цвет светлого-бежевый (по согласованию с заказчиком) Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм	кг	215,64	
Раздел 2. Кухня (6,31х6,02 h=3,55), коридор (1,99х2,93), мойка (2,92х3,83)											
9	Снятие наличников, дверных проемов (два проема)	м	20,00	наличник	т	0,006	мусор				
10	Установка и крепление наличников, дверных	м	20,00					Наличник пластиковый из вспененного ПВХ 70мм, белый	м	22,4/10	
11	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит	M2	55,00	строительный мусор	т	2,976	мусор				
12	Обработка поверхности грунтовкой	M2	55,00					Грунтовка глубокого проникновения ВЕРСАЛ ТЕФГРУНТ (расход 0,15 кг/м2)	кг	8,25	
13	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 6 мм	M2	55,00					Самонивелирующийся наливной пол ВЕРСАЛ ВОДЕН ZEMENT FINAL (расход 1,7кг/м2/1мм)	кг	561,01	
14	Устройство покрытия полов из керамогранитных плит	M2	55,00					Грунтовка адгезионная	кг	5,50	
								Клей для керамогранита (расход 1,5 кг/м2/мм)	кг	660,01	
								Керамогранитная плитка 600х600х9, степень шероховатости R12, цвет светлого-бежевый (по согласованию с заказчиком)	M2	56,10	
								Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм	кг	4,95	
15	Установка металлического накладного профиля (порога), стык под раздвечей, между линолеумом и керамогранитом	м	5,30					Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием	м	5,57	
16	Улучшенная окраска ранее окрашенных стен (откос на раздвече): за два раза с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	M2	2,55					Краска акриловая, подвергается мытью, цвет белый	кг	0,52	
Раздел 3. Малярные работы											
17	Улучшенная окраска ранее окрашенных стен : за два раза с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	M2	31,03					Краска акриловая, подвергается мытью, цвет белый	кг	сметная норма	Подрядчик
18	Улучшенная окраска ранее окрашенных потолков : за два раза с расчисткой старой краски более 35%	M2	72,50					Краска акриловая, подвергается мытью, цвет белый	M2	сметная норма	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб; стальных диаметром 32мм, за 2 раз	м2	0,03					Апримовка эмали для радиаторов отопления	м.3	сметная норма	Подразчик
Раздел 4. Уборка строительного мусора											
20	Затаривание мусора в мешки	т	3,964								
21	Погрузка мусора строительного вручную, в мусорные баки (баки в хоз.дворе гидроцека)	т	3,964								
	Условия производства работ: -Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ имеется действующее технологическое оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы										

Департамент по ремонту подтверждает необходимость проведения данных видов работ:

Ведущий инженер ООО «ЭН+ ГИДРО»

К.Ю. Волкова

Зам. главного инженера - начальник ОПТР

М.А. Шевченко

Инженер ОПТР

О.И. Тонких