

Филиал ООО «ЭН+ ГИПРО» «Братская ГЭС»
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

Текущий ремонт. Здание управления инв. № БРГ_00010005 Ремонт помещений столовой на 1 этаже.
(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
Водоотъемность объема работ №1 _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____
II квартал 2026 года

Сметная стоимость	1 125,04 тыс.руб.
в том числе:	
отстроительных работ	1 125,04 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	376,37 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	2,47 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	415,40 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	2,73 чел.-ч.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
Филиала ООО «ЭН+ ГИПРО» «Братская ГЭС»
Е.В. Стрелков
" " 2026 года

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				индекс	Сметная стоимость, руб.		
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен		на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Местной цех (3х6,99 н=3,66)

1 ГЭСНпр86-01-01-01 Снятие напильников

100 м 0,204 1 0,204

421пр_2020_прил.10_т.5.п. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного 1,2_пр.5 назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются Действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗН=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

1 ОТ(37)

1-100-22 Средний разряд работы 2,2

Итого прямые затраты

ФОТ

Пр812-090-0-2 НР Проемы (ремонтно-строительные)
Пр774-090-0 СП Проемы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

2 ГЭСН10-01-036-01 Установка напильников ПВХ на кле

100 м 0,204 1 0,204

421пр_2020_прил.10_т.5.п. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного 1,2_пр.3 назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются Действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗН=1,35; ЗМ=1,35 к расч.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

1 ОТ(37)

1-100-30 Средний разряд работы 3,0

4 М

14.1.04.02-0011 Клей, марка 88-Н

Итого прямые затраты

ФОТ

Пр812-010-0-2 НР Деревянные конструкции
Пр774-010-0 СП Деревянные конструкции

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											
3	ТЛ_11.3.03.16_38_02776818	Наличник пластиковый из вспененного ПВХ 70*2200мм, белый	шт	11	1	11			21 719,12	4 430,70	
	7879_06.07.2026_02_1.2	КА п.1.2							602,38	6 626,18	
(Материалы)											
Всего по позиции											
4	ГЭСН46-08-022-01	Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиуретановым прокладочным шнуром: горизонтальных швов	100 м	0,01	1	0,01				6 626,18	
421/пр_2020_прлп 10_г.5.п.											
1,2_пр5 назначения без останова рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			0,082685					
1-100-40 Средний разряд работы 4,0			чел.-ч	7,19	1,15	0,082685			1 008,64	83,40	
2 ЗМ										83,40	
ОТМ(ЗТм)			чел.-ч			0,000115				0,08	
91,14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.-ч	0,01	1,15	0,000115			691,30	0,12	
4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	0,01	1,15	0,000115			1 008,64	0,08	
4 М										0,12	
01.7.03.04-0001 Электроэнергия			кВт-ч	4,824		0,04824			5,59	0,27	
Итого прямые затраты										83,87	
ФОТ										83,52	
Пр612-040.1-2 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов			%	104		104				86,86	
П7774-040.1 Сп Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов			%	59		59				49,28	
Всего по позиции										220,01	
5	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	-0,04824	1	-0,04824			22 001,00	6,59	-0,27
(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)											
Всего по позиции											
6	ФСБЦ-14.6.01.06-0010	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 760 мл	шт	1	1	1			243,23	243,23	-0,27
Сплит-форма Иркутская область (3 зона) на 2 квартал 2026 года.1х3х											
(Материалы)											
Всего по позиции											
7	ГЭСН61-01-001-09	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (одностороннее оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2	0,0007	1	0,0007				243,23	
421/пр_2020_прлп 10_г.5.п.											
1,2_пр5 назначения без останова рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			0,0286432				25,62	
1-100-29 Средний разряд работы 2,9			чел.-ч	35,83	1,15	0,0286432			888,21	25,62	
2 ЗМ										0,04	
ОТМ(ЗТм)			чел.-ч			0,0007568			1 977,60	0,68	
91,06.05-011 Поручники одношовные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т			маш.-ч	0,02	1,15	0,000161				0,03	
4-100-050 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 5			чел.-ч	0,02	1,15	0,000161			1 159,19	0,02	
91,06.06-048 Подъемники одномотовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м			маш.-ч	0,21	1,15	0,0001691			74,64	0,01	
4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3			чел.-ч	0,21	1,15	0,0001691			895,74	0,15	
91,07.08-024 Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л			маш.-ч	0,71	1,15	0,0005716			4,18	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3 4 М		Чел.-ч	0,71	1,15	0,0005716					0,51
	01.7.03.01-0001 Вода		МЗ	0,513		0,0003591	35,71	1,69		60,35	0,02
	Итого прямые затраты										28,36
	ФОТ										26,30
	Пр812-095-0-2 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90					23,67
	Пр774-095-0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44					11,57
	Всего по позиции										61,60
8	01.7.03.01-0001 Вода		МЗ	-0,0003591	1	-0,0003591			88 000,00	60,35	-0,02
	(Штукатурные работы (ремонтно-строительные))										
	Всего по позиции										
9	ФСБЦ-04.3.02.05-1000 Сплит-форма Иркутская область (3 зона) на 2 квартал 2026 года.мзх		т	0,0003	1	0,0003	9 411,72	1,8	16 941,10		-0,02
	(М25)										5,08
	(Материалы)										
	Всего по позиции										
10	ФСБЦ-14.5.11.03-1008 Сплит-форма Иркутская область (3 зона) на 2 квартал 2026 года.мзх		кг	0,07	1	0,07	45,14	1,63	73,68		5,08
	(Материалы)										
	Всего по позиции										
11	ГЭСНр62-01-010-05 42(Ипр_2020_прил_10_15.л. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождения помещения предметы ОГТ=1,15; 12_р.5 назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождения помещения предметы ОГТ=1,15; 3М=1,15 к раск.; 3ГМ=1,15; 13=1,15; 13М=1,15 1 ОТ(3Т) 1-100-31 Средний разряд работы 3,1 2 3М ОТМ(3Тм) 91.06.05-048 Подъемники одномагнотные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4 4 М 01.7.10.17-0141 Пемза 01.7.17-11-0011 Шкурка шифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная 14.5.05-01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных грунтовок красок и для внешних работ по деревянным поверхностям 14.5.11.01-0001 Шпателька клевава Итого прямые затраты ФОТ		Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверных откосов: за два раза с расцветкой старой краски свыше 10 до 35%	100 М2	0,03	1	0,03				5,16
	Чел.-ч		Чел.-ч	66,35	1,15	2,289075			907,03		2 076,26
	Чел.-ч		Чел.-ч								1,69
	Маш.-ч		Маш.-ч	0,1	1,15	0,00345	37,32	2	74,64		5,18
	Чел.-ч		Чел.-ч	0,1	1,15	0,00345			895,74		3,09
	Маш.-ч		Маш.-ч	0,06	1,15	0,00207			691,30		1,43
	Чел.-ч		Чел.-ч	0,06	1,15	0,00207			1 008,64		2,09
	М										286,11
	М2		М2	1,1		0,033	531,44	1,79	4 488,64		193,91
	кг		кг	0,18		0,0054	56,11	2,22	951,28		31,39
	т		т	0,0051		0,000153	60 697,21	1,24	124,56		0,67
	т		т	0,0394		0,001182	25 237,94	1,63	75 264,54		11,52
	Итого прямые затраты								41 137,84		48,62
	ФОТ										2 365,24
	Пр812-096-0-2 НР Материальные работы (ремонтно-строительные)		%	91		91			2 081,44		2 081,44
	Пр774-096-0 СП Материальные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46			1 894,11		1 894,11
	Всего по позиции								957,46		957,46
12	14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных грунтовок красок и для внешних работ по деревянным поверхностям		т	-0,000163	1	-0,000163			174 027,00		6 220,81
	(Материалы)								76 264,54		-11,52
	Всего по позиции										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	ГЭСН11-01-011-11	Устройство стяжки на каждый последующий слой толщиной 1 мм	100 м2	0,1797	1	0,1797					-1,74
Добавить к норме 11-01-011-09											
421/пр_2020_прлп.10.Т.5.п. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП-1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
толщина бим ПЗ-3 (ОЗП=3; ЗМ=3 к раск.; ЗПМ=3; МАТ=3 к раск.; ТЗ=3; ТЗМ=3)											
1 ОТ(ЗТ)											
1-100-30 Средний разряд работы 3,0			чел.-ч	2,33	4,05	1,6957391					1 518,94
2 ЗМ			чел.-ч		(1,35*3)	1,6957391					1 518,94
ОТМ(ЗТМ)			чел.-ч			0,0181946					3,87
91.06.06-046 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м			маш.-ч	0,019	4,05	0,0738279					16,79
4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3			чел.-ч	0,019	(1,35*3)	0,0738279	30,61	2			0,85
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.-ч	0,006	(1,35*3)	0,0043667	895,74				12,39
4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	0,006	(1,35*3)	0,0043667	691,30				3,02
4 М			чел.-ч		4,05	0,0043667	1 008,64				4,40
01.7.03.01-0001 Вода			м3	0,0404	3	0,0217796					2,02
01.7.03.04-0001 Электроэнергия			кВт-ч	0,234	3	0,1261494	35,71	1,69			1,31
ФОТ											0,71
Пр812-0110-2 НР Полы			%	113		113					1 535,73
Пр774-0110 СП Полы			%	65		65					1 735,37
Итого прямые затраты											998,22
20	01.7.03.04-0001	Электроэнергия (Полы)	кВт-ч	-0,1261494	1	-0,1261494					4 275,21
Всего по позиции											
Вода			м3	-0,0217796	1	-0,0217796					-0,71
(Полы)											-1,31
Всего по позиции											
22	ФСБЦ-04.3.02.01-0603	Смеси сухие быстротвердеющие на цементной основе для выравнивания оснований пола, наливного типа, класс В16 (М200), крупность заполнителя до 0,32 мм, расхода 17 кг/м2 при толщине слоя 10 мм (Материалы)	т	0,183294	1	0,183294	31 789,22	1,41			8 216,76
Всего по позиции											
23	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтово-глубокого проникновения	кг	2,6956	1	2,6956	66,84	1,49			8 216,76
Слит-форма Иркутская область (3 зона) на 2 квартал 2026 года.хлхх											264,43
(Материалы)											
Всего по позиции											
24	ГЭСН11-01-041-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см	100 м2	0,1797	1	0,1797					264,43
421/пр_2020_прлп.10.Т.5.п. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП-1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			56,9904174					52 335,44
1-100-32 Средний разряд работы 3,2			чел.-ч	234,92	1,35	56,9904174					52 335,44
2 ЗМ			чел.-ч			52 335,44					11,19
ОТМ(ЗТМ)			чел.-ч			0,4196895					379,55
91.05.01-016 Крыши башенные, грузоподъемность 5 т			маш.-ч	0,02	1,35	0,0046519	251,77	1,92			2,35
4-100-060 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6			чел.-ч	0,02	1,35	0,0046519					1 354,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	81.05.05-015 Крыш на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Маш.-ч	0,01	1,35	0,002426				2 248,06		5,45
	4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	0,01	1,35	0,002426				1 354,90		3,29
	91.07.08-024 Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	Маш.-ч	1,69	1,35	0,4099856		2,31	1,81	4,18		1,71
	4-100-030 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	1,69	1,35	0,4099856				895,74		367,24
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,01	1,35	0,002426				691,30		1,68
	4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,01	1,35	0,002426				1 009,64		2,45
	4 М										132,57
	01.7.03.01-0001 Вода	М3	0,44		0,079068		35,71	1,69	60,35		4,77
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,0325		0,0058403				5,59		0,03
	04.3.02.09-0102 Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,009		0,0016173		37 800,30	2,09	79 002,63		127,77
	Итого прямые затраты										62 858,76
	ФОТ										52 714,99
	Пр812-011.0-2 НР Полы	%	113		113						59 567,94
	Пр774-011.0 СЛ Полы	%	65		65						34 264,74
25	01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	-0,0058403	1	-0,0058403				816 312,91	6,69	146 691,43
	(Материалы)										-0,03
26	01.7.03.01-0001 Вода	м3	-0,079068	1	-0,079068				60,35		-4,77
	(Материалы)										-0,03
27	ФСБЦ-14.3.01.01-0001 Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований	кг	1,8	1	1,8		144,12	1,49	214,74		-4,77
	Сплит-форма Иркутская область (3 зона) на 2 квартал 2026 года.кзх										386,63
	(Материалы)										386,63
28	ФСБЦ-14.1.06.02-0001 Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ	т	0,21664	1	0,21664		12 041,60	1,61	18 182,82		3 920,34
	Сплит-форма Иркутская область (3 зона) на 2 квартал 2026 года.кзх										3 920,34
	(Материалы)										3 920,34
29	ФСБЦ-06.2.06.03-0021 Плитка керамогранитная, неполированная, толщина 9 мм	м2	18,33	1	18,33		346,91	1,63	666,46		10 364,88
	Сплит-форма Иркутская область (3 зона) на 2 квартал 2026 года.кзх										10 364,88
	(Материалы)										10 364,88
30	ГЭСНр66-01-011-01 Снятие наливных	100 м	0,2	1	0,2						809,03
	421/пр_2020_г.5.л. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	Чел.-ч			0,9683						809,03
	1 ОТ(3Т)	Чел.-ч	4,21	1,15	0,9683						809,03
	1-100-22 Средний разряд работы 2.2	Чел.-ч							835,52		809,03
	Итого прямые затраты										809,03
	ФОТ										809,03
	Пр812-090.0-2 НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	91		91				736,22		736,22
	Пр774-090.0 СЛ Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47				380,24		380,24
	Итого по позиции								9 627,46		1 926,49
31	ГЭСН10-01-036-01 Установка наливных ПВХ на кле	100 м	0,2	1	0,2						1 926,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421пр_2020_прим.10.1.5.п.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без останова рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
1	ОТ(ЗП)		чел.-ч			1,809					1 620,39
1-100-30	Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	6,7	1,35	1,809					1 620,39
4	М										65,99
14.1.04.02.0011	Клей, марка 88-Н		кг	0,8		0,16	234,33	1,76			412,42
Итого прямые затраты											1 696,36
ФОТ											1 620,39
Пр0812-010-0-2	НР Деревянные конструкции		%	109		109					1 766,23
Пр0774-010-0	СП Деревянные конструкции		%	55		55					891,21
Всего по позиции											4 343,82
32	ТЛ_11.3.03.16_38_02776818	Напичник пластиковый из вспененного ПВХ 70мм, белый	шт	10	1	10					21 719,10
7879_06.07.2026_02_1.2	КА п.1.2										602,38
(Материалы)											6 023,80
Всего по позиции											6 023,80
33	ГЭСНр67-01-002-08	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит	100 м2	0,66	1	0,66					6 023,80
421пр_2020_прим.10.1.5.п.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без останова рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
1	ОТ(ЗП)		чел.-ч			49,80305					43 860,55
1-100-28	Средний разряд работы 2,8		чел.-ч	78,74	1,15	49,80305					43 860,55
2	ЗМ										37,30
ОТМ(ЗПМ)			чел.-ч			0,499675					447,58
91.06.06-046	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,79	1,15	0,499675	37,32	2			37,30
4-100-030	ОТМ(ЗПМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,79	1,15	0,499675					895,74
Итого прямые затраты											447,58
ФОТ											44 346,43
Пр0812-091-0-2	НР Полы (ремонтно-строительные)		%	90		90					44 308,13
Пр0774-091-0	СП Полы (ремонтно-строительные)		%	49		49					39 877,32
Всего по позиции											21 710,98
34	ГЭСН11-01-011-09	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм	100 м2	0,66	1	0,66					106 933,73
421пр_2020_прим.10.1.5.п.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без останова рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
1	ОТ(ЗП)		чел.-ч			19,40895					17 385,37
1-100-30	Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	26,14	1,35	19,40895					17 385,37
2	ЗМ										31,35
ОТМ(ЗПМ)			чел.-ч			0,066825					61,54
91.06.06-046	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м		маш.-ч	0,07	1,35	0,051975	30,61	2			3,18
4-100-030	ОТМ(ЗПМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,07	1,35	0,051975					46,56
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,02	1,35	0,01485					10,27
4-100-040	ОТМ(ЗПМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,35	0,01485					14,98
91.21.22-638	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт		маш.-ч	2,8	1,35	2,079					17,90
4	М										52,32
01.7.03.01-0001	Вода		м3	0,16		0,088	35,71	1,89			5,31
01.7.03.04-0001	Электроэнергия		кВт-ч	0,7436		0,40898					2,29
01.7.07.12-1006	Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм		м2	10		5,5					44,72
Итого прямые затраты											17 630,68
ФОТ											17 446,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,01	1,35	0,007425			691,30		5,13
	4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,01	1,35	0,007425			1 008,64		7,49
	4 М										
	01.7.03.01-0001 Вода		МЗ	0,44		0,242	35,71	1,69	60,35	405,76	
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		КВт.-ч	0,0325		0,017875			5,59	14,60	
	04.3.02.09-0102 Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)		т	0,009		0,00495	37 800,30	2,09	79 002,63	0,10	
	Итого прямые затраты									391,06	
	ФОТ									161 782,49	
	Пр812-011.0-2 НР Полы		%	113		113				161 342,48	
	Пр774-011.0 СП Полы		%	65		65				182 317,00	
	Всего по позиции		КВт.-ч	-0,017875	1	-0,017875			816 312,91	448 972,10	-0,10
	Электроэнергия	(Материалы)									
39	01.7.03.04-0001										
	Всего по позиции		МЗ	-0,242	1	-0,242			60,35	-14,60	
40	01.7.03.01-0001										
	Вода	(Материалы)									
	Всего по позиции		кг	5,6	1	5,6	144,12	1,49	214,74	1 181,07	-14,60
41	ФСБЦ-14.3.01.01-0001										
	Сплит-форма Иркутская область (3 зона) на 2 квартал 2026 года.м/сх	Грунтовая дагезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований									
	(Материалы)										
	Всего по позиции		т	0,66	1	0,66	12 041,60	1,61	18 182,82	12 000,66	
42	ФСБЦ-14.1.06.02-0001										
	Сплит-форма Иркутская область (3 зона) на 2 квартал 2026 года.м/сх	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ									
	(Материалы)										
	Всего по позиции		М2	66,1	1	66,1	346,91	1,63	666,46	31 722,31	
43	ФСБЦ-06.2.05.03-0021										
	Сплит-форма Иркутская область (3 зона) на 2 квартал 2026 года.м/сх	Плитка керамогранитная, неполированная, толщина 9 мм									
	(Материалы)										
	Всего по позиции		100 м	0,053	1	0,053				31 722,31	
44	ГЭСН11-01-049-01										
	421ипр_2020_прпл_10_1.5.л. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные зарекомендовавшие помещения.предметы ОПн=1,35; ЗМ=1,35 к раск: ЗТМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35		Чел.-ч			1,190592				1 066,46	
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		Чел.-ч	16,64	1,35	1,190592			895,74	1 066,46	
	4 М										
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		КВт.-ч	6,876		0,364428			5,59	46,53	
	01.7.15.14-0302 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм		100 шт	6,7		0,3551	88,86	1,41	125,29	2,04	
	Итого прямые затраты									1 112,99	
	ФОТ									1 066,46	
	Пр812-011.0-2 НР Полы		%	113		113				1 205,10	
	Пр774-011.0 СП Полы		%	65		65				693,20	
	Всего по позиции		КВт.-ч	-0,364428	1	-0,364428			66 816,79	3 011,29	-2,04
45	01.7.03.04-0001										
	Электроэнергия	(Полы)									
	Всего по позиции										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	ФСБЦ-03.2.03.02-0001 Сплит-форма Иркутская область (3 зона) на 2 квартал 2026 года.хизх	Профиль стыкоперекрытаций из алюминиевых сплавов (порожий) с покрытием и антикользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м	шт	6	1	6	127,78	1,18	160,78		904,68
	(Материалы)										
	Всего по позиции										
47	ГЭСНР62-01-010-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверных откосов: за два раза с расчетной старой краски свыше 10 до 36%	100 м2	0,0266	1	0,0266					904,68
	421пр_2020_прим.10.1.5.п. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения ОЗП=1,15; 1.2.пр.5 назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения ОЗП=1,15; 3М=1,15 к раск.; 3ТМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15										
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч	66,35	1,15	1,9457138					1 764,82
	2 3М		чел.-ч			1,9457138					1 764,82
	ОТМ(3ТМ)		чел.-ч			0,004692					1,44
	91.06.06-048 Подъемными однокомовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,1	1,15	0,0029325	37,32	2	74,64		4,40
	4-100-030 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,1	1,15	0,0029325					0,22
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,06	1,15	0,0017585					2,63
	4-100-040 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,06	1,15	0,0017585					1,22
	4 М										1,77
	01.7.10.17-0141 Пемза		кг	1,44		0,03672	2 507,62	1,79	4 488,64		243,19
	01.7.17.11-0011 Шероха шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		м2	1,1		0,02805	531,44	1,79	951,28		164,82
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,18		0,00459	56,11	2,22	124,56		26,68
	14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям		т	0,0051		0,0001301	60 697,21	1,24	75 264,54		0,57
	14.5.11.01-0001 Шпатлевка клеваая		т	0,0394		0,0010047	25 237,94	1,63	41 137,84		9,79
	Итого прямые затраты										41,33
	ФОТ										2 013,66
	Пр812.096.0-2 НР Материальные работы (ремонтно-строительные)		%	91		91					1 769,22
	Пр774.096.0 СП Материальные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46					1 609,99
	Всего по позиции										813,94
48	14.5.06.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	-0,0001301	1	-0,0001301			174 026,67		4 437,69
	(Материалы)								76 264,54		-9,79
	Всего по позиции										
49	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	-0,03672	1	-0,03672			4 488,64		-9,79
	(Материалы)										-164,82
	Всего по позиции										
60	ФСБЦ-14.3.02.01-0361 Сплит-форма Иркутская область (3 зона) на 2 квартал 2026 года.хизх	Краска водо-дисперсионная акрилатная ВД-АК-24	т	0,00062	1	0,00062	41 183,64	1,83	76 366,88		-164,82
	(Материалы)										39,19
	Всего по позиции										
Раздел 3. Материальные работы											
61	ГЭСНР62-01-007-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стн. за два раза с расчетной старой краски свыше 10 до 36%	100 м2	0,3103	1	0,3103					39,19
	421пр_2020_прим.10.1.5.п. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения ОЗП=1,15; 3М=1,15 к раск.; 3ТМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15										
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч	51,19	1,15	18 2668956					16 568,62
	2 3М		чел.-ч			18 2668956					16 568,62
	1-100-31 Средний разряд работы 3,1										907,03
	2 3М										17,46
	Итого прямые затраты										17,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ОТМ(3тм)		чел.-ч			0,0570952					
	91.06.06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,1	1,15	0,0356845	37,32	2	74,64		53,56
	4-100-030 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,1	1,15	0,0356845			895,74		2,66
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,06	1,15	0,0214107			691,30		31,96
	4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,06	1,15	0,0214107			1 008,64		14,80
	4 м										21,60
	01.7.10.17-0141 Пемза		кг	1,44		0,446832	2 507,62	1,79	4 488,64		2 992,54
	01.7.17.11-0011 Шурка шифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		м2	1,1		0,34133	531,44	1,79	951,28		2 005,67
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,18		0,055854	56,11	2,22	124,56		324,70
	14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям		т	0,0057		0,0017687	60 697,21	1,24	75 264,54		6,96
	14.5.11.01-0001 Шпатлевка клеваая		т	0,0409		0,0126913	25 237,94	1,63	41 137,84		133,12
	Итого прямые затраты										522,09
	ФОТ										19 632,18
	Пр812-096-0-2 НР Матерные работы (ремонтно-строительные)		%	91		91					16 622,18
	Пр774-096-0 СП Матерные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46					15 126,18
	Всего по позиции								136 656,65		7 646,20
62	14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям		т	-0,0017687	1	-0,0017687			76 264,54		42 404,56
	(Материалы)										-133,12
	Всего по позиции										-133,12
63	01.7.10.17-0141 Пемза		кг	-0,446832	1	-0,446832			4 488,64		-2 005,67
	(Материалы)										-2 005,67
	Всего по позиции										-2 005,67
64	ФСБЦ-14.3.02.01-0361 Слит-форма Иркутская область (3 зона) на 2 квартал 2026 года.xlsx		т	0,0065	1	0,0065	41 183,64	1,83	76 366,88		489,88
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-24										-2 005,67
	(Материалы)										-2 005,67
	Всего по позиции										-2 005,67
65	ГЭСНпр82-01-008-05 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с разуклонкой старой краски свыше 10 до 35%		100 м2	0,726	1	0,726					489,88
	421/пр_2020_прил 10_т.5.п. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОПТ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15		чел.-ч			51,1338875					46 379,97
	1-100-31 Средний разряд работы 3,1		чел.-ч	61,33	1,15	51,1338875			907,03		46 379,97
	2 ЗМ										40,80
	ОТМ(3тм)		чел.-ч			0,1334			74,64		6,22
	91.06.06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,1	1,15	0,083375	37,32	2	895,74		74,68
	4-100-030 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,1	1,15	0,083375			691,30		34,58
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,06	1,15	0,050025			1 008,64		50,46
	4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,06	1,15	0,050025					6 999,85
	4 м										4 686,14
	01.7.10.17-0141 Пемза		кг	1,44		1,044	2 507,62	1,79	4 488,64		758,65
	01.7.17.11-0011 Шурка шифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		м2	1,1		0,7975	531,44	1,79	951,28		16,26
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,18		0,1305	56,11	2,22	124,56		321,94
	14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям		т	0,0059		0,0042775	60 697,21	1,24	75 264,54		1 216,86
	14.5.11.01-0001 Шпатлевка клеваая		т	0,0408		0,02958	25 237,94	1,63	41 137,84		63 646,76
	Итого прямые затраты										63 646,76
	ФОТ										1 216,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр812-096-0-2 НР Матерные работы (ремонтно-строительные) Пр774-096-0 СП Матерные работы (ремонтно-строительные)		%	91		91					42 319,65
	Всего по позиции		%	46		46					21 392,35
66	14.6.06-01-0012 Онифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям (Материалы) Всего по позиции		т	-0,0042776	1	-0,0042776			161 734,84		117 267,76
									76 284,64		-321,94
67	01.7.10-17-0141 Пемза (Материалы) Всего по позиции		кг	-1,044	1	-1,044			4 488,64		-321,94
68	ФСБЦ-14.3.02-01-0361 Слипп-форма Иркутская область (3 зона) на 2 квартал 2026 года.хлхх (Материалы) Всего по позиции		т	0,0161	1	0,0161	41 183,64	1,83	76 366,88		-4 686,14
69	ГЭСНпр62-03-006-02 421/пр_2020_прм1.0_т.5.п. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; 1.2_пр.5 ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ(3Т) 1-100-24 Средний разряд работы 2,4 2 ЗМ ОТм(3Тм) 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4 4 М 01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная 14.5.05-01-0012 Онифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям Итого прямые затраты ФОТ Пр812-096-0-2 НР Матерные работы (ремонтно-строительные) Пр774-096-0 СП Матерные работы (ремонтно-строительные) Всего по позиции		100 м2	0,0003	1	0,0003					1 213,39
			чел.-ч			0,0255645					21,74
			чел.-ч	74,1	1,15	0,0255645			850,57		21,74
			чел.-ч			0,0000035					0,00
			маш.-ч	0,01	1,15	0,0000035			691,30		0,00
			чел.-ч	0,01	1,15	0,0000035			1 008,64		0,00
			кг	0,1		0,00003	56,11	2,22	124,56		0,20
			т	0,0089		0,0000027	60 697,21	1,24	76 264,54		0,00
											0,20
											21,94
			%	91		91					21,74
			%	46		46					19,78
											10,00
60	14.6.06-01-0012 Онифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям (Материалы) Всего по позиции		т	-0,0000027	1	-0,0000027			172 400,00		61,72
									76 264,64		-0,20
61	ТЦ.14.3.02.00_38_38082739 36_02.07.2026_01_1 Земля Тока Универсал акрилован для радиаторов белая 0,4 л полулгунцовая (Материалы) Всего по позиции		кг	0,006	1	0,006			726,78		-0,20
											3,63
											3,63
Раздел 4. Новый Раздел											
62	ГЭСНпр69-01-016-01 421/пр_2020_прм1.0_т.5.п. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; 1.2_пр.5 ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ(3Т) 1-100-10 Средний разряд работы 1,0 4 М 01.7.20.03-0003 Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг		т	3,964	1	3,964					3 534,29
			чел.-ч			4,695356					3 534,29
			чел.-ч	1,03	1,15	4,695356			752,72		3 218,28
											3 218,28
			шт	0,2		0,7928	1 828,55	2,22	4 059,38		3 218,28
											3 218,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого прямые затраты											6 762,67
ФОТ											3 534,29
Пр812-103.0-2 НР Прочие ремонтно-строительные работы			%	93		93					3 286,89
Пр774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные работы			%	44		44					1 555,09
Всего по позиции									2 324,96		11 694,66
63	47-1 Силин-форма Иркутскан область (3 зона) на 2 квартал 2026 года.хлхх	Погрузка в автомобильное средство, мусор строительный с погрузкой вручную	1т груза	3,964	1	3,964			2 024,42		8 024,80
Всего по позиции											8 024,80
Итого по смете:											503 676,33
Всего прямые затраты (справочно)											376 369,40
в том числе:											213,73
Оплата труда рабочих											2 473,94
Эксплуатация машин											116 594,46
Оплата труда машинистов (Отм)											8 024,80
Материалы											1 125 036,40
Перевозка											378 843,34
Строительные работы											398 621,65
Всего ФОТ (справочно)											222 736,42
Всего накладные расходы (справочно)											1 126 036,40
Всего сметная прибыль (справочно)											12 653,61
ВСЕГО по смете											
справочно:											
Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН											
Затраты труда рабочих											
Затраты труда машинистов											

Составил: Инженер по ПСР 1 категории ОТПР  (Е.В.Замеева)

Проверил: Заместитель главного инженера-начальник отдела подготовки и проведению работ  (М.А.Щегольев)

[полжность, подпись (инициалы, фамилия)]