
**Утверждаю**  
 Директор филиала ТЭЦ-9  
 Н.А. Бобровников

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ №09-01-01


*«Охранное видеонаблюдение периметрального ограждения (инв. №ИЭ9144717). Техническое перевооружение:  
 Периметральная система обнаружения и телевизионного наблюдения» (сигнализация и видеонаблюдение)*

### Пусконаладочные работы

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. Пусконаладочные работы</b>				
1	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 320	система	1	
2	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 320 до 639 добавлять к расценке 02-01-001-13	канал	144	
<b>Раздел 2. Пусконаладочные работы систем электроснабжения</b>				
3	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	585	

*Условия производства работ: на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта.*

Начальник УСДТУ ТЭЦ-9

  
 \_\_\_\_\_

Д.С. Вотяков

Инженер ОКС ТЭЦ-9

  
 \_\_\_\_\_

М.В. Востренков