

И.о. главного инженера
филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидроэнергетика" "Братская ГЭС"
"_____" "_____" 2024 г.

Ведомость объемов работ №1 (дефектная ведомость №1)

Здание ГЭС. Ремонт поверхности бетона стен здания ГЭС, противопожарных перегородок, на трансформаторной площадке
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах (Замененные и /Добавленные)			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/ Подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Переторолки ячеек ПТ											
Стена ПТ-10Т											
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикально и проекции	54,0								Подрядчик
2	Восстановление поврежденного участка ремонтной смесью (глубиной до 30 мм)	м2	0,24					Мелкозернистая безусадочная ремонтная смесь марки не ниже М300	кг	10,8	Подрядчик
3	Улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором по камню: стен	м2	54,00					Раствор готовый отделочный тяжёлый, цементно-песчаный М150	м3	1,1	Подрядчик
4	Грунтование поверхности на 1 раз	м2	54,00					Грунтовка акриловая	кг	10,80	Подрядчик
5	Окрашка на 2 раза	м2	54,00					Краска акриловая фасадная атмосферостойкая влагостойкая (цвет серый)	кг	21,60	Подрядчик
Стена ПТ-12Т											
1) Производство работ на высоте до 7,5 метров; 2) Наличие водопровода пожаротушения											
6	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикально и проекции	26,64								Подрядчик
7	Улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором по камню: стен	м2	32,90					Раствор готовый отделочный тяжёлый, цементно-песчаный М150	м3	0,7	Подрядчик
8	Грунтование поверхности на 1 раз	м2	32,90					Грунтовка акриловая	кг	6,58	Подрядчик
9	Окрашка на 2 раза	м2	32,90					Краска акриловая фасадная атмосферостойкая влагостойкая (цвет серый)	кг	13,16	Подрядчик
1) Производство работ на высоте до 7,5 метров											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2. Перегородки ячеек 12Г											
Стена 12Г-11Г											
10	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикально и проекции	54,0								Подрядчик
11	Восстановление поврежденного участка ремонтной смесью (глубиной до 30 мм)	м2	0,15					Мелкозернистая безусадочная ремонтная смесь марки не ниже М300	кг	6,75	Подрядчик
12	Улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором по камню: стен	м2	54,00					Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-песчаный М150	м3	1,1	Подрядчик
13	Грунтование поверхности на 1 раз	м2	54,00					Грунтовка акриловая	кг	10,80	Подрядчик
14	Окразка на 2 раза	м2	54,00					Краска акриловая фасадная атмосферостойкая влагостойкая (цвет серый)	кг	21,60	Подрядчик
1) Производство работ на высоте до 7,5 метров; 2) Наличие водопровода пожаротушения											
Стена 12Г-13Г											
15	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикально и проекции	26,64								Подрядчик
16	Улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором по камню: стен	м2	32,71					Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-песчаный М150	м3	0,7	Подрядчик
17	Грунтование поверхности на 1 раз	м2	32,71					Грунтовка акриловая	кг	6,54	Подрядчик
18	Окразка на 2 раза	м2	32,71					Краска акриловая фасадная атмосферостойкая влагостойкая (цвет серый)	кг	13,08	Подрядчик
1) Производство работ на высоте до 7,5 метров											
Раздел 3. Перегородки ячеек 17Г											
Стена 17Г-16Г											
19	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикально и проекции	54,75								Подрядчик
20	Восстановление поврежденного участка ремонтной смесью (глубиной до 50 мм)	м2	0,01					Мелкозернистая безусадочная ремонтная смесь марки не ниже М300	кг	0,75	Подрядчик
21	Улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором по камню: стен	м2	54,75					Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-песчаный М150	м3	1,1	Подрядчик
22	Грунтование поверхности на 1 раз	м2	54,75					Грунтовка акриловая	кг	10,95	Подрядчик
23	Окразка на 2 раза	м2	54,75					Краска акриловая фасадная атмосферостойкая влагостойкая (цвет серый)	кг	21,90	Подрядчик
1) Производство работ на высоте до 7,5 метров; 2) Наличие водопровода пожаротушения											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стена 17Г-18Г											
24	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочных отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции	26,64								Подрядчик
25	Улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором по камню, стен	м2	33,28					Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-песчаный М150	м3	0,7	Подрядчик
26	Грунтование поверхности на 1 раз	м2	33,28					Грунтовка акриловая	кг	6,66	Подрядчик
27	Окраска на 2 раза	м2	33,28					Краска акриловая фасадная атмосферостойкая влагостойкая (цвет серый)	кг	13,31	Подрядчик
1) Производство работ на высоте до 7,5 метров											




Примечание: работы производить строго в периоды КР и РТР гидроагрегатов (при полном отключении оборудования трансформаторов).

Подтверждение необходимости проведения данных видов работ:

Ведущий инженер службы знаний и сооружений ООО "ЕСЭ-ГТ"

Начальник ОПНР

Инженер по ТН СМГТС

 О.А. Борус
 А.А. Логинов
 Д.В. Нахабиев