

УТВЕРЖДАЮ

Директор по производству-главный инженер  
ООО "БЭК-ремонт"

\_\_\_\_\_ К.С. Галянт  
"\_\_\_\_\_" "\_\_\_\_\_" 2023 г.

Перечень материалов поставки Генподрядчика

• по объекту: Котлоагрегат ст. №5. Инв. № ИЭ00004273. Техническое перевооружение золоулавливающей установки котлоагрегата. (2 этап). Установка штырей (крючьев) под изоляцию электрофильтра, бункеров, диффузоров и конфузоров, прогонов под изоляцию на подводящие газоходы

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Общее кол-во	Сметная стоимость в текущих ценах, руб.	
					На ед.	Общая
1	2	3	4	5	6	7
Установка штырей (крючьев) под изоляцию электрофильтра, бункеров, диффузоров и конфузоров						
1	МеталлНефтеПроект 2кв.2022	Проволока стальная диаметром: 4 мм (проволочные штыри для крепления изоляции 1 штырь- 0,5м, вес 1 штыря 0,05кг)	т	0,717	51 336,60	36 808,34
2	ФССЦ-01.7.11.07-0169	Электроды сварочные МР-3, Э-46, диаметр 5 мм	т	0,010038	81 895,77	822,07
Установка штырей( крючьев), кронштейнов, прогонов под изоляцию на подводящие газоходы						
3	МеталлНефтеПроект 2кв.2022	Проволока стальная диаметром: 4 мм (проволочные штыри для крепления изоляции 1 штырь- 0,5м, вес 1 штыря 0,05кг)	т	0,19876	51 336,60	10 203,66
4	ФССЦ-01.7.11.07-0169	Электроды сварочные МР-3, Э-46, диаметр 5 мм	т	0,04408	81 895,77	3 609,97
5	ФССЦ-08.3.08.02-0082	Сталь угловая равнополочная, марка стали: СтЗсп, размером 40х40 мм	т	1,2933	85 757,83	110 909,92
					ИТОГО	162 353,96

Начальник ЦПР ООО "БЭК-ремонт"

А.А.Ломакин