

УТВЕРЖДАЮ

Директор по производству-
главный инженер ООО "БЭК-ремонт"
К.С.Гальянт

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-03 КМ-СП кальк

Котлоагрегат ст. №5. Инв. № ИЭ000004273. Техническое перевооружение золоулавливающей
установки котлоагрегата. (2 этап). Монтаж м/к опор подводящих газоходов с АКЗ

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Балки -32шт					
44	Погрузка вручную несподручных и навалочных грузов на транспортные средства	1 т	3,552	ЕНиР1-22-02-А	
45	Выгрузка вручную несподручных и навалочных грузов на транспортные средства	1 т	3,552	ЕНиР1-22-02-Б	
46	Изготовление металлических конструкций	шт	18,8249	В17.12-12-5-1А	
47	Изготовление металлических конструкций.	т	3,552	В17.12-12-5-1Б	
48	Сварка металлических конструкций	т	3,552	В17.12-12-5-3Б	
49	Газовая резка металлических конструкций	т	3,552	В17.12-12-5-2Б	
50	Кислород газообразный технический	м3	6,9219	Материалы	
51	Пропан-бутан смесь техническая	кг	2,0952	Материалы	
52	Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм	т	0,011	Материалы	
Раздел 2. Связи-6шт					
53	Погрузка вручную несподручных и навалочных грузов на транспортные средства	1 т	0,14	ЕНиР1-22-02-А	
54	Выгрузка вручную несподручных и навалочных грузов на транспортные средства	1 т	0,14	ЕНиР1-22-02-Б	
55	Изготовление металлических конструкций	шт	6	В17.12-12-5-1А	
56	Изготовление металлических конструкций.	т	0,14	В17.12-12-5-1Б	
57	Сварка металлических конструкций	т	0,14	В17.12-12-5-3Б	
58	Газовая резка металлических конструкций	т	0,14	В17.12-12-5-2Б	
59	Кислород газообразный технический	м3	0,273	Материалы	
60	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,0826	Материалы	
61	Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм	т	0,0004	Материалы	

Генподрядчик:

Начальник ЦЦР ООО "БЭК-ремонт" А.А.Ломакин

Субподрядчик: