

УТВЕРЖДАЮ  
Директор по производству-  
главный инженер ООО "БЭК-ремонт"  
\_\_\_\_\_ К.С.Галаянт

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-11-СП**

- Котлоагрегат ст. №5. Инв. № ИЭ00004273. Техническое перевооружение золоулавливающей  
• установки котлоагрегата. (2 этап). Установка штырей (крючьев) под изоляцию электрофилтра,  
бункеров, диффузоров и конфузоров

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1. Теплоизоляция электрофилтра. 20.012200-005-ТИ</b>					
7	Изготовление и установка проволочных крючьев для нанесения футеровки и теплоизоляции на вертикальные металлические поверхности	м2	1451	БЦ16-010116-0101	
8	Проволока стальная диаметром: 4 мм (проволочные штыри для крепления изоляции 1 штырь- 0,5м, вес 1 штыря 0,05кг)	т	0,59688	Материалы	Поставка Генподрядчика
9	Электроды сварочные МР-3, Э-46, диаметр 5 мм	т	0,008356	Материалы	Поставка Генподрядчика
10	Кислород газообразный технический	м3	1,164	Материалы	
11	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,3522	Материалы	
12	Изготовление и установка проволочных крючьев для нанесения футеровки и теплоизоляции на горизонтальные металлические поверхности	м2	292	БЦ16-010115-0101	
13	Проволока стальная диаметром: 4 мм (проволочные штыри для крепления изоляции 1 штырь- 0,5м, вес 1 штыря 0,05кг)	т	0,12012	Материалы	Поставка Генподрядчика
14	Электроды сварочные МР-3, Э-46, диаметр 5 мм	т	0,001682	Материалы	Поставка Генподрядчика
15	Кислород газообразный технический	м3	0,2342	Материалы	
16	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,0709	Материалы	

Генподрядчик:

/Начальник ЦЦР ООО "БЭК-ремонт" \_\_\_\_\_ А.А.Ломакин

Субподрядчик: