УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала
"ЭН+ ГИДРО" "Усть-Илимская ГЭС"
А.А. Карпачёв
«14» 11 2026 г.

Ведомость объемов работ № 1

Выполнение работ по бурению разгрузочных скважин на лестничных клетках ГА1 - ГА17 со стороны ВБ

UIG10UMB11KT001

Инвентарный номер: 01010001

№ п/п	Наименование работ	Объём работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах			
		Ед.изм.	Кол-во	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Использование (лом,утиль,мусор, реализация, повторное использование)	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Поставка (заказчик, подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7,00	8	9	10	11	12
Раздел 1. Общестроительные работы. Бурение горизонтальных разгрузочных скважин на ЛК ГА-1 со стороны ВБ											
1	Бурение горизонтальных разведывательных скважин Д=52мм с отбором керна глубиной до 8м в железобетоне (применительно в грунтах группы: 7) L= 1,0м -2шт.	100 м бурения скважины	0,02	бетон (вес 2,2т/м3)	м3	0,004	строительный мусор	Бур SDS+16x210 AEG	шт	1	Подрядчик
								DM-ST-SG M12: Анкер установочный	шт	2	
								DM-PRO12: Анкер забивной	шт	2	
								Корпус коронки 50x2,0x1000 1 1/4"	шт	2	
					т	0,00934		DK22/32 131: Манжетное уплотнение	шт	2	
								Сегмент d50 (48-52мм) X3 24x3,5-11	шт	10	
2	Установка пакера d 50мм с шаровым краном	шт	2					Пакер разжимной d 50мм	шт	2	Заказчик
								Кран шаровый d 50мм	шт	2	
Раздел 2. Общестроительные работы. Бурение горизонтальных разгрузочных скважин на ЛК ГА-2 со стороны ВБ											
3	Бурение горизонтальных разведывательных скважин Д=52мм с отбором керна глубиной до 8м в железобетоне (применительно в грунтах группы: 7) L= 1,0м -1шт.	100 м бурения скважины	0,01	бетон (вес 2,2т/м3)	м3	0,002	строительный мусор	Бур SDS+16x210 AEG	шт	1	Подрядчик
								DM-ST-SG M12: Анкер установочный	шт	1	
								DM-PRO12: Анкер забивной	шт	1	
								Корпус коронки 50x2,0x1000 1 1/4"	шт	1	
					т	0,00467		DK22/32 131: Манжетное уплотнение	шт	1	
								Сегмент d50 (48-52мм) X3 24x3,5-11	шт	5	
4	Установка пакера d 50мм с шаровым краном	шт	1					Пакер разжимной d 50мм	шт	1	Заказчик
								Кран шаровый d 50мм	шт	1	

1	2	3	4	5	6	7,00	8	9	10	11	12
Раздел 3. Общестроительные работы. Бурение горизонтальных разгрузочных скважин на ЛК ГА-4 со стороны ВБ											
5	Бурение горизонтальных разведывательных скважин Д=52мм с отбором керна глубиной до 8м в железобетоне (применительно в грунтах группы: 7) L= 1,0м -5шт.	100 м бурения скважины	0,05	бетон (вес 2,2т/м3)	м3	0,011	строительный мусор	Бур SDS+16x210 AEG	шт	1	Подрядчик
								DM-ST-SG M12: Анкер установочный	шт	5	
								DM-PRO12: Анкер забивной	шт	5	
								Корпус коронки 50x2,0x1000 1 1/4"	шт	5	
								DK22/32 131: Манжетное уплотнение	шт	5	
					т	0,02335		Сегмент d50 (48-52мм) X3 24x3,5-11	шт	25	
6	Установка пакера d 50мм с шаровым краном	шт	5					Пакер разжимной d 50мм	шт	5	Заказчик
								Кран шаровый d 50мм	шт	5	
Раздел 4. Общестроительные работы. Бурение горизонтальных разгрузочных скважин на ЛК ГА-5 со стороны ВБ											
7	Бурение горизонтальных разведывательных скважин Д=52мм с отбором керна глубиной до 8м в железобетоне (применительно в грунтах группы: 7) L= 1,0м -3шт.	100 м бурения скважины	0,03	бетон (вес 2,2т/м3)	м3	0,006	строительный мусор	Бур SDS+16x210 AEG	шт	1	Подрядчик
								DM-ST-SG M12: Анкер установочный	шт	3	
								DM-PRO12: Анкер забивной	шт	3	
								Корпус коронки 50x2,0x1000 1 1/4"	шт	3	
								DK22/32 131: Манжетное уплотнение	шт	3	
					т	0,01401		Сегмент d50 (48-52мм) X3 24x3,5-11	шт	15	
8	Установка пакера d 50мм с шаровым краном	шт	3					Пакер разжимной d 50мм	шт	3	Заказчик
								Кран шаровый d 50мм	шт	3	
Раздел 5. Общестроительные работы. Бурение горизонтальных разгрузочных скважин на ЛК ГА-9 со стороны ВБ											
9	Бурение горизонтальных разведывательных скважин Д=52мм с отбором керна глубиной до 8м в железобетоне (применительно в грунтах группы: 7) L= 1,0м -2шт.	100 м бурения скважины	0,02	бетон (вес 2,2т/м3)	м3	0,004	строительный мусор	Бур SDS+16x210 AEG	шт	1	Подрядчик
								DM-ST-SG M12: Анкер установочный	шт	2	
								DM-PRO12: Анкер забивной	шт	2	
								Корпус коронки 50x2,0x1000 1 1/4"	шт	2	
								DK22/32 131: Манжетное уплотнение	шт	2	
					т	0,00934		Сегмент d50 (48-52мм) X3 24x3,5-11	шт	10	
10	Установка пакера d 50мм с шаровым краном	шт	2					Пакер разжимной d 50мм	шт	2	Заказчик
								Кран шаровый d 50мм	шт	2	
Раздел 6. Общестроительные работы. Бурение горизонтальных разгрузочных скважин на ЛК ГА-10 со стороны ВБ											
11	Бурение горизонтальных разведывательных скважин Д=52мм с отбором керна глубиной до 8м в железобетоне (применительно в грунтах группы: 7) L= 1,0м -2шт.	100 м бурения скважины	0,02	бетон (вес 2,2т/м3)	м3	0,004	строительный мусор	Бур SDS+16x210 AEG	шт	1	Подрядчик
								DM-ST-SG M12: Анкер установочный	шт	2	
								DM-PRO12: Анкер забивной	шт	2	
								Корпус коронки 50x2,0x1000 1 1/4"	шт	2	
								DK22/32 131: Манжетное уплотнение	шт	2	
					т	0,00934		Сегмент d50 (48-52мм) X3 24x3,5-11	шт	10	
12	Установка пакера d 50мм с шаровым краном	шт	2					Пакер разжимной d 50мм	шт	2	Заказчик
								Кран шаровый d 50мм	шт	2	

1	2	3	4	5	6	7,00	8	9	10	11	12
Раздел 7. Общестроительные работы. Бурение горизонтальных разгрузочных скважин на ЛК ГА-12 со стороны ВБ											
13	Бурение горизонтальных разведывательных скважин Д=52мм с отбором керна глубиной до 8м в железобетоне (применительно в грунтах группы: 7) L= 1,0м -3шт.	100 м бурения скважины	0,03	бетон (вес 2,2т/м3)	м3	0,006	строительный мусор	Бур SDS+16x210 AEG	шт	1	Подрядчик
								DM-ST-SG M12: Анкер установочный	шт	3	
								DM-PRO12: Анкер забивной	шт	3	
								Корпус коронки 50x2,0x1000 1 1/4"	шт	3	
					т	0,01401		DK22/32 131: Манжетное уплотнение	шт	3	
								Сегмент d50 (48-52мм) X3 24x3,5-11	шт	15	
14	Установка пакера d 50мм с шаровым краном	шт	3					Пакер разжимной d 50мм	шт	3	Заказчик
								Кран шаровый d 50мм	шт	3	
Раздел 8. Общестроительные работы. Бурение горизонтальных разгрузочных скважин на ЛК ГА-13 со стороны ВБ											
15	Бурение горизонтальных разведывательных скважин Д=52мм с отбором керна глубиной до 8м в железобетоне (применительно в грунтах группы: 7) L= 1,0м -2шт.	100 м бурения скважины	0,02	бетон (вес 2,2т/м3)	м3	0,004	строительный мусор	Бур SDS+16x210 AEG	шт	1	Подрядчик
								DM-ST-SG M12: Анкер установочный	шт	2	
								DM-PRO12: Анкер забивной	шт	2	
								Корпус коронки 50x2,0x1000 1 1/4"	шт	2	
					т	0,00934		DK22/32 131: Манжетное уплотнение	шт	2	
								Сегмент d50 (48-52мм) X3 24x3,5-11	шт	10	
16	Установка пакера d 50мм с шаровым краном	шт	2					Пакер разжимной d 50мм	шт	2	Заказчик
								Кран шаровый d 50мм	шт	2	
Раздел 9. Общестроительные работы. Бурение горизонтальных разгрузочных скважин на ЛК ГА-14 со стороны ВБ											
17	Бурение горизонтальных разведывательных скважин Д=52мм с отбором керна глубиной до 8м в железобетоне (применительно в грунтах группы: 7) L= 1,0м -2шт.	100 м бурения скважины	0,02	бетон (вес 2,2т/м3)	м3	0,004	строительный мусор	Бур SDS+16x210 AEG	шт	1	Подрядчик
								DM-ST-SG M12: Анкер установочный	шт	2	
								DM-PRO12: Анкер забивной	шт	2	
								Корпус коронки 50x2,0x1000 1 1/4"	шт	2	
					т	0,00934		DK22/32 131: Манжетное уплотнение	шт	2	
								Сегмент d50 (48-52мм) X3 24x3,5-11	шт	10	
18	Установка пакера d 50мм с шаровым краном	шт	2					Пакер разжимной d 50мм	шт	2	Заказчик
								Кран шаровый d 50мм	шт	2	
Раздел 10. Общестроительные работы. Бурение горизонтальных разгрузочных скважин на ЛК ГА-15 со стороны ВБ											
19	Бурение горизонтальных разведывательных скважин Д=52мм с отбором керна глубиной до 8м в железобетоне (применительно в грунтах группы: 7) L= 1,0м -2шт.	100 м бурения скважины	0,02	бетон (вес 2,2т/м3)	м3	0,004	строительный мусор	Бур SDS+16x210 AEG	шт	1	Подрядчик
								DM-ST-SG M12: Анкер установочный	шт	2	
								DM-PRO12: Анкер забивной	шт	2	
								Корпус коронки 50x2,0x1000 1 1/4"	шт	2	
					т	0,00934		DK22/32 131: Манжетное уплотнение	шт	2	
								Сегмент d50 (48-52мм) X3 24x3,5-11	шт	10	

1	2	3	4	5	6	7,00	8	9	10	11	12
20	Установка пакера d 50мм с шаровым краном	шт	2					Пакер разжимной d 50мм	шт	2	Заказчик
								Кран шаровый d 50мм	шт	2	
Раздел 11. Общестроительные работы. Бурение горизонтальных разгрузочных скважин на ЛК ГА-17 со стороны ВБ											
21	Бурение горизонтальных разведывательных скважин Д=52мм с отбором керна глубиной до 8м в железобетоне (применительно в грунтах группы: 7) L= 2,26м -1шт. L=1,9м -1шт. L=1,6м-1шт. L=1,2м-2шт.	100 м бурения скважины	0,082	бетон (вес 2,2т/м3)	м3	0,017	строительный мусор	Бур SDS+16x210 AEG	шт	1	Подрядчик
								DM-ST-SG M12: Анкер установочный	шт	5	
								DM-PRO12: Анкер забивной	шт	5	
								Корпус коронки 50x2,0x1000 1 1/4"	шт	5	
								DK22/32 131: Манжетное уплотнение	шт	5	
					т	0,03829		Сегмент d50 (48-52мм) X3 24x3,5-11	шт	25	
22	Установка пакера d 50мм с шаровым краном	шт	5					Пакер разжимной d 50мм	шт	5	Заказчик
								Кран шаровый d 50мм	шт	5	
Раздел 12. Погрузочно-разгрузочные работы											
23	Перемещение вручную станка бурильного по горизонтали от ворот маш.зала до ГА 17 на 374м и по вертикали по ЛК вниз с отм. 209.0 до отм.198.0 и обратно.	1 перемещение	29								
24	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 0,1 т (бурового станка весом 50кг на базе и после окончания работ) (2 раза)	1 т груза	0,100								
Раздел 13. Уборка строительного мусора											
25	Затаривание строительного мусора в мешки	1 т	0,15037					Мешки полипропиленовые (50 кг)	шт	3	Подрядчик
26	Перемещение мусора наверх с отм.198 на отм.214.0 вручную	1 т	0,15037								
27	Перемещение мусора на расстояние 374 м до места временного хранения вручную	1т	0,15037								

Условия производства работ:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта

Визы тех. Служб ИД (по принадлежности работ):

Подтверждение необходимости проведения работ

_____ / _____ /

Подписи лиц, ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей:

Начальник ОППР У-ИГЭС — В.В. Репин

Зам.начальника ЦТО по ГТС У-ИГЭС — А.А. Тельнов

Инженер ОППР У-ИГЭС — И.Б. Заболотский