УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ООО "ЭН+ ГИДРО"
Филиал "Усть-Илимская ГЭС"
_____ А.А. Карпачев
"24" 11 2026 г.

Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта: ГРАНД-Смета, версия 2026.3

Наименование редакции сметных нормативов: Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452: Приказ министерства строительства Иркутской области от 23.03.2026 № 59-4-мпр

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации: 38. Иркутская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: Иркутская область (3 зона)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

Работы по бурению разгрузочных скважин на лестничных клетках ГА1 - ГА17 со стороны ВБ
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание: Ведомость объемов работ № 1
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен: III квартал 2026 года

Сметная стоимость	380,49	тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	380,49	тыс.руб.
монтажных работ	0,00	тыс.руб.
оборудования	0,00	тыс.руб.
прочих затрат	0,00	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	79,77	тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	14,62	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	74,60	чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	9,95	чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Общестроительные работы. Бурение горизонтальных разгрузочных скважин на ЛК ГА-1 со стороны ВБ											
1	**ГЭСН46-09-001-11**	**Разбуривание скважин диаметром до 62 мм глубиной 20 м, заполненных цементным камнем**	**100 м**	**0,02**	**1**	**0,02**					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,16392					4 586,14
	1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	181,04	1,15	4,16392			1 101,40		4 586,14
	2	ЭМ									1 942,65
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,61824					907,90
	91.05.05-016	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	26,88	1,15	0,61824			2 550,75	1,0069	1 587,86
	4-100-070	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	26,88	1,15	0,61824			1 468,53		907,90
	91.19.03-002	Маслостанции передвижные, мощность электромотора 30 кВт	маш.-ч	34,88	1,15	0,80224	151,13	1,52	229,72	1,0069	185,56
	91.19.08-011	Насосы, производительность 100 м3/ч, напор 30 м, мощность 11 кВт	маш.-ч	22,36	1,15	0,51428	59,24	1,35	79,97	1,0069	41,41
	91.21.20-011	Установки алмазного бурения скважин в железобетоне гидравлические, диаметр бурения до 150 мм	маш.-ч	34,88	1,15	0,80224	94,19	1,68	158,24	1,0069	127,82
	4	М									9,05
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5,71		0,1142	35,71	1,69	60,35	1,0069	6,94
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,495		0,0099			5,33	1,0069	0,05
	01.7.15.02-0042	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 110 мм	100 шт	0,0571		0,001142	1 631,36	1,1	1 794,50	1,0069	2,06
	П,Н	*01.7.17.09*	*Коронки алмазные*	*шт*	*0*	*0*					
	Н	*01.7.17.09*	*Трубы удлинительные*	*шт*	*15*	*0,3*					
		Итого прямые затраты									**7 445,74**
		ФОТ									5 494,04
	Пр/812-040.1-2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	104		104					5 713,80
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					3 241,48
		Всего по позиции							**820 051,00**		**16 401,02**
1.1	**ФСБЦ-01.7.03.01-0001**	**Вода**	**м3**	**-0,1142**	**1**	**-0,1142**	**35,71**	**1,69**	**60,35**	**1,0069**	**-6,94**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**-6,94**
1.2	**ФСБЦ-01.7.15.02-0042**	**Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 110 мм**	**100 шт**	**-0,0000114**	**1**	**-0,0000114**	**1 631,36**	**1,1**	**1 794,50**	**1,0069**	**-0,02**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**-0,02**
1.3	**ТЦ_01.7.17.09_50_34352024546 1_16.11.2026_02_1**	**Бур SDS+16x210 AEG**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**367,21**	**1,0069**	**369,74**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**369,74**
1.4	**ТЦ_107_77_7716551139_27.08.2026_02**	**Установочный инструмент для забивных анкеров DM-ST-SG M12**	**шт**	**2**	**1**	**2**			**536,07**	**1,0069**	**1 079,54**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**1 079,54**
1.5	**ФСБЦ-01.7.15.01-0037**	**Анкер забивной латунный, диаметр внутренней резьбы М10, диаметр 12 мм, длина 40 мм**	**шт**	**2**	**1**	**2**	**16,13**	**1,69**	**27,26**	**1,0069**	**54,90**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**54,90**
1.6	**ТЦ_107_78_7806514043_16.11.2026_02_7**	**Корпус коронки 50х2,0х1000 1 1/4"**	**шт**	**2**	**1**	**2**			**2 109,84**	**1,0069**	**4 248,80**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**4 248,80**
1.7	**ФСБЦ-01.7.19.03-1010**	**Манжета резиновая для герметизации кабельных вводов, диаметр 32 мм**	**шт**	**2**	**1**	**2**	**151,31**	**1,62**	**245,12**	**1,0069**	**493,62**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**493,62**
1.8	**ТЦ_01.4.01.06_78_7806440338_19.11.2026_02_1**	**Сегмент d50 (48-52мм) Х3 24х3,5-11**	**шт**	**10**	**1**	**10**			**74,41**	**1,0069**	**749,23**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**749,23**
2	**ГЭСН16-07-007-02**	**Герметизация ввода коммуникаций через стену с использованием инъекционных двухкомпонентных полиуретановых составов пены и смолы: устройство центров инъектирования**	**100 шт**	**0,02**	**1**	**0,02**					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,25714					239,95
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	11,18	1,15	0,25714			933,13		239,95
	2	ЭМ									0,48
	91.18.01-011	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин	маш.-ч	1,41	1,15	0,03243	11,85	1,23	14,58	1,0069	0,48
	4	М									0,63
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,0001		0,000002	35,71	1,69	60,35	1,0069	0,00
	04.3.02.09-1056	Смеси сухие безусадочные, быстротвердеющие, для восстановления, гидроизоляции и ремонта бетонных покрытий, с заполнителем 3 мм, М500	кг	0,5644		0,011288	30,10	1,83	55,08	1,0069	0,63
Н	*01.7.15.07*	*Пакер инъекционный*	*10 шт*	*10*		*0,2*					
П,Н	*01.7.17.09*	*Буры*	*шт*	*0*		*0*					
		Итого прямые затраты									**241,06**
		ФОТ									239,95
	Пр/812-016.0-2	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122		122					292,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					172,76
		Всего по позиции							35 328,00		706,56
2.1	**ФСБЦ-01.7.03.01-0001**	**Вода**	**м3**	**-0,000002**	**1**	**-0,000002**	**35,71**	**1,69**	**60,35**	**1,0069**	
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									
2.2	**ФСБЦ-04.3.02.09-1056**	**Смеси сухие безусадочные, быстротвердеющие, для восстановления, гидроизоляции и ремонта бетонных покрытий, с заполнителем 3 мм, М500**	**кг**	**-0,011288**	**1**	**-0,011288**	**30,10**	**1,83**	**55,08**	**1,0069**	**-0,63**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**-0,63**
2.3	**Материал Заказчика**	**Пакер, диаметр 50 мм**	**шт**	**2**	**1**	**2**				**1,0069**	
		Всего по позиции									
2.4	**Материал Заказчика**	**Кран шаровой с ручкой-рычагом, диаметр 50 мм**	**шт**	**2**	**1**	**2**				**1,0069**	
		Всего по позиции									
		Итоги по разделу 1 Общестроительные работы. Бурение горизонтальных разгрузочных скважин на ЛК ГА-1 со стороны ВБ :									
		Всего прямые затраты (справочно)									14 675,04
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									4 826,09
		Эксплуатация машин									1 943,13
		Оплата труда машинистов (Отм)									907,90
		Материалы									6 997,92
		Строительные работы									24 095,82
		в том числе:									
		оплата труда									4 826,09
		эксплуатация машин и механизмов									1 943,13
		оплата труда машинистов (Отм)									907,90
		материалы									6 997,92
		накладные расходы									6 006,54
		сметная прибыль									3 414,24
		Всего ФОТ (справочно)									5 733,99
		Всего накладные расходы (справочно)									6 006,54
		Всего сметная прибыль (справочно)									3 414,24
		Всего по разделу 1 Общестроительные работы. Бурение горизонтальных разгрузочных скважин на ЛК ГА-1 со стороны ВБ									**24 095,82**
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									6 447,31
		Затраты труда рабочих				4,42106					
		Затраты труда машинистов				0,61824					
Раздел 2. Общестроительные работы. Бурение горизонтальных разгрузочных скважин на ЛК ГА-2 со стороны ВБ											
3	**ГЭСН46-09-001-11**	**Разбуривание скважин диаметром до 62 мм глубиной 20 м, заполненных цементным камнем**	**100 м**	**0,01**	**1**	**0,01**					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,08196					2 293,07
	1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	181,04	1,15	2,08196			1 101,40		2 293,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ									971,33
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,30912					453,95
	91.05.05-016	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	26,88	1,15	0,30912			2 550,75	1,0069	793,93
	4-100-070	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	26,88	1,15	0,30912			1 468,53		453,95
	91.19.03-002	Маслостанции передвижные, мощность электромотора 30 кВт	маш.-ч	34,88	1,15	0,40112	151,13	1,52	229,72	1,0069	92,78
	91.19.08-011	Насосы, производительность 100 м3/ч, напор 30 м, мощность 11 кВт	маш.-ч	22,36	1,15	0,25714	59,24	1,35	79,97	1,0069	20,71
	91.21.20-011	Установки алмазного бурения скважин в железобетоне гидравлические, диаметр бурения до 150 мм	маш.-ч	34,88	1,15	0,40112	94,19	1,68	158,24	1,0069	63,91
		4 М									4,53
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5,71		0,0571	35,71	1,69	60,35	1,0069	3,47
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,495		0,00495			5,33	1,0069	0,03
	01.7.15.02-0042	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 110 мм	100 шт	0,0571		0,000571	1 631,36	1,1	1 794,50	1,0069	1,03
П,Н	*01.7.17.09*	*Коронки алмазные*	*шт*	*0*		*0*					
Н	*01.7.17.09*	*Трубы удлинительные*	*шт*	*15*		*0,15*					
		Итого прямые затраты									**3 722,88**
		ФОТ									2 747,02
	Пр/812-040.1-2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	104		104					2 856,90
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					1 620,74
		Всего по позиции									**8 200,52**
3.1	**ФСБЦ-01.7.03.01-0001**	**Вода**	**м3**	**-0,0571**	**1**	**-0,0571**	**35,71**	**1,69**	**60,35**	**1,0069**	**-3,47**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**-3,47**
3.2	**ФСБЦ-01.7.15.02-0042**	**Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 110 мм**	**100 шт**	**-0,0000057**	**1**	**-0,0000057**	**1 631,36**	**1,1**	**1 794,50**	**1,0069**	**-0,01**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**-0,01**
3.3	**ТЦ_01.7.17.09_50_343520245 461_16.11.2026_02_1**	**Бур SDS+16x210 AEG**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**367,21**	**1,0069**	**369,74**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**369,74**
3.4	**ТЦ_107_77_7716551139_27.0 8.2026_02**	**Установочный инструмент для забивных анкеров DM-ST-SG M12**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**536,07**	**1,0069**	**539,77**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**539,77**
3.5	**ФСБЦ-01.7.15.01-0037**	**Анкер забивной латунный, диаметр внутренней резьбы М10, диаметр 12 мм, длина 40 мм**	**шт**	**1**	**1**	**1**	**16,13**	**1,69**	**27,26**	**1,0069**	**27,45**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**27,45**
3.6	**ТЦ_107_78_7806514043_16.1 1.2026_02_7**	**Корпус коронки 50x2,0x1000 1 1/4"**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**2 109,84**	**1,0069**	**2 124,40**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**2 124,40**
3.7	**ФСБЦ-01.7.19.03-1010**	**Манжета резиновая для герметизации кабельных вводов, диаметр 32 мм**	**шт**	**1**	**1**	**1**	**151,31**	**1,62**	**245,12**	**1,0069**	**246,81**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**246,81**
3.8	**ТЦ_01.4.01.06_78_7806440338_19.11.2026_02_1**	**Сегмент d50 (48-52мм) Х3 24х3,5-11**	**шт**	**5**	**1**	**5**			**74,41**	**1,0069**	**374,62**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**374,62**
4	**ГЭСН16-07-007-02**	**Герметизация ввода коммуникаций через стену с использованием инъекционных двухкомпонентных полиуретановых составов пены и смолы: устройство центров инъектирования**	**100 шт**	**0,01**	**1**	**0,01**					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,12857					119,97
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	11,18	1,15	0,12857			933,13		119,97
	2	ЭМ									0,24
	91.18.01-011	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин	маш.-ч	1,41	1,15	0,016215	11,85	1,23	14,58	1,0069	0,24
	4	М									0,31
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,0001		0,000001	35,71	1,69	60,35	1,0069	0,00
	04.3.02.09-1056	Смеси сухие безусадочные, быстротвердеющие, для восстановления, гидроизоляции и ремонта бетонных покрытий, с заполнителем 3 мм, М500	кг	0,5644		0,005644	30,10	1,83	55,08	1,0069	0,31
Н	*01.7.15.07*	*Пакер инъекционный*	*10 шт*	*10*		*0,1*					
П,Н	*01.7.17.09*	*Буры*	*шт*	*0*		*0*					
		Итого прямые затраты									**120,52**
		ФОТ									119,97
	Пр/812-016.0-2	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122		122					146,36
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					86,38
		Всего по позиции							**35 326,00**		**353,26**
4.1	**ФСБЦ-01.7.03.01-0001**	**Вода**	**м3**	**-0,000001**	**1**	**-0,000001**	**35,71**	**1,69**	**60,35**	**1,0069**	
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									
4.2	**ФСБЦ-04.3.02.09-1056**	**Смеси сухие безусадочные, быстротвердеющие, для восстановления, гидроизоляции и ремонта бетонных покрытий, с заполнителем 3 мм, М500**	**кг**	**-0,005644**	**1**	**-0,005644**	**30,10**	**1,83**	**55,08**	**1,0069**	**-0,31**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**-0,31**
4.3	**Материал Заказчика**	**Пакер, диаметр 50 мм**	**шт**	**1**	**1**	**1**				**1,0069**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									
4.4	**Материал Заказчика**	**Кран шаровой с ручкой-рычагом, диаметр 50 мм**	**шт**	**1**	**1**	**1**				**1,0069**	
		Всего по позиции									
		Итоги по разделу 2 Общестроительные работы. Бурение горизонтальных разгрузочных скважин на ЛК ГА-2 со стороны ВБ :									
		Всего прямые затраты (справочно)									7 522,40
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									2 413,04
		Эксплуатация машин									971,57
		Оплата труда машинистов (Отм)									453,95
		Материалы									3 683,84
		Строительные работы									12 232,78
		в том числе:									
		оплата труда									2 413,04
		эксплуатация машин и механизмов									971,57
		оплата труда машинистов (Отм)									453,95
		материалы									3 683,84
		накладные расходы									3 003,26
		сметная прибыль									1 707,12
		Всего ФОТ (справочно)									2 866,99
		Всего накладные расходы (справочно)									3 003,26
		Всего сметная прибыль (справочно)									1 707,12
		Всего по разделу 2 Общестроительные работы. Бурение горизонтальных разгрузочных скважин на ЛК ГА-2 со стороны ВБ									**12 232,78**
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									3 408,53
		Затраты труда рабочих				2,21053					
		Затраты труда машинистов				0,30912					
Раздел 3. Общестроительные работы. Бурение горизонтальных разгрузочных скважин на ЛК ГА-4 со стороны ВБ											
5	**ГЭСН46-09-001-11**	**Разбуривание скважин диаметром до 62 мм глубиной 20 м, заполненных цементным камнем**	**100 м**	**0,05**	**1**	**0,05**					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10,4098					11 465,35
	1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	181,04	1,15	10,4098			1 101,40		11 465,35
	2	ЭМ									4 856,64
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,5456					2 269,76
	91.05.05-016	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	26,88	1,15	1,5456			2 550,75	1,0069	3 969,64
	4-100-070	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	26,88	1,15	1,5456			1 468,53		2 269,76
	91.19.03-002	Маслостанции передвижные, мощность электромотора 30 кВт	маш.-ч	34,88	1,15	2,0056	151,13	1,52	229,72	1,0069	463,91
	91.19.08-011	Насосы, производительность 100 м3/ч, напор 30 м, мощность 11 кВт	маш.-ч	22,36	1,15	1,2857	59,24	1,35	79,97	1,0069	103,53
	91.21.20-011	Установки алмазного бурения скважин в железобетоне гидравлические, диаметр бурения до 150 мм	маш.-ч	34,88	1,15	2,0056	94,19	1,68	158,24	1,0069	319,56
	4	М									22,64
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5,71		0,2855	35,71	1,69	60,35	1,0069	17,35
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,495		0,02475			5,33	1,0069	0,13
	01.7.15.02-0042	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 110 мм	100 шт	0,0571		0,002855	1 631,36	1,1	1 794,50	1,0069	5,16
П,Н	*01.7.17.09*	*Коронки алмазные*	*шт*	*0*		*0*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Н	01.7.17.09	*Трубы удлинительные*	*шт*	*15*		*0,75*					
		Итого прямые затраты									**18 614,39**
		ФОТ									13 735,11
	Пр/812-040.1-2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	104		104					14 284,51
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					8 103,71
		Всего по позиции							**820 052,20**		**41 002,61**
5.1	**ФСБЦ-01.7.03.01-0001**	**Вода**	**м3**	**-0,2855**	**1**	**-0,2855**	**35,71**	**1,69**	**60,35**	**1,0069**	**-17,35**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**-17,35**
5.2	**ФСБЦ-01.7.15.02-0042**	**Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 110 мм**	**100 шт**	**-0,0000286**	**1**	**-0,0000286**	**1 631,36**	**1,1**	**1 794,50**	**1,0069**	**-0,05**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**-0,05**
5.3	**ТЦ_01.7.17.09_50_343520245461_16.11.2026_02_1**	**Бур SDS+16x210 AEG**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**367,21**	**1,0069**	**369,74**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**369,74**
5.4	**ТЦ_107_77_7716551139_27.08.2026_02**	**Установочный инструмент для забивных анкеров DM-ST-SG M12**	**шт**	**5**	**1**	**5**			**536,07**	**1,0069**	**2 698,84**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**2 698,84**
5.5	**ФСБЦ-01.7.15.01-0037**	**Анкер забивной латунный, диаметр внутренней резьбы М10, диаметр 12 мм, длина 40 мм**	**шт**	**5**	**1**	**5**	**16,13**	**1,69**	**27,26**	**1,0069**	**137,24**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**137,24**
5.6	**ТЦ_107_78_7806514043_16.11.2026_02_7**	**Корпус коронки 50x2,0x1000 1 1/4"**	**шт**	**5**	**1**	**5**			**2 109,84**	**1,0069**	**10 621,99**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**10 621,99**
5.7	**ФСБЦ-01.7.19.03-1010**	**Манжета резиновая для герметизации кабельных вводов, диаметр 32 мм**	**шт**	**5**	**1**	**5**	**151,31**	**1,62**	**245,12**	**1,0069**	**1 234,06**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**1 234,06**
5.8	**ТЦ_01.4.01.06_78_7806440338_19.11.2026_02_1**	**Сегмент d50 (48-52мм) X3 24x3,5-11**	**шт**	**25**	**1**	**25**			**74,41**	**1,0069**	**1 873,09**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**1 873,09**
6	**ГЭСН16-07-007-02**	**Герметизация ввода коммуникаций через стену с использованием инъекционных двухкомпонентных полиуретановых составов пены и смолы: устройство центров инъектирования**	**100 шт**	**0,05**	**1**	**0,05**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,64285					599,86
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	11,18	1,15	0,64285			933,13		599,86
	2	ЭМ									1,19
	91.18.01-011	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин	маш.-ч	1,41	1,15	0,081075	11,85	1,23	14,58	1,0069	1,19
	4	М									1,57
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,0001		0,000005	35,71	1,69	60,35	1,0069	0,00
	04.3.02.09-1056	Смеси сухие безусадочные, быстротвердеющие, для восстановления, гидроизоляции и ремонта бетонных покрытий, с заполнителем 3 мм, М500	кг	0,5644		0,02822	30,10	1,83	55,08	1,0069	1,57
Н	*01.7.15.07*	*Пакер инъекционный*	*10 шт*	*10*		*0,5*					
П,Н	*01.7.17.09*	*Буры*	*шт*	*0*		*0*					
		Итого прямые затраты									**602,62**
		ФОТ									599,86
	Пр/812-016.0-2	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122		122					731,83
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					431,90
		Всего по позиции									
6.1	**ФСБЦ-01.7.03.01-0001**	**Вода**	**м3**	**-0,000005**	**1**	**-0,000005**	**35,71**	**1,69**	**35 327,00**		**1 766,35**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%							**60,35**	**1,0069**	
		Всего по позиции									
6.2	**ФСБЦ-04.3.02.09-1056**	**Смеси сухие безусадочные, быстротвердеющие, для восстановления, гидроизоляции и ремонта бетонных покрытий, с заполнителем 3 мм, М500**	**кг**	**-0,02822**	**1**	**-0,02822**	**30,10**	**1,83**	**55,08**	**1,0069**	**-1,57**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									
6.3	**Материал Заказчика**	**Пакер, диаметр 50 мм**	**шт**	**5**	**1**	**5**					**-1,57**
		Всего по позиции								**1,0069**	
6.4	**Материал Заказчика**	**Кран шаровой с ручкой-рычагом, диаметр 50 мм**	**шт**	**5**	**1**	**5**					
		Всего по позиции								**1,0069**	
		Итоги по разделу 3 Общестроительные работы. Бурение горизонтальных разгрузочных скважин на ЛК ГА-4 со стороны ВБ :									
		Всего прямые затраты (справочно)									36 133,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									12 065,21
		Эксплуатация машин									4 857,83
		Оплата труда машинистов (Отм)									2 269,76
		Материалы									16 940,20
		Строительные работы									59 684,95
		в том числе:									
		оплата труда									12 065,21
		эксплуатация машин и механизмов									4 857,83
		оплата труда машинистов (Отм)									2 269,76
		материалы									16 940,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		накладные расходы									15 016,34
		сметная прибыль									8 535,61
		Всего ФОТ (справочно)									14 334,97
		Всего накладные расходы (справочно)									15 016,34
		Всего сметная прибыль (справочно)									8 535,61
		Всего по разделу 3 Общестроительные работы. Бурение горизонтальных разгрузочных скважин на ЛК ГА-4 со стороны ВБ									**59 684,95**
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									15 563,66
		Затраты труда рабочих				11,05265					
		Затраты труда машинистов				1,5456					
Раздел 4. Общестроительные работы. Бурение горизонтальных разгрузочных скважин на ЛК ГА-5 со стороны ВБ											
7	**ГЭСН46-09-001-11**	**Разбуривание скважин диаметром до 62 мм глубиной 20 м, заполненных цементным камнем**	**100 м**	**0,03**	**1**	**0,03**					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,24588					6 879,21
	1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	181,04	1,15	6,24588			1 101,40		6 879,21
	2	ЭМ									2 913,98
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,92736					1 361,86
	91.05.05-016	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	26,88	1,15	0,92736			2 550,75	1,0069	2 381,79
	4-100-070	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	26,88	1,15	0,92736			1 468,53		1 361,86
	91.19.03-002	Маслостанции передвижные, мощность электромотора 30 кВт	маш.-ч	34,88	1,15	1,20336	151,13	1,52	229,72	1,0069	278,34
	91.19.08-011	Насосы, производительность 100 м3/ч, напор 30 м, мощность 11 кВт	маш.-ч	22,36	1,15	0,77142	59,24	1,35	79,97	1,0069	62,12
	91.21.20-011	Установки алмазного бурения скважин в железобетоне гидравлические, диаметр бурения до 150 мм	маш.-ч	34,88	1,15	1,20336	94,19	1,68	158,24	1,0069	191,73
	4	М									13,59
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5,71		0,1713	35,71	1,69	60,35	1,0069	10,41
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,495		0,01485			5,33	1,0069	0,08
	01.7.15.02-0042	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 110 мм	100 шт	0,0571		0,001713	1 631,36	1,1	1 794,50	1,0069	3,10
П,Н	*01.7.17.09*	*Коронки алмазные*	*шт*	*0*		*0*					
Н	*01.7.17.09*	*Трубы удлинительные*	*шт*	*15*		*0,45*					
		Итого прямые затраты									**11 168,64**
		ФОТ									8 241,07
	Пр/812-040.1-2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	104		104					8 570,71
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					4 862,23
		Всего по позиции							**820 052,67**		**24 601,58**
7.1	**ФСБЦ-01.7.03.01-0001**	**Вода**	**м3**	**-0,1713**	**1**	**-0,1713**	**35,71**	**1,69**	**60,35**	**1,0069**	**-10,41**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**-10,41**
7.2	**ФСБЦ-01.7.15.02-0042**	**Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 110 мм**	**100 шт**	**-0,0000171**	**1**	**-0,0000171**	**1 631,36**	**1,1**	**1 794,50**	**1,0069**	**-0,03**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**-0,03**
7.3	**ТЦ_01.7.17.09_50_343520245461_16.11.2026_02_1**	**Бур SDS+16x210 AEG**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**367,21**	**1,0069**	**369,74**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**369,74**
7.4	**ТЦ_107_77_7716551139_27.08.2026_02**	**Установочный инструмент для забивных анкеров DM-ST-SG M12**	**шт**	**3**	**1**	**3**			**536,07**	**1,0069**	**1 619,31**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**1 619,31**
7.5	**ФСБЦ-01.7.15.01-0037**	**Анкер забивной латунный, диаметр внутренней резьбы М10, диаметр 12 мм, длина 40 мм**	**шт**	**3**	**1**	**3**	**16,13**	**1,69**	**27,26**	**1,0069**	**82,34**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**82,34**
7.6	**ТЦ_107_78_7806514043_16.11.2026_02_7**	**Корпус коронки 50x2,0x1000 1 1/4"**	**шт**	**3**	**1**	**3**			**2 109,84**	**1,0069**	**6 373,19**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**6 373,19**
7.7	**ФСБЦ-01.7.19.03-1010**	**Манжета резиновая для герметизации кабельных вводов, диаметр 32 мм**	**шт**	**3**	**1**	**3**	**151,31**	**1,62**	**245,12**	**1,0069**	**740,43**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**740,43**
7.8	**ТЦ_01.4.01.06_78_7806440338_19.11.2026_02_1**	**Сегмент d50 (48-52мм) X3 24x3,5-11**	**шт**	**15**	**1**	**15**			**74,41**	**1,0069**	**1 123,85**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**1 123,85**
8	**ГЭСН16-07-007-02**	**Герметизация ввода коммуникаций через стену с использованием инъекционных двухкомпонентных полиуретановых составов пены и смолы: устройство центров инъектирования**	**100 шт**	**0,03**	**1**	**0,03**					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,38571					359,92
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	11,18	1,15	0,38571			933,13		359,92
	2	ЭМ									0,71
	91.18.01-011	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин	маш.-ч	1,41	1,15	0,048645	11,85	1,23	14,58	1,0069	0,71
	4	М									0,94
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,0001		0,000003	35,71	1,69	60,35	1,0069	0,00
	04.3.02.09-1056	Смеси сухие безусадочные, быстротвердеющие, для восстановления, гидроизоляции и ремонта бетонных покрытий, с заполнителем 3 мм, М500	кг	0,5644		0,016932	30,10	1,83	55,08	1,0069	0,94
Н	*01.7.15.07*	*Пакер инъекционный*	*10 шт*	*10*		*0,3*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П,Н	01.7.17.09	*Буры*	*шт*	*0*		*0*					
		Итого прямые затраты									**361,57**
		ФОТ									359,92
	Пр/812-016.0-2	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122		122					439,10
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					259,14
		Всего по позиции							**35 327,00**		**1 059,81**
8.1	**ФСБЦ-01.7.03.01-0001**	**Вода**	**м3**	**-0,000003**	**1**	**-0,000003**	**35,71**	**1,69**	**60,35**	**1,0069**	
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									
8.2	**ФСБЦ-04.3.02.09-1056**	**Смеси сухие безусадочные, быстротвердеющие, для восстановления, гидроизоляции и ремонта бетонных покрытий, с заполнителем 3 мм, М500**	**кг**	**-0,016932**	**1**	**-0,016932**	**30,10**	**1,83**	**55,08**	**1,0069**	**-0,94**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**-0,94**
8.3	**Материал Заказчика**	**Пакер, диаметр 50 мм**	**шт**	**3**	**1**	**3**				**1,0069**	
		Всего по позиции									
8.4	**Материал Заказчика**	**Кран шаровой с ручкой-рычагом, диаметр 50 мм**	**шт**	**3**	**1**	**3**				**1,0069**	
		Всего по позиции									
		Итоги по разделу 4 Общестроительные работы. Бурение горизонтальных разгрузочных скважин на ЛК ГА-5 со стороны ВБ :									
		Всего прямые затраты (справочно)									21 827,69
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									7 239,13
		Эксплуатация машин									2 914,69
		Оплата труда машинистов (Отм)									1 361,86
		Материалы									10 312,01
		Строительные работы									35 958,87
		в том числе:									
		оплата труда									7 239,13
		эксплуатация машин и механизмов									2 914,69
		оплата труда машинистов (Отм)									1 361,86
		материалы									10 312,01
		накладные расходы									9 009,81
		сметная прибыль									5 121,37
		Всего ФОТ (справочно)									8 600,99
		Всего накладные расходы (справочно)									9 009,81
		Всего сметная прибыль (справочно)									5 121,37
		Всего по разделу 4 Общестроительные работы. Бурение горизонтальных разгрузочных скважин на ЛК ГА-5 со стороны ВБ									**35 958,87**
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									9 486,09
		Затраты труда рабочих				6,63159					
		Затраты труда машинистов				0,92736					
Раздел 5. Общестроительные работы. Бурение горизонтальных разгрузочных скважин на ЛК ГА-9 со стороны ВБ											
9	**ГЭСН46-09-001-11**	**Разбуривание скважин диаметром до 62 мм глубиной 20 м, заполненных цементным камнем**	**100 м**	**0,02**	**1**	**0,02**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,16392					4 586,14
	1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	181,04	1,15	4,16392			1 101,40		4 586,14
	2	ЭМ									1 942,65
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,61824					907,90
	91.05.05-016	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	26,88	1,15	0,61824			2 550,75	1,0069	1 587,86
	4-100-070	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	26,88	1,15	0,61824			1 468,53		907,90
	91.19.03-002	Маслостанции передвижные, мощность электромотора 30 кВт	маш.-ч	34,88	1,15	0,80224	151,13	1,52	229,72	1,0069	185,56
	91.19.08-011	Насосы, производительность 100 м3/ч, напор 30 м, мощность 11 кВт	маш.-ч	22,36	1,15	0,51428	59,24	1,35	79,97	1,0069	41,41
	91.21.20-011	Установки алмазного бурения скважин в железобетоне гидравлические, диаметр бурения до 150 мм	маш.-ч	34,88	1,15	0,80224	94,19	1,68	158,24	1,0069	127,82
	4	М									9,05
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5,71		0,1142	35,71	1,69	60,35	1,0069	6,94
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,495		0,0099			5,33	1,0069	0,05
	01.7.15.02-0042	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 110 мм	100 шт	0,0571		0,001142	1 631,36	1,1	1 794,50	1,0069	2,06
П,Н	*01.7.17.09*	*Коронки алмазные*	*шт*	*0*		*0*					
Н	*01.7.17.09*	*Трубы удлинительные*	*шт*	*15*		*0,3*					
		Итого прямые затраты									**7 445,74**
		ФОТ									5 494,04
	Пр/812-040.1-2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	104		104					5 713,80
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					3 241,48
		Всего по позиции							**820 051,00**		**16 401,02**
9.1	**ФСБЦ-01.7.03.01-0001**	**Вода**	**м3**	**-0,1142**	**1**	**-0,1142**	**35,71**	**1,69**	**60,35**	**1,0069**	**-6,94**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**-6,94**
9.2	**ФСБЦ-01.7.15.02-0042**	**Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 110 мм**	**100 шт**	**-0,0000114**	**1**	**-0,0000114**	**1 631,36**	**1,1**	**1 794,50**	**1,0069**	**-0,02**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**-0,02**
9.3	**ТЦ_01.7.17.09_50_343520245461_16.11.2026_02_1**	**Бур SDS+16x210 AEG**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**367,21**	**1,0069**	**369,74**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**369,74**
9.4	**ТЦ_107_77_7716551139_27.08.2026_02**	**Установочный инструмент для забивных анкеров DM-ST-SG M12**	**шт**	**2**	**1**	**2**			**536,07**	**1,0069**	**1 079,54**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**1 079,54**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.5	**ФСБЦ-01.7.15.01-0037**	**Анкер забивной латунный, диаметр внутренней резьбы М10, диаметр 12 мм, длина 40 мм**	**шт**	**2**	**1**	**2**	**16,13**	**1,69**	**27,26**	**1,0069**	**54,90**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**54,90**
9.6	**ТЦ_107_78_7806514043_16.11.2026_02_7**	**Корпус коронки 50х2,0х1000 1 1/4"**	**шт**	**2**	**1**	**2**			**2 109,84**	**1,0069**	**4 248,80**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**4 248,80**
9.7	**ФСБЦ-01.7.19.03-1010**	**Манжета резиновая для герметизации кабельных вводов, диаметр 32 мм**	**шт**	**2**	**1**	**2**	**151,31**	**1,62**	**245,12**	**1,0069**	**493,62**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**493,62**
9.8	**ТЦ_01.4.01.06_78_7806440338_19.11.2026_02_1**	**Сегмент d50 (48-52мм) Х3 24х3,5-11**	**шт**	**10**	**1**	**10**			**74,41**	**1,0069**	**749,23**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**749,23**
10	**ГЭСН16-07-007-02**	**Герметизация ввода коммуникаций через стену с использованием инъекционных двухкомпонентных полиуретановых составов пены и смолы: устройство центров инъектирования**	**100 шт**	**0,02**	**1**	**0,02**					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,25714					239,95
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	11,18	1,15	0,25714			933,13		239,95
	2	ЭМ									0,48
	91.18.01-011	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин	маш.-ч	1,41	1,15	0,03243	11,85	1,23	14,58	1,0069	0,48
	4	М									0,63
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,0001		0,000002	35,71	1,69	60,35	1,0069	0,00
	04.3.02.09-1056	Смеси сухие безусадочные, быстротвердеющие, для восстановления, гидроизоляции и ремонта бетонных покрытий, с заполнителем 3 мм, М500	кг	0,5644		0,011288	30,10	1,83	55,08	1,0069	0,63
Н	*01.7.15.07*	*Пакер инъекционный*	*10 шт*	*10*		*0,2*					
П,Н	*01.7.17.09*	*Буры*	*шт*	*0*		*0*					
		Итого прямые затраты									**241,06**
		ФОТ									239,95
	Пр/812-016.0-2	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122		122					292,74
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					172,76
		Всего по позиции							**35 328,00**		**706,56**
10.1	**ФСБЦ-01.7.03.01-0001**	**Вода**	**м3**	**-0,000002**	**1**	**-0,000002**	**35,71**	**1,69**	**60,35**	**1,0069**	
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.2	**ФСБЦ-04.3.02.09-1056**	**Смеси сухие безусадочные, быстротвердеющие, для восстановления, гидроизоляции и ремонта бетонных покрытий, с заполнителем 3 мм, М500**	**кг**	**-0,011288**	**1**	**-0,011288**	**30,10**	**1,83**	**55,08**	**1,0069**	**-0,63**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**-0,63**
10.3	**Материал Заказчика**	**Пакер, диаметр 50 мм**	**шт**	**2**	**1**	**2**				**1,0069**	
		Всего по позиции									
10.4	**Материал Заказчика**	**Кран шаровой с ручкой-рычагом, диаметр 50 мм**	**шт**	**2**	**1**	**2**				**1,0069**	
		Всего по позиции									
		Итоги по разделу 5 Общестроительные работы. Бурение горизонтальных разгрузочных скважин на ЛК ГА-9 со стороны ВБ :									
		Всего прямые затраты (справочно)									14 675,04
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									4 826,09
		Эксплуатация машин									1 943,13
		Оплата труда машинистов (Отм)									907,90
		Материалы									6 997,92
		Строительные работы									24 095,82
		в том числе:									
		оплата труда									4 826,09
		эксплуатация машин и механизмов									1 943,13
		оплата труда машинистов (Отм)									907,90
		материалы									6 997,92
		накладные расходы									6 006,54
		сметная прибыль									3 414,24
		Всего ФОТ (справочно)									5 733,99
		Всего накладные расходы (справочно)									6 006,54
		Всего сметная прибыль (справочно)									3 414,24
		Всего по разделу 5 Общестроительные работы. Бурение горизонтальных разгрузочных скважин на ЛК ГА-9 со стороны ВБ									**24 095,82**
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									6 447,31
		Затраты труда рабочих				4,42106					
		Затраты труда машинистов				0,61824					
Раздел 6. Общестроительные работы. Бурение горизонтальных разгрузочных скважин на ЛК ГА-10 со стороны ВБ											
11	**ГЭСН46-09-001-11**	**Разбуривание скважин диаметром до 62 мм глубиной 20 м, заполненных цементным камнем**	**100 м**	**0,02**	**1**	**0,02**					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,16392					4 586,14
	1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	181,04	1,15	4,16392			1 101,40		4 586,14
	2	ЭМ									1 942,65
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,61824					907,90
	91.05.05-016	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	26,88	1,15	0,61824			2 550,75	1,0069	1 587,86
	4-100-070	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	26,88	1,15	0,61824			1 468,53		907,90
	91.19.03-002	Маслостанции передвижные, мощность электромотора 30 кВт	маш.-ч	34,88	1,15	0,80224	151,13	1,52	229,72	1,0069	185,56
	91.19.08-011	Насосы, производительность 100 м3/ч, напор 30 м, мощность 11 кВт	маш.-ч	22,36	1,15	0,51428	59,24	1,35	79,97	1,0069	41,41
	91.21.20-011	Установки алмазного бурения скважин в железобетоне гидравлические, диаметр бурения до 150 мм	маш.-ч	34,88	1,15	0,80224	94,19	1,68	158,24	1,0069	127,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	М									9,05
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5,71		0,1142	35,71	1,69	60,35	1,0069	6,94
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,495		0,0099			5,33	1,0069	0,05
	01.7.15.02-0042	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 110 мм	100 шт	0,0571		0,001142	1 631,36	1,1	1 794,50	1,0069	2,06
П,Н	*01.7.17.09*	*Коронки алмазные*	*шт*	*0*		*0*					
Н	*01.7.17.09*	*Трубы удлинительные*	*шт*	*15*		*0,3*					
		Итого прямые затраты									**7 445,74**
		ФОТ									5 494,04
	Пр/812-040.1-2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	104		104					5 713,80
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					3 241,48
		Всего по позиции							**820 051,00**		**16 401,02**
11.1	**ФСБЦ-01.7.03.01-0001**	**Вода**	**м3**	**-0,1142**	**1**	**-0,1142**	**35,71**	**1,69**	**60,35**	**1,0069**	**-6,94**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**-6,94**
11.2	**ФСБЦ-01.7.15.02-0042**	**Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 110 мм**	**100 шт**	**-0,0000114**	**1**	**-0,0000114**	**1 631,36**	**1,1**	**1 794,50**	**1,0069**	**-0,02**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**-0,02**
11.3	**ТЦ_01.7.17.09_50_343520245461_16.11.2026_02_1**	**Бур SDS+16x210 AEG**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**367,21**	**1,0069**	**369,74**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**369,74**
11.4	**ТЦ_107_77_7716551139_27.08.2026_02**	**Установочный инструмент для забивных анкеров DM-ST-SG M12**	**шт**	**2**	**1**	**2**			**536,07**	**1,0069**	**1 079,54**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**1 079,54**
11.5	**ФСБЦ-01.7.15.01-0037**	**Анкер забивной латунный, диаметр внутренней резьбы М10, диаметр 12 мм, длина 40 мм**	**шт**	**2**	**1**	**2**	**16,13**	**1,69**	**27,26**	**1,0069**	**54,90**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**54,90**
11.6	**ТЦ_107_78_7806514043_16.11.2026_02_7**	**Корпус коронки 50x2,0x1000 1 1/4"**	**шт**	**2**	**1**	**2**			**2 109,84**	**1,0069**	**4 248,80**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**4 248,80**
11.7	**ФСБЦ-01.7.19.03-1010**	**Манжета резиновая для герметизации кабельных вводов, диаметр 32 мм**	**шт**	**2**	**1**	**2**	**151,31**	**1,62**	**245,12**	**1,0069**	**493,62**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**493,62**
11.8	**ТЦ_01.4.01.06_78_7806440338_19.11.2026_02_1**	**Сегмент d50 (48-52мм) X3 24x3,5-11**	**шт**	**10**	**1**	**10**			**74,41**	**1,0069**	**749,23**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**749,23**
12	**ГЭСН16-07-007-02**	**Герметизация ввода коммуникаций через стену с использованием инъекционных двухкомпонентных полиуретановых составов пены и смолы: устройство центров инъектирования**	**100 шт**	**0,02**	**1**	**0,02**					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,25714					239,95
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	11,18	1,15	0,25714			933,13		239,95
	2	ЭМ									0,48
	91.18.01-011	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин	маш.-ч	1,41	1,15	0,03243	11,85	1,23	14,58	1,0069	0,48
	4	М									0,63
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,0001		0,000002	35,71	1,69	60,35	1,0069	0,00
	04.3.02.09-1056	Смеси сухие безусадочные, быстротвердеющие, для восстановления, гидроизоляции и ремонта бетонных покрытий, с заполнителем 3 мм, М500	кг	0,5644		0,011288	30,10	1,83	55,08	1,0069	0,63
Н	*01.7.15.07*	*Пакер инъекционный*	*10 шт*	*10*		*0,2*					
П,Н	*01.7.17.09*	*Буры*	*шт*	*0*		*0*					
		Итого прямые затраты									**241,06**
		ФОТ									239,95
	Пр/812-016.0-2	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122		122					292,74
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					172,76
		Всего по позиции							**35 328,00**		**706,56**
12.1	**ФСБЦ-01.7.03.01-0001**	**Вода**	**м3**	**-0,000002**	**1**	**-0,000002**	**35,71**	**1,69**	**60,35**	**1,0069**	
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									
12.2	**ФСБЦ-04.3.02.09-1056**	**Смеси сухие безусадочные, быстротвердеющие, для восстановления, гидроизоляции и ремонта бетонных покрытий, с заполнителем 3 мм, М500**	**кг**	**-0,011288**	**1**	**-0,011288**	**30,10**	**1,83**	**55,08**	**1,0069**	**-0,63**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**-0,63**
12.3	**Материал Заказчика**	**Пакер, диаметр 50 мм**	**шт**	**2**	**1**	**2**				**1,0069**	
		Всего по позиции									
12.4	**Материал Заказчика**	**Кран шаровой с ручкой-рычагом, диаметр 50 мм**	**шт**	**2**	**1**	**2**				**1,0069**	
		Всего по позиции									
		Итоги по разделу 6 Общестроительные работы. Бурение горизонтальных разгрузочных скважин на ЛК ГА-10 со стороны ВБ :									
		Всего прямые затраты (справочно)									14 675,04
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									4 826,09
		Эксплуатация машин									1 943,13
		Оплата труда машинистов (Отм)									907,90
		Материалы									6 997,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Строительные работы									24 095,82
		в том числе:									
		оплата труда									4 826,09
		эксплуатация машин и механизмов									1 943,13
		оплата труда машинистов (Отм)									907,90
		материалы									6 997,92
		накладные расходы									6 006,54
		сметная прибыль									3 414,24
		Всего ФОТ (справочно)									5 733,99
		Всего накладные расходы (справочно)									6 006,54
		Всего сметная прибыль (справочно)									3 414,24
		Всего по разделу 6 Общестроительные работы. Бурение горизонтальных разгрузочных скважин на ЛК ГА-10 со стороны ВБ									**24 095,82**
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									6 447,31
		Затраты труда рабочих				4,42106					
		Затраты труда машинистов				0,61824					
Раздел 7. Общестроительные работы. Бурение горизонтальных разгрузочных скважин на ЛК ГА-12 со стороны ВБ											
13	**ГЭСН46-09-001-11**	**Разбуривание скважин диаметром до 62 мм глубиной 20 м, заполненных цементным камнем**	**100 м**	**0,03**	**1**	**0,03**					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,24588					6 879,21
	1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	181,04	1,15	6,24588			1 101,40		6 879,21
	2	ЭМ									2 913,98
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,92736					1 361,86
	91.05.05-016	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	26,88	1,15	0,92736			2 550,75	1,0069	2 381,79
	4-100-070	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	26,88	1,15	0,92736			1 468,53		1 361,86
	91.19.03-002	Маслостанции передвижные, мощность электромотора 30 кВт	маш.-ч	34,88	1,15	1,20336	151,13	1,52	229,72	1,0069	278,34
	91.19.08-011	Насосы, производительность 100 м3/ч, напор 30 м, мощность 11 кВт	маш.-ч	22,36	1,15	0,77142	59,24	1,35	79,97	1,0069	62,12
	91.21.20-011	Установки алмазного бурения скважин в железобетоне гидравлические, диаметр бурения до 150 мм	маш.-ч	34,88	1,15	1,20336	94,19	1,68	158,24	1,0069	191,73
	4	М									13,59
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5,71		0,1713	35,71	1,69	60,35	1,0069	10,41
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,495		0,01485			5,33	1,0069	0,08
	01.7.15.02-0042	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 110 мм	100 шт	0,0571		0,001713	1 631,36	1,1	1 794,50	1,0069	3,10
П,Н	*01.7.17.09*	*Коронки алмазные*	*шт*	*0*		*0*					
Н	*01.7.17.09*	*Трубы удлинительные*	*шт*	*15*		*0,45*					
		Итого прямые затраты									**11 168,64**
		ФОТ									8 241,07
	Пр/812-040.1-2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	104		104					8 570,71
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					4 862,23
		Всего по позиции							**820 052,67**		**24 601,58**
13.1	**ФСБЦ-01.7.03.01-0001**	**Вода**	**м3**	**-0,1713**	**1**	**-0,1713**	**35,71**	**1,69**	**60,35**	**1,0069**	**-10,41**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									-10,41
13.2	ФСБЦ-01.7.15.02-0042	**Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 110 мм**	100 шт	-0,0000171	1	-0,0000171	1 631,36	1,1	1 794,50	1,0069	-0,03
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									-0,03
13.3	ТЦ_01.7.17.09_50_343520245461_16.11.2026_02_1	**Бур SDS+16x210 AEG**	шт	1	1	1			367,21	1,0069	369,74
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									369,74
13.4	ТЦ_107_77_7716551139_27.08.2026_02	**Установочный инструмент для забивных анкеров DM-ST-SG M12**	шт	3	1	3			536,07	1,0069	1 619,31
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									1 619,31
13.5	ФСБЦ-01.7.15.01-0037	**Анкер забивной латунный, диаметр внутренней резьбы М10, диаметр 12 мм, длина 40 мм**	шт	3	1	3	16,13	1,69	27,26	1,0069	82,34
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									82,34
13.6	ТЦ_107_78_7806514043_16.11.2026_02_7	**Корпус коронки 50x2,0x1000 1 1/4"**	шт	3	1	3			2 109,84	1,0069	6 373,19
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									6 373,19
13.7	ФСБЦ-01.7.19.03-1010	**Манжета резиновая для герметизации кабельных вводов, диаметр 32 мм**	шт	3	1	3	151,31	1,62	245,12	1,0069	740,43
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									740,43
13.8	ТЦ_01.4.01.06_78_7806440338_19.11.2026_02_1	**Сегмент d50 (48-52мм) X3 24x3,5-11**	шт	15	1	15			74,41	1,0069	1 123,85
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									1 123,85
14	ГЭСН16-07-007-02	**Герметизация ввода коммуникаций через стену с использованием инъекционных двухкомпонентных полиуретановых составов пены и смолы: устройство центров инъектирования**	100 шт	0,03	1	0,03					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,38571					359,92
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	11,18	1,15	0,38571			933,13		359,92
	2	ЭМ									0,71
	91.18.01-011	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин	маш.-ч	1,41	1,15	0,048645	11,85	1,23	14,58	1,0069	0,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 М										0,94
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,0001		0,000003	35,71	1,69	60,35	1,0069	0,00
	04.3.02.09-1056	Смеси сухие безусадочные, быстротвердеющие, для восстановления, гидроизоляции и ремонта бетонных покрытий, с заполнителем 3 мм, М500	кг	0,5644		0,016932	30,10	1,83	55,08	1,0069	0,94
Н	*01.7.15.07*	*Пакер инъекционный*	*10 шт*	*10*		*0,3*					
П,Н	*01.7.17.09*	*Буры*	*шт*	*0*		*0*					
		Итого прямые затраты									**361,57**
		ФОТ									359,92
	Пр/812-016.0-2	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122		122					439,10
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					259,14
		Всего по позиции							**35 327,00**		**1 059,81**
14.1	**ФСБЦ-01.7.03.01-0001**	**Вода**	**м3**	**-0,000003**	**1**	**-0,000003**	**35,71**	**1,69**	**60,35**	**1,0069**	
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									
14.2	**ФСБЦ-04.3.02.09-1056**	**Смеси сухие безусадочные, быстротвердеющие, для восстановления, гидроизоляции и ремонта бетонных покрытий, с заполнителем 3 мм, М500**	**кг**	**-0,016932**	**1**	**-0,016932**	**30,10**	**1,83**	**55,08**	**1,0069**	**-0,94**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**-0,94**
14.3	**Материал Заказчика**	**Пакер, диаметр 50 мм**	**шт**	**3**	**1**	**3**				**1,0069**	
		Всего по позиции									
14.4	**Материал Заказчика**	**Кран шаровой с ручкой-рычагом, диаметр 50 мм**	**шт**	**3**	**1**	**3**				**1,0069**	
		Всего по позиции									
		Итоги по разделу 7 Общестроительные работы. Бурение горизонтальных разгрузочных скважин на ЛК ГА-12 со стороны ВБ :									
		Всего прямые затраты (справочно)									21 827,69
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									7 239,13
		Эксплуатация машин									2 914,69
		Оплата труда машинистов (Отм)									1 361,86
		Материалы									10 312,01
		Строительные работы									35 958,87
		в том числе:									
		оплата труда									7 239,13
		эксплуатация машин и механизмов									2 914,69
		оплата труда машинистов (Отм)									1 361,86
		материалы									10 312,01
		накладные расходы									9 009,81
		сметная прибыль									5 121,37
		Всего ФОТ (справочно)									8 600,99
		Всего накладные расходы (справочно)									9 009,81
		Всего сметная прибыль (справочно)									5 121,37
		Всего по разделу 7 Общестроительные работы. Бурение горизонтальных разгрузочных скважин на ЛК ГА-12 со стороны ВБ									**35 958,87**
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									9 486,09
		Затраты труда рабочих				6,63159					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты труда машинистов				0,92736					
Раздел 8. Общестроительные работы. Бурение горизонтальных разгрузочных скважин на ЛК ГА-13 со стороны ВБ											
15	**ГЭСН46-09-001-11**	**Разбуривание скважин диаметром до 62 мм глубиной 20 м, заполненных цементным камнем**	**100 м**	**0,02**	**1**	**0,02**					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,16392					4 586,14
	1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	181,04	1,15	4,16392			1 101,40		4 586,14
	2	ЭМ									1 942,65
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,61824					907,90
	91.05.05-016	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	26,88	1,15	0,61824			2 550,75	1,0069	1 587,86
	4-100-070	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	26,88	1,15	0,61824			1 468,53		907,90
	91.19.03-002	Маслостанции передвижные, мощность электромотора 30 кВт	маш.-ч	34,88	1,15	0,80224	151,13	1,52	229,72	1,0069	185,56
	91.19.08-011	Насосы, производительность 100 м3/ч, напор 30 м, мощность 11 кВт	маш.-ч	22,36	1,15	0,51428	59,24	1,35	79,97	1,0069	41,41
	91.21.20-011	Установки алмазного бурения скважин в железобетоне гидравлические, диаметр бурения до 150 мм	маш.-ч	34,88	1,15	0,80224	94,19	1,68	158,24	1,0069	127,82
	4	М									9,05
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5,71		0,1142	35,71	1,69	60,35	1,0069	6,94
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,495		0,0099			5,33	1,0069	0,05
	01.7.15.02-0042	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 110 мм	100 шт	0,0571		0,001142	1 631,36	1,1	1 794,50	1,0069	2,06
П,Н	*01.7.17.09*	*Коронки алмазные*	*шт*	*0*		*0*					
Н	*01.7.17.09*	*Трубы удлинительные*	*шт*	*15*		*0,3*					
		Итого прямые затраты									**7 445,74**
		ФОТ									5 494,04
	Пр/812-040.1-2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	104		104					5 713,80
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					3 241,48
		Всего по позиции							**820 051,00**		**16 401,02**
15.1	**ФСБЦ-01.7.03.01-0001**	**Вода**	**м3**	**-0,1142**	**1**	**-0,1142**	**35,71**	**1,69**	**60,35**	**1,0069**	**-6,94**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**-6,94**
15.2	**ФСБЦ-01.7.15.02-0042**	**Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 110 мм**	**100 шт**	**-0,0000114**	**1**	**-0,0000114**	**1 631,36**	**1,1**	**1 794,50**	**1,0069**	**-0,02**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**-0,02**
15.3	**ТЦ_01.7.17.09_50_343520245461_16.11.2026_02_1**	**Бур SDS+16x210 AEG**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**367,21**	**1,0069**	**369,74**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**369,74**
15.4	**ТЦ_107_77_7716551139_27.08.2026_02**	**Установочный инструмент для забивных анкеров DM-ST-SG M12**	**шт**	**2**	**1**	**2**			**536,07**	**1,0069**	**1 079,54**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**1 079,54**
15.5	**ФСБЦ-01.7.15.01-0037**	**Анкер забивной латунный, диаметр внутренней резьбы М10, диаметр 12 мм, длина 40 мм**	**шт**	**2**	**1**	**2**	**16,13**	**1,69**	**27,26**	**1,0069**	**54,90**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**54,90**
15.6	**ТЦ_107_78_7806514043_16.11.2026_02_7**	**Корпус коронки 50х2,0х1000 1 1/4"**	**шт**	**2**	**1**	**2**			**2 109,84**	**1,0069**	**4 248,80**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**4 248,80**
15.7	**ФСБЦ-01.7.19.03-1010**	**Манжета резиновая для герметизации кабельных вводов, диаметр 32 мм**	**шт**	**2**	**1**	**2**	**151,31**	**1,62**	**245,12**	**1,0069**	**493,62**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**493,62**
15.8	**ТЦ_01.4.01.06_78_7806440338_19.11.2026_02_1**	**Сегмент d50 (48-52мм) Х3 24х3,5-11**	**шт**	**10**	**1**	**10**			**74,41**	**1,0069**	**749,23**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**749,23**
16	**ГЭСН16-07-007-02**	**Герметизация ввода коммуникаций через стену с использованием инъекционных двухкомпонентных полиуретановых составов пены и смолы: устройство центров инъектирования**	**100 шт**	**0,02**	**1**	**0,02**					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,25714					239,95
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	11,18	1,15	0,25714			933,13		239,95
	2	ЭМ									0,48
	91.18.01-011	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин	маш.-ч	1,41	1,15	0,03243	11,85	1,23	14,58	1,0069	0,48
	4	М									0,63
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,0001		0,000002	35,71	1,69	60,35	1,0069	0,00
	04.3.02.09-1056	Смеси сухие безусадочные, быстротвердеющие, для восстановления, гидроизоляции и ремонта бетонных покрытий, с заполнителем 3 мм, М500	кг	0,5644		0,011288	30,10	1,83	55,08	1,0069	0,63
Н	*01.7.15.07*	*Пакер инъекционный*	*10 шт*	*10*		*0,2*					
П,Н	*01.7.17.09*	*Буры*	*шт*	*0*		*0*					
		Итого прямые затраты									**241,06**
		ФОТ									239,95
	Пр/812-016.0-2	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122		122					292,74
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					172,76
		Всего по позиции							**35 328,00**		**706,56**
16.1	**ФСБЦ-01.7.03.01-0001**	**Вода**	**м3**	**-0,000002**	**1**	**-0,000002**	**35,71**	**1,69**	**60,35**	**1,0069**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									
16.2	**ФСБЦ-04.3.02.09-1056**	**Смеси сухие безусадочные, быстротвердеющие, для восстановления, гидроизоляции и ремонта бетонных покрытий, с заполнителем 3 мм, М500**	**кг**	**-0,011288**	**1**	**-0,011288**	**30,10**	**1,83**	**55,08**	**1,0069**	**-0,63**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**-0,63**
16.3	**Материал Заказчика**	**Пакер, диаметр 50 мм**	**шт**	**2**	**1**	**2**				**1,0069**	
		Всего по позиции									
16.4	**Материал Заказчика**	**Кран шаровой с ручкой-рычагом, диаметр 50 мм**	**шт**	**2**	**1**	**2**				**1,0069**	
		Всего по позиции									
		Итоги по разделу 8 Общестроительные работы. Бурение горизонтальных разгрузочных скважин на ЛК ГА-13 со стороны ВБ :									
		Всего прямые затраты (справочно)									14 675,04
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									4 826,09
		Эксплуатация машин									1 943,13
		Оплата труда машинистов (Отм)									907,90
		Материалы									6 997,92
		Строительные работы									24 095,82
		в том числе:									
		оплата труда									4 826,09
		эксплуатация машин и механизмов									1 943,13
		оплата труда машинистов (Отм)									907,90
		материалы									6 997,92
		накладные расходы									6 006,54
		сметная прибыль									3 414,24
		Всего ФОТ (справочно)									5 733,99
		Всего накладные расходы (справочно)									6 006,54
		Всего сметная прибыль (справочно)									3 414,24
		Всего по разделу 8 Общестроительные работы. Бурение горизонтальных разгрузочных скважин на ЛК ГА-13 со стороны ВБ									**24 095,82**
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									6 447,31
		Затраты труда рабочих				4,42106					
		Затраты труда машинистов				0,61824					
Раздел 9. Общестроительные работы. Бурение горизонтальных разгрузочных скважин на ЛК ГА-14 со стороны ВБ											
17	**ГЭСН46-09-001-11**	**Разбуривание скважин диаметром до 62 мм глубиной 20 м, заполненных цементным камнем**	**100 м**	**0,02**	**1**	**0,02**					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,16392					4 586,14
	1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	181,04	1,15	4,16392			1 101,40		4 586,14
	2	ЭМ									1 942,65
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,61824					907,90
	91.05.05-016	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	26,88	1,15	0,61824			2 550,75	1,0069	1 587,86
	4-100-070	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	26,88	1,15	0,61824			1 468,53		907,90
	91.19.03-002	Маслостанции передвижные, мощность электромотора 30 кВт	маш.-ч	34,88	1,15	0,80224	151,13	1,52	229,72	1,0069	185,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.19.08-011	Насосы, производительность 100 м3/ч, напор 30 м, мощность 11 кВт	маш.-ч	22,36	1,15	0,51428	59,24	1,35	79,97	1,0069	41,41
	91.21.20-011	Установки алмазного бурения скважин в железобетоне гидравлические, диаметр бурения до 150 мм	маш.-ч	34,88	1,15	0,80224	94,19	1,68	158,24	1,0069	127,82
	4	М									9,05
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5,71		0,1142	35,71	1,69	60,35	1,0069	6,94
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,495		0,0099			5,33	1,0069	0,05
	01.7.15.02-0042	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 110 мм	100 шт	0,0571		0,001142	1 631,36	1,1	1 794,50	1,0069	2,06
П,Н	*01.7.17.09*	*Коронки алмазные*	*шт*	*0*		*0*					
Н	*01.7.17.09*	*Трубы удлинительные*	*шт*	*15*		*0,3*					
		Итого прямые затраты									**7 445,74**
		ФОТ									5 494,04
	Пр/812-040.1-2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	104		104					5 713,80
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					3 241,48
		Всего по позиции							**820 051,00**		**16 401,02**
17.1	**ФСБЦ-01.7.03.01-0001**	**Вода**	**м3**	**-0,1142**	**1**	**-0,1142**	**35,71**	**1,69**	**60,35**	**1,0069**	**-6,94**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**-6,94**
17.2	**ФСБЦ-01.7.15.02-0042**	**Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 110 мм**	**100 шт**	**-0,0000114**	**1**	**-0,0000114**	**1 631,36**	**1,1**	**1 794,50**	**1,0069**	**-0,02**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**-0,02**
17.3	**ТЦ_01.7.17.09_50_343520245461_16.11.2026_02_1**	**Бур SDS+16x210 AEG**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**367,21**	**1,0069**	**369,74**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**369,74**
17.4	**ТЦ_107_77_7716551139_27.08.2026_02**	**Установочный инструмент для забивных анкеров DM-ST-SG M12**	**шт**	**2**	**1**	**2**			**536,07**	**1,0069**	**1 079,54**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**1 079,54**
17.5	**ФСБЦ-01.7.15.01-0037**	**Анкер забивной латунный, диаметр внутренней резьбы М10, диаметр 12 мм, длина 40 мм**	**шт**	**2**	**1**	**2**	**16,13**	**1,69**	**27,26**	**1,0069**	**54,90**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**54,90**
17.6	**ТЦ_107_78_7806514043_16.11.2026_02_7**	**Корпус коронки 50x2,0x1000 1 1/4"**	**шт**	**2**	**1**	**2**			**2 109,84**	**1,0069**	**4 248,80**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**4 248,80**
17.7	**ФСБЦ-01.7.19.03-1010**	**Манжета резиновая для герметизации кабельных вводов, диаметр 32 мм**	**шт**	**2**	**1**	**2**	**151,31**	**1,62**	**245,12**	**1,0069**	**493,62**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									**493,62**
17.8	**ТЦ_01.4.01.06_78_7806440338_19.11.2026_02_1**	**Сегмент d50 (48-52мм) Х3 24х3,5-11**	**шт**	**10**	**1**	**10**			**74,41**	**1,0069**	**749,23**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**749,23**
18	**ГЭСН16-07-007-02**	**Герметизация ввода коммуникаций через стену с использованием инъекционных двухкомпонентных полиуретановых составов пены и смолы: устройство центров инъектирования**	**100 шт**	**0,02**	**1**	**0,02**					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,25714					239,95
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	11,18	1,15	0,25714			933,13		239,95
	2	ЭМ									0,48
	91.18.01-011	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин	маш.-ч	1,41	1,15	0,03243	11,85	1,23	14,58	1,0069	0,48
	4	М									0,63
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,0001		0,000002	35,71	1,69	60,35	1,0069	0,00
	04.3.02.09-1056	Смеси сухие безусадочные, быстротвердеющие, для восстановления, гидроизоляции и ремонта бетонных покрытий, с заполнителем 3 мм, М500	кг	0,5644		0,011288	30,10	1,83	55,08	1,0069	0,63
Н	*01.7.15.07*	*Пакер инъекционный*	*10 шт*	*10*		*0,2*					
П,Н	*01.7.17.09*	*Буры*	*шт*	*0*		*0*					
		Итого прямые затраты									**241,06**
		ФОТ									239,95
	Пр/812-016.0-2	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122		122					292,74
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					172,76
		Всего по позиции							**35 328,00**		**706,56**
18.1	**ФСБЦ-01.7.03.01-0001**	**Вода**	**м3**	**-0,000002**	**1**	**-0,000002**	**35,71**	**1,69**	**60,35**	**1,0069**	
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									
18.2	**ФСБЦ-04.3.02.09-1056**	**Смеси сухие безусадочные, быстротвердеющие, для восстановления, гидроизоляции и ремонта бетонных покрытий, с заполнителем 3 мм, М500**	**кг**	**-0,011288**	**1**	**-0,011288**	**30,10**	**1,83**	**55,08**	**1,0069**	**-0,63**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**-0,63**
18.3	**Материал Заказчика**	**Пакер, диаметр 50 мм**	**шт**	**2**	**1**	**2**				**1,0069**	
		Всего по позиции									
18.4	**Материал Заказчика**	**Кран шаровой с ручкой-рычагом, диаметр 50 мм**	**шт**	**2**	**1**	**2**				**1,0069**	
		Всего по позиции									
		Итоги по разделу 9 Общестроительные работы. Бурение горизонтальных разгрузочных скважин на ЛК ГА-14 со стороны ВБ :									
		Всего прямые затраты (справочно)									14 675,04
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									4 826,09
		Эксплуатация машин									1 943,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оплата труда машинистов (Отм)									907,90
		Материалы									6 997,92
		Строительные работы									24 095,82
		в том числе:									
		оплата труда									4 826,09
		эксплуатация машин и механизмов									1 943,13
		оплата труда машинистов (Отм)									907,90
		материалы									6 997,92
		накладные расходы									6 006,54
		сметная прибыль									3 414,24
		Всего ФОТ (справочно)									5 733,99
		Всего накладные расходы (справочно)									6 006,54
		Всего сметная прибыль (справочно)									3 414,24
		Всего по разделу 9 Общестроительные работы. Бурение горизонтальных разгрузочных скважин на ЛК ГА-14 со стороны ВБ									**24 095,82**
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									6 447,31
		Затраты труда рабочих				4,42106					
		Затраты труда машинистов				0,61824					
Раздел 10. Общестроительные работы. Бурение горизонтальных разгрузочных скважин на ЛК ГА-15 со стороны ВБ											
19	**ГЭСН46-09-001-11**	**Разбуривание скважин диаметром до 62 мм глубиной 20 м, заполненных цементным камнем**	**100 м**	**0,02**	**1**	**0,02**					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,16392					4 586,14
	1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	181,04	1,15	4,16392			1 101,40		4 586,14
	2	ЭМ									1 942,65
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,61824					907,90
	91.05.05-016	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	26,88	1,15	0,61824			2 550,75	1,0069	1 587,86
	4-100-070	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	26,88	1,15	0,61824			1 468,53		907,90
	91.19.03-002	Маслостанции передвижные, мощность электромотора 30 кВт	маш.-ч	34,88	1,15	0,80224	151,13	1,52	229,72	1,0069	185,56
	91.19.08-011	Насосы, производительность 100 м3/ч, напор 30 м, мощность 11 кВт	маш.-ч	22,36	1,15	0,51428	59,24	1,35	79,97	1,0069	41,41
	91.21.20-011	Установки алмазного бурения скважин в железобетоне гидравлические, диаметр бурения до 150 мм	маш.-ч	34,88	1,15	0,80224	94,19	1,68	158,24	1,0069	127,82
	4	М									9,05
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5,71		0,1142	35,71	1,69	60,35	1,0069	6,94
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,495		0,0099			5,33	1,0069	0,05
	01.7.15.02-0042	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 110 мм	100 шт	0,0571		0,001142	1 631,36	1,1	1 794,50	1,0069	2,06
П,Н	*01.7.17.09*	*Коронки алмазные*	*шт*	*0*		*0*					
Н	*01.7.17.09*	*Трубы удлинительные*	*шт*	*15*		*0,3*					
		Итого прямые затраты									**7 445,74**
		ФОТ									5 494,04
	Пр/812-040.1-2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	104		104					5 713,80
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					3 241,48
		Всего по позиции							**820 051,00**		**16 401,02**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.1	**ФСБЦ-01.7.03.01-0001**	**Вода**	**м3**	**-0,1142**	**1**	**-0,1142**	**35,71**	**1,69**	**60,35**	**1,0069**	**-6,94**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**-6,94**
19.2	**ФСБЦ-01.7.15.02-0042**	**Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 110 мм**	**100 шт**	**-0,0000114**	**1**	**-0,0000114**	**1 631,36**	**1,1**	**1 794,50**	**1,0069**	**-0,02**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**-0,02**
19.3	**ТЦ_01.7.17.09_50_343520245 461_16.11.2026_02_1**	**Бур SDS+16x210 AEG**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**367,21**	**1,0069**	**369,74**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**369,74**
19.4	**ТЦ_107_77_7716551139_27.0 8.2026_02**	**Установочный инструмент для забивных анкеров DM-ST-SG M12**	**шт**	**2**	**1**	**2**			**536,07**	**1,0069**	**1 079,54**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**1 079,54**
19.5	**ФСБЦ-01.7.15.01-0037**	**Анкер забивной латунный, диаметр внутренней резьбы М10, диаметр 12 мм, длина 40 мм**	**шт**	**2**	**1**	**2**	**16,13**	**1,69**	**27,26**	**1,0069**	**54,90**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**54,90**
19.6	**ТЦ_107_78_7806514043_16.1 1.2026_02_7**	**Корпус коронки 50x2,0x1000 1 1/4"**	**шт**	**2**	**1**	**2**			**2 109,84**	**1,0069**	**4 248,80**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**4 248,80**
19.7	**ФСБЦ-01.7.19.03-1010**	**Манжета резиновая для герметизации кабельных вводов, диаметр 32 мм**	**шт**	**2**	**1**	**2**	**151,31**	**1,62**	**245,12**	**1,0069**	**493,62**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**493,62**
19.8	**ТЦ_01.4.01.06_78_780644033 8_19.11.2026_02_1**	**Сегмент d50 (48-52мм) X3 24x3,5-11**	**шт**	**10**	**1**	**10**			**74,41**	**1,0069**	**749,23**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**749,23**
20	**ГЭСН16-07-007-02**	**Герметизация ввода коммуникаций через стену с использованием инъекционных двухкомпонентных полиуретановых составов пены и смолы: устройство центров инъектирования**	**100 шт**	**0,02**	**1**	**0,02**					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3 _гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,25714					239,95
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	11,18	1,15	0,25714			933,13		239,95
	2	ЭМ									0,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.18.01-011	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин	маш.-ч	1,41	1,15	0,03243	11,85	1,23	14,58	1,0069	0,48
	4 М										0,63
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,0001		0,000002	35,71	1,69	60,35	1,0069	0,00
	04.3.02.09-1056	Смеси сухие безусадочные, быстротвердеющие, для восстановления, гидроизоляции и ремонта бетонных покрытий, с заполнителем 3 мм, М500	кг	0,5644		0,011288	30,10	1,83	55,08	1,0069	0,63
Н	*01.7.15.07*	*Пакер инъекционный*	*10 шт*	*10*		*0,2*					
П,Н	*01.7.17.09*	*Буры*	*шт*	*0*		*0*					
		Итого прямые затраты									**241,06**
		ФОТ									239,95
	Пр/812-016.0-2	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122		122					292,74
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					172,76
		Всего по позиции							**35 328,00**		**706,56**
20.1	**ФСБЦ-01.7.03.01-0001**	**Вода**	**м3**	**-0,000002**	**1**	**-0,000002**	**35,71**	**1,69**	**60,35**	**1,0069**	
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									
20.2	**ФСБЦ-04.3.02.09-1056**	**Смеси сухие безусадочные, быстротвердеющие, для восстановления, гидроизоляции и ремонта бетонных покрытий, с заполнителем 3 мм, М500**	**кг**	**-0,011288**	**1**	**-0,011288**	**30,10**	**1,83**	**55,08**	**1,0069**	**-0,63**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**-0,63**
20.3	**Материал Заказчика**	**Пакер, диаметр 50 мм**	**шт**	**2**	**1**	**2**				**1,0069**	
		Всего по позиции									
20.4	**Материал Заказчика**	**Кран шаровой с ручкой-рычагом, диаметр 50 мм**	**шт**	**2**	**1**	**2**				**1,0069**	
		Всего по позиции									
		Итоги по разделу 10 Общестроительные работы. Бурение горизонтальных разгрузочных скважин на ЛК ГА-15 со стороны ВБ :									
		Всего прямые затраты (справочно)									14 675,04
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									4 826,09
		Эксплуатация машин									1 943,13
		Оплата труда машинистов (Отм)									907,90
		Материалы									6 997,92
		Строительные работы									24 095,82
		в том числе:									
		оплата труда									4 826,09
		эксплуатация машин и механизмов									1 943,13
		оплата труда машинистов (Отм)									907,90
		материалы									6 997,92
		накладные расходы									6 006,54
		сметная прибыль									3 414,24
		Всего ФОТ (справочно)									5 733,99
		Всего накладные расходы (справочно)									6 006,54
		Всего сметная прибыль (справочно)									3 414,24
		Всего по разделу 10 Общестроительные работы. Бурение горизонтальных разгрузочных скважин на ЛК ГА-15 со стороны ВБ									**24 095,82**
		справочно:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									6 447,31
		Затраты труда рабочих				4,42106					
		Затраты труда машинистов				0,61824					
Раздел 11. Общестроительные работы. Бурение горизонтальных разгрузочных скважин на ЛК ГА-17 со стороны ВБ											
21	**ГЭСН46-09-001-11**	**Разбуривание скважин диаметром до 62 мм глубиной 20 м, заполненных цементным камнем**	**100 м**	**0,082**	**1**	**0,082**					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			17,072072					18 803,18
	1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	181,04	1,15	17,072072			1 101,40		18 803,18
	2	ЭМ									7 964,86
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,534784					3 722,41
	91.05.05-016	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	26,88	1,15	2,534784			2 550,75	1,0069	6 510,21
	4-100-070	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	26,88	1,15	2,534784			1 468,53		3 722,41
	91.19.03-002	Маслостанции передвижные, мощность электромотора 30 кВт	маш.-ч	34,88	1,15	3,289184	151,13	1,52	229,72	1,0069	760,80
	91.19.08-011	Насосы, производительность 100 м3/ч, напор 30 м, мощность 11 кВт	маш.-ч	22,36	1,15	2,108548	59,24	1,35	79,97	1,0069	169,78
	91.21.20-011	Установки алмазного бурения скважин в железобетоне гидравлические, диаметр бурения до 150 мм	маш.-ч	34,88	1,15	3,289184	94,19	1,68	158,24	1,0069	524,07
	4	М									37,13
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5,71		0,46822	35,71	1,69	60,35	1,0069	28,45
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,495		0,04059			5,33	1,0069	0,22
	01.7.15.02-0042	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 110 мм	100 шт	0,0571		0,0046822	1 631,36	1,1	1 794,50	1,0069	8,46
	П,Н	*01.7.17.09*	*Коронки алмазные*	*шт*	*0*		*0*				
	Н	*01.7.17.09*	*Трубы удлинительные*	*шт*	*15*		*1,23*				
		Итого прямые затраты									**30 527,58**
		ФОТ									22 525,59
	Пр/812-040.1-2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	104		104					23 426,61
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					13 290,10
		Всего по позиции							**820 052,32**		**67 244,29**
21.1	**ФСБЦ-01.7.03.01-0001**	**Вода**	**м3**	**-0,46822**	**1**	**-0,46822**	**35,71**	**1,69**	**60,35**	**1,0069**	**-28,45**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**-28,45**
21.2	**ФСБЦ-01.7.15.02-0042**	**Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 110 мм**	**100 шт**	**-0,0000468**	**1**	**-0,0000468**	**1 631,36**	**1,1**	**1 794,50**	**1,0069**	**-0,08**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**-0,08**
21.3	**ТЦ_01.7.17.09_50_343520245461_16.11.2026_02_1**	**Бур SDS+16x210 AEG**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**367,21**	**1,0069**	**369,74**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**369,74**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.4	ТЦ_107_77_7716551139_27.08.2026_02	**Установочный инструмент для забивных анкеров DM-ST-SG M12**	**шт**	**5**	**1**	**5**			**536,07**	**1,0069**	**2 698,84**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**2 698,84**
21.5	ФСБЦ-01.7.15.01-0037	**Анкер забивной латунный, диаметр внутренней резьбы М10, диаметр 12 мм, длина 40 мм**	**шт**	**5**	**1**	**5**	**16,13**	**1,69**	**27,26**	**1,0069**	**137,24**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**137,24**
21.6	ТЦ_107_78_7806514043_16.11.2026_02_7	**Корпус коронки 50х2,0х1000 1 1/4"**	**шт**	**5**	**1**	**5**			**2 109,84**	**1,0069**	**10 621,99**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**10 621,99**
21.7	ФСБЦ-01.7.19.03-1010	**Манжета резиновая для герметизации кабельных вводов, диаметр 32 мм**	**шт**	**5**	**1**	**5**	**151,31**	**1,62**	**245,12**	**1,0069**	**1 234,06**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**1 234,06**
21.8	ТЦ_01.4.01.06_78_7806440338_19.11.2026_02_1	**Сегмент d50 (48-52мм) Х3 24х3,5-11**	**шт**	**25**	**1**	**25**			**74,41**	**1,0069**	**1 873,09**
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									**1 873,09**
22	ГЭСН16-07-007-02	**Герметизация ввода коммуникаций через стену с использованием инъекционных двухкомпонентных полиуретановых составов пены и смолы: устройство центров инъектирования**	**100 шт**	**0,082**	**1**	**0,082**					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,054274					983,77
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	11,18	1,15	1,054274			933,13		983,77
	2	ЭМ									1,95
	91.18.01-011	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин	маш.-ч	1,41	1,15	0,132963	11,85	1,23	14,58	1,0069	1,95
	4	М									2,57
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,0001		0,0000082	35,71	1,69	60,35	1,0069	0,00
	04.3.02.09-1056	Смеси сухие безусадочные, быстротвердеющие, для восстановления, гидроизоляции и ремонта бетонных покрытий, с заполнителем 3 мм, М500	кг	0,5644		0,0462808	30,10	1,83	55,08	1,0069	2,57
Н	*01.7.15.07*	*Пакер инъекционный*	*10 шт*	*10*		*0,82*					
П,Н	*01.7.17.09*	*Буры*	*шт*	*0*		*0*					
		Итого прямые затраты									**988,29**
		ФОТ									983,77
	Пр/812-016.0-2	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122		122					1 200,20
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					708,31
		Всего по позиции							**35 326,83**		**2 896,80**
22.1	ФСБЦ-01.7.03.01-0001	**Вода**	**м3**	**-0,0000082**	**1**	**-0,0000082**	**35,71**	**1,69**	**60,35**	**1,0069**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									
22.2	ФСБЦ-04.3.02.09-1056	**Смеси сухие безусадочные, быстротвердеющие, для восстановления, гидроизоляции и ремонта бетонных покрытий, с заполнителем 3 мм, М500**	кг	-0,0462808	1	-0,0462808	30,10	1,83	55,08	1,0069	-2,57
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
		Всего по позиции									-2,57
22.3	Материал Заказчика	**Пакер, диаметр 50 мм**	шт	5	1	5				1,0069	
		Всего по позиции									
22.4	Материал Заказчика	**Кран шаровой с ручкой-рычагом, диаметр 50 мм**	шт	5	1	5				1,0069	
		Всего по позиции									
		Итоги по разделу 11 Общестроительные работы. Бурение горизонтальных разгрузочных скважин на ЛК ГА-17 со стороны ВБ :									
		Всего прямые затраты (справочно)									48 419,73
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									19 786,95
		Эксплуатация машин									7 966,81
		Оплата труда машинистов (Отм)									3 722,41
		Материалы									16 943,56
		Строительные работы									87 044,95
		в том числе:									
		оплата труда									19 786,95
		эксплуатация машин и механизмов									7 966,81
		оплата труда машинистов (Отм)									3 722,41
		материалы									16 943,56
		накладные расходы									24 626,81
		сметная прибыль									13 998,41
		Всего ФОТ (справочно)									23 509,36
		Всего накладные расходы (справочно)									24 626,81
		Всего сметная прибыль (справочно)									13 998,41
		Всего по разделу 11 Общестроительные работы. Бурение горизонтальных разгрузочных скважин на ЛК ГА-17 со стороны ВБ									**87 044,95**
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									15 563,66
		Затраты труда рабочих				18,126346					
		Затраты труда машинистов				2,534784					
Раздел 12. Погрузочно-разгрузочные работы											
23	ЕНиР1-19-03-А	**Переноска несподручных грузов, кроме досок, брусьев, брусков, бревен и грузов, требующих особой осторожности; грузов на носилках и другой малоемкой таре, погружаемые с укладкой и разгружаемые со складированием: на первые 10 м (переноска бурового станка, спуск)**	1 т	0,05	1	0,05					
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,075					14,58
	1-16771-1	Подсобный рабочий 1 разр.	чел.-ч	1,5		0,075			194,42		14,58
		Итого прямые затраты									**14,58**
		ФОТ									14,58
	Пр/812-103.0-2	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	93		93					13,56
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44					6,42
		Всего по позиции							**691,20**		**34,56**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.1	**ЕНиР1-19-03-Б**	**Переноска несподручных грузов, кроме досок, брусьев, брусков, бревен и грузов, требующих особой осторожности; грузов на носилках и другой малоемкой таре, погружаемые с укладкой и разгружаемые со складированием: добавлять на каждые следующие 10 м. (За каждый метр подъема пути - 10м, а за каждый метр спуска - 8м); Итого расстояние - (11*8) = 88 м.**	**1 т**	**0,05**	**1**	**0,05**					
		сверх первых 10 м, добавлять на каждые следующие 10 м до расстояния 88 м (88-10=78/10=7,8) ПЗ=7,8 (ОЗП=7,8; ЭМ=7,8 к расх.; ЗПМ=7,8; МАТ=7,8 к расх.; ТЗ=7,8; ТЗМ=7,8)									
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,2184					42,46
	1-16771-1	Подсобный рабочий 1 разр.	чел.-ч	0,56	7,8	0,2184			194,42		42,46
		Итого прямые затраты									**42,46**
		ФОТ									42,46
	Пр/812-103.0-2	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	93		93					39,49
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44					18,68
		Всего по позиции							**2 012,60**		**100,63**
24	**ЕНиР1-19-03-А**	**Переноска несподручных грузов, кроме досок, брусьев, брусков, бревен и грузов, требующих особой осторожности; грузов на носилках и другой малоемкой таре, погружаемые с укладкой и разгружаемые со складированием: на первые 10 м (переноска бурового станка, подъем)**	**1 т**	**0,05**	**1**	**0,05**					
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,075					14,58
	1-16771-1	Подсобный рабочий 1 разр.	чел.-ч	1,5		0,075			194,42		14,58
		Итого прямые затраты									**14,58**
		ФОТ									14,58
	Пр/812-103.0-2	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	93		93					13,56
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44					6,42
		Всего по позиции							**691,20**		**34,56**
24.1	**ЕНиР1-19-03-Б**	**Переноска несподручных грузов, кроме досок, брусьев, брусков, бревен и грузов, требующих особой осторожности; грузов на носилках и другой малоемкой таре, погружаемые с укладкой и разгружаемые со складированием: добавлять на каждые следующие 10 м. (За каждый метр подъема пути - 10м, а за каждый метр спуска - 8м); Итого расстояние - (11*10) = 110 м.**	**1 т**	**0,05**	**1**	**0,05**					
		сверх первых 10 м, добавлять на каждые следующие 10 м до расстояния 110 м (110-10=100/10=10) ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)									
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,28					54,44
	1-16771-1	Подсобный рабочий 1 разр.	чел.-ч	0,56	10	0,28			194,42		54,44
		Итого прямые затраты									**54,44**
		ФОТ									54,44
	Пр/812-103.0-2	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	93		93					50,63
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44					23,95
		Всего по позиции							**2 580,40**		**129,02**
25	**ЕНиР1-22-01-А**	**Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов на транспортные средства**	**1 т**	**0,1**	**1**	**0,1**					
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,053					10,30
	1-16771-1	Подсобный рабочий 1 разр.	чел.-ч	0,53		0,053			194,42		10,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									**10,30**
		ФОТ									10,30
	Пр/812-103.0-2	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	93		93					9,58
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44					4,53
		Всего по позиции							**244,10**		**24,41**
26	**ЕНиР1-22-01-Б**	**Выгрузка вручную сподручных и навалочных грузов на транспортные средства**	**1 т**	**0,1**	**1**	**0,1**					
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,044					8,55
	1-16771-1	Подсобный рабочий 1 разр.	чел.-ч	0,44		0,044			194,42		8,55
		Итого прямые затраты									**8,55**
		ФОТ									8,55
	Пр/812-103.0-2	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	93		93					7,95
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44					3,76
		Всего по позиции							**202,60**		**20,26**
		Итоги по разделу 12 Погрузочно-разгрузочные работы :									
		Всего прямые затраты (справочно)									144,91
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									144,91
		Строительные работы									343,44
		в том числе:									
		оплата труда									144,91
		накладные расходы									134,77
		сметная прибыль									63,76
		Всего ФОТ (справочно)									144,91
		Всего накладные расходы (справочно)									134,77
		Всего сметная прибыль (справочно)									63,76
		Всего по разделу 12 Погрузочно-разгрузочные работы									**343,44**
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				0,7454					
Раздел 13. Уборка строительного мусора											
27	**ГЭСНр69-01-015-01**	**Затаривание строительного мусора в мешки**	**т**	**0,15**	**1**	**0,15**					
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,1545					118,17
	1-100-10	Средний разряд работы 1,0	чел.-ч	1,03		0,1545			764,86		118,17
	4	М									125,94
	01.7.20.03-0003	Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг	100 шт	0,2		0,03	1 828,55	2,28	4 169,09	1,0069	125,94
		Итого прямые затраты									**244,11**
		ФОТ									118,17
	Пр/812-103.0-2	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	93		93					109,90
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44					51,99
		Всего по позиции							**2 706,67**		**406,00**
28	**ЕНиР1-19-02-А**	**Переноска сподручных материалов (грузов): на первые 10 м**	**1 т**	**0,15**	**1**	**0,15**					
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,18					129,03
	1-16771-1	Подсобный рабочий 1 разр.	чел.-ч	1,2		0,18			716,83		129,03
		Итого прямые затраты									**129,03**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									129,03
	Пр/812-103.0-2	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	93		93					120,00
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44					56,77
		Всего по позиции							**2 038,67**		**305,80**
28.1	**ЕНиР1-19-02-Б**	**Переноска сподручных материалов (грузов): добавлять на каждые следующие 10 м (За каждый метр подъема пути - 10м); Итого расстояние - (0,6*10) = 6 м.**	**1 т**	**0,15**	**1**	**0,15**					
		сверх первых 10 м, добавлять на каждые следующие 10 м до расстояния 16 м (16-10=6/10=0,6) ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0,6 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)									
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,0351					25,16
	1-16771-1	Подсобный рабочий 1 разр.	чел.-ч	0,39	0,6	0,0351			716,83		25,16
		Итого прямые затраты									**25,16**
		ФОТ									25,16
	Пр/812-103.0-2	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	93		93					23,40
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44					11,07
		Всего по позиции							**397,53**		**59,63**
29	**ЕНиР1-19-02-А**	**Переноска сподручных материалов (грузов): на первые 10 м (На расстояние 374 м)**	**1 т**	**0,15**	**1**	**0,15**					
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,18					129,03
	1-16771-1	Подсобный рабочий 1 разр.	чел.-ч	1,2		0,18			716,83		129,03
		Итого прямые затраты									**129,03**
		ФОТ									129,03
	Пр/812-103.0-2	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	93		93					120,00
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44					56,77
		Всего по позиции							**2 038,67**		**305,80**
29.1	**ЕНиР1-19-02-Б**	**Переноска сподручных материалов (грузов): добавлять на каждые следующие 10 м**	**1 т**	**0,15**	**1**	**0,15**					
		сверх первых 10 м, добавлять на каждые следующие 10 м до расстояния 374 м (374-10=364/10=36,4) ПЗ=36,4 (ОЗП=36,4; ЭМ=36,4 к расх.; ЗПМ=36,4; МАТ=36,4 к расх.; ТЗ=36,4; ТЗМ=36,4)									
	Рекомендуемые прогнозные индексы на 2026-2028	Дефлятор от 3 кв 2026 к 4 кв-лу 2026 ЭМ=0,69%; МАТ=0,69%									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,1294					1 526,42
	1-16771-1	Подсобный рабочий 1 разр.	чел.-ч	0,39	36,4	2,1294			716,83		1 526,42
		Итого прямые затраты									**1 526,42**
		ФОТ									1 526,42
	Пр/812-103.0-2	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	93		93					1 419,57
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44					671,62
		Всего по позиции							**24 117,40**		**3 617,61**
		Итоги по разделу 13 Уборка строительного мусора :									
		Всего прямые затраты (справочно)									2 053,75
		в том числе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оплата труда рабочих									1 927,81
		Материалы									125,94
		Строительные работы									4 694,84
		в том числе:									
		оплата труда									1 927,81
		материалы									125,94
		накладные расходы									1 792,87
		сметная прибыль									848,22
		Всего ФОТ (справочно)									1 927,81
		Всего накладные расходы (справочно)									1 792,87
		Всего сметная прибыль (справочно)									848,22
		Всего по разделу 13 Уборка строительного мусора									**4 694,84**
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				2,679					
		Итоги по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									225 979,41
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									79 772,72
		Эксплуатация машин									31 284,37
		Оплата труда машинистов (Отм)									14 617,24
		Материалы									100 305,08
		Строительные работы									380 493,62
		в том числе:									
		оплата труда									79 772,72
		эксплуатация машин и механизмов									31 284,37
		оплата труда машинистов (Отм)									14 617,24
		материалы									100 305,08
		накладные расходы									98 632,91
		сметная прибыль									55 881,30
		Всего ФОТ (справочно)									94 389,96
		Всего накладные расходы (справочно)									98 632,91
		Всего сметная прибыль (справочно)									55 881,30
		ВСЕГО по смете									**380 493,62**
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									92 191,89
		Затраты труда рабочих				74,603466					
		Затраты труда машинистов				9,953664					

Инженер ОППР УИГЭС_____ А.В.Бонкало

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник ОППР УИГЭС _____ В.В. Репин

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Инженер ОЭиР ЗиС УИГЭС _____И.Б. Заболотский

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

[2] Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

[3] Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.