

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор  
филиала ООО "ЭН+ ГИДРО"  
"Усть-Илимская ГЭС"  
А.А. Карпачев  
30.07.2026г.

Ведомость объемов работ № 1

Выполнение работ по ремонту электропроводки по негорючему основанию в здании водолазной станции У-ИГЭС

UIG05BFB11GP001OE12

Инв.№ УИГ\_00010149

№ п/п	Наименование работ	Объём работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах			
		Ед.изм.	Кол-во	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное использование)	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Поставка (заказчик, подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выполнение работ по ремонту электропроводки по негорючему основанию в здании водолазной станции У-ИГЭС											
1	Демонтаж кабеля проложенного по деревянным основаниям накладными скобами.	м	170	АВВГ 3х2,5	м	170	передать Заказчику по Акту				
2	Демонтаж коробки ответвительной открытого исполнения	шт	41	Ответвительная коробка	шт	41	Утиль				
3	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	32	Светильник	шт	32	передать Заказчику по Акту				
4	Демонтаж: выключателя	шт	13	Выключатель	шт	13	мусор				
5	Демонтаж: розетки	шт	16	Розетка	шт	16	мусор				
6	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (кабель проложен в пучке по 2-3 кабеля) (работы производятся на высоте 2,5м)	м	291					Кабель ВВГнг(А)-LS 3*4 (35*1,02)	м	40,0	Подрядчик
								Кабель ВВГнг(А)-LS 3*2,5	м	261	
7	Сверление отверстий в деревянных конструкциях глубиной 15 см диаметром 30 мм (для проходки через стены, перекрытия)	шт	18					Сверло по дереву 30х230 мм спиральное	шт	2	Подрядчик
8	Установка гильз из стальных труб диаметром 30 мм	шт	18					Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм (18 шт*20 см)	м	3,6	Подрядчик

9	Монтаж. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм по стенам и потолкам (огнестойкий) (работы производятся на высоте 2,5м)	м	232				Кабель-канал (НГ, кораб), размеры 40х25 мм	м	48	Подрядчик
							Кабель-канал (НГ, кораб), размеры 25х25 мм	м	184	Подрядчик
10	Установка коробки ответвительной открытого исполнения с креплением шурупами. (работы производятся на высоте 2,5м)	шт	55				Коробка распределительная о/п "Туссо" 85х85х40 67040 IP54 4 входов	шт	55	Подрядчик
							Клемма WAGO 222-413 3х (0.08-2.5/4) мм2 для жестких и/или гибких медных проводников	шт	120	
							Гильза кабельная медная луженая, номинальное поперечное сечение с 6 кв. мм	шт	45	
							Изолента ПВХ (для заделок кабельных)	шт/м	5/100	
11	Монтаж Светильника потолочного или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый. (работы производятся на высоте 3,5 м)	шт	32				Светильник промышленный светодиодный 170-260В 40Вт 5500-6500К матовый рассеиватель накладной IP20	шт	30	Подрядчик
							Прожектор светодиодный уличный 50-70Вт 6500К IP65, с поворотным кронштейном( Монтажная скоба (лира)	шт	2	
12	Монтаж розетки штепсельной розетки неутепленного типа при открытой проводке.	шт	12				Розетки открытой проводки Розеточный блок двойной с заземлением, IP20 16А 250В	шт.	12	Подрядчик
13	Монтаж выключателя одноклавишного неутепленного типа при открытой проводке.	шт	15				Выключатель открытого монтажа одноклавишный 10 А, IP20	шт.	15	Подрядчик

Условия производства работ:

Подписи лиц ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей:

Визы тех. Служб:

И.О. Е.О. Гласованко  
Начальник электротехнического отдела  
К.Г. Дементьев А.А. Ступин

Начальник ОПНР У-ИГЭС

Инженер ОПНР У-ИГЭС

Зам.начальник ЦТО У-ИГЭС

В.В. Репин

В.В. Василенко

М.В. Воробьев