

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер
филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"

А.А. А.В. Боярский
"10" *А.А.* 2023г.

Братская ГЭС ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
Ведомость объемов работ (дефектная ведомость)

Текущий ремонт

(категория ремонта)

Здание ГЭС инв. № 00010001.

Ремонт бытового помещения МУ ЦТО отметка 301 район МП-1 (сеть освещения, напольное покрытие, стеновое ограждение, сантехника).

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап.частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторнос исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/ подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	Демонтаж трубы металлической, проходящей через стену диаметром 50мм	м	1,00	труба металлическая	т	0,004	мусор				
2	Демонтаж перегородок в помещении душевой	м2	4,00	обломки трубы металлической, обломки гипсокартона	т	0,06	мусор				
Раздел 2. Ремонтно-строительные работы											
3	Разборка покрытия полов из керамических плиток	м2	56,07	Лом керамогранитной плитки, цем. стяжка	т	2,9	мусор				
4	Разборка облицовки стен из керамических плиток	м2	55,94	лом керамической плитки, цем. стяжка	т	2,47	мусор				
5	Разбор облицовки потолка из гипсокартона	м2	59,70		т	0,567	мусор				
6	Очистка поверхности стен от отслаившейся краски	м2	197,06								
7	Нанесение грунтовочного слоя поверхности стен	м2	197,06					Грунтовка адгезионная для гипсовых штукатурок КНАУФ-БЕТОКОНТАКТ 0,23 кг/м2	кг	45,32	Подрядчик
8	Сплошное оштукатуривание стен , слоем до 10мм, сухими смесями КНАУФ-Ротбанд	м2	162,50					Штукатурка гипсовая универсальная КНАУФ-Ротбанд	кг	1381,27	Подрядчик
9	Сплошное шпаклевание, перед окраской водоно- дисперсионной краской стен, толщина слоя 1 мм	м2	162,50					Шпаклевка гипсовая финишная КНАУФ Ротбанд 1 кг/м2	кг	162,50	Подрядчик

10	Улучшенная окраска стен, акриловой водно-дисперсионной краской за 2 раза	м2	162,50						Водно-дисперсионная акриловая краска (цвет по согласованию)	кг	48,75	Подрядчик
11	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещения 4,3 м	м2	69,32						Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований	кг	32,50	Подрядчик
12	Подготовка поверхности ребристого потолка (очистка от загрязнений, расчистка отстающей краски)	м2	59,70									
13	Окраска металлических поверхностей покрытие потолка из оцинкованной стали в помещении душевой	м2	11,54						Виниловая эмаль (цвет белый)	кг	2,53	Подрядчик
14	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	м2	59,70						Панели потолочные с комплекующими "Армстронг"	м2	61,491	Подрядчик
15	Обработка поверхности полов, грунтовкой перед нанесением выравнивающего слоя	м2	56,07						Водно-дисперсионная грунтовка Церезит R 777	кг	11,214	Подрядчик
16	Устройство стяжек: из смеси для выравнивания пола на цементной основе, толщиной 10 мм	м2	56,07						Самовыравнивающаяся смесь для пола Церезит 1,6 кг/м2 на толщину слоя 1 мм.	кг	897,12	Подрядчик
17	Устройство покрытий полов из плит керамогранитных 300х300х8 (при устройстве полов в помещении душевой сделать разуклонку в сторону трапа)	м2	56,07						Клей для напольной плитки Ceresit CM 11 керамогранит, расход 4 кг/м2 Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	кг м3	224,28 0,00561	Подрядчик
18	Насечка поверхности: стен для устройства плинтуса из керамогранита	м2	6,04						Керамогранит 300х300х8 серый Смесь затирочная Церезит CE 33 антрацит/графит	м2 кг	57,1914 7,29	Подрядчик
19	Обработка поверхности стен грунтовкой	м2	6,04						Грунтовка акриловая, для бетонных полов 0,1 кг/м2	кг	5,607	Подрядчик
20	Устройство плинтусов: из плиток керамических	м	40,27						Грунтовка адгезионная для гипсовых штукатурок КНАУФ-БЕТОКОНТАКТ Плинтусы керамогранитные размером 70х150х8 мм, цветные	кг м	1,39 40,7030	Подрядчик

21	Подготовка поверхности стен перед укладкой плитки (очистка поверхности, нанесение/выравнивание штукатуркой до 10мм) в помещениях: - тамбур (устройство фартука); - душевая.	м2	76,06							Штукатурка гипсовая универсальная КНАУФ-Ротбанд расход 8,5кг/м2	кг	651,10	Подрядчик
22	Обработка поверхности стен грунтовкой	м2	76,06							Грунтовка адгезионная для гипсовых штукатурок КНАУФ-БЕТОКОНТАКТ	кг	17,62	Подрядчик
23	Облицовка поверхности стен, плиткой в помещениях: - тамбур (устройство фартука); - с/у; - душевая.	м2	76,06							Клей для плитки Ceresit CM 9	кг	285,23	Подрядчик
24	Устройство напольного покрытия из коммерческого линолеума	м2	13,25							Плитка керамическая (формат и цвет по согласованию с заказчиком)	м2	76,06	Подрядчик
25	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	м	8,20							Смесь затирочная Церезит CE 33 (цвет по согласованию с заказчиком)	кг	38,03	Подрядчик
26	Устройство порожек на ступени	м	12,63							Линолеум коммерческий Tarkett (цвет по согласованию)	м2	13,515	Подрядчик
27	Замена дверей внутренних однопольных: алюминиевая глухая (5шт)	м2	7,45							Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм, цветной 2500	м	8,282	Подрядчик
28	Подготовка деревянной двери перед окраской (очистка, шлифование, обеспыливание)	м2	1,6							Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, левые, высота 48 мм	пара	3	Подрядчик
29	Окраска деревянной двери за 2 раза	м2	1,6							Уголок внутренний для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	шт.	1	Подрядчик
30	Покраска металлических трубопроводов за 2 раза - т/п diam. 63 мм - 7 п.п. - т/п diam. 15 мм - 4,5 п.п. - задвижка - 1 шт.	м2	2,065							Алюминиевый профиль для ступеней с резиновой вставкой и экраном SS-2 LED, длина 3м	шт.	13	Подрядчик
31	Заделка отверстий в стене, размером 200*200мм	шт	1							Дверь однопольная алюминиевая ДО 800x2070 в комплекте с замком, ручкой и петлями	шт	3	Подрядчик
										Дверь однопольная алюминиевая ДО 600x2070	шт	2	Подрядчик
										Анкер 8*160 мм	шт	24	Подрядчик
										Пена монтажная	л	6,9	Подрядчик
										Водно-дисперсионная акриловая краска по дереву (цвет по согласованию)	кг	0,392	Подрядчик
										Эмаль ВД для радиаторов	кг	0,508	Подрядчик
										Цементно-песчаный раствор	м3	0,002	Подрядчик

Раздел 3. Внутренние санитарно-технические работы											
32	Замена раковины в тамбуре Замена смесителя Смена гибкой подводки ГВС Смена гибкой подводки ХВС Смена сифона	шт	1,00	Раковина металлическая	т	0,010	мусор	Раковина подвесная металлическая с настенным креплением	шт	1,00	Подрядчик
		шт	1,00					Смеситель вентильный	шт	1,00	Подрядчик
		шт	1,00					Подводка гибкая для смесителя L=1000 мм (ГВС)	шт	1,00	Подрядчик
		шт	1,00					Подводка гибкая для смесителя L=1000 мм (ХВС)	шт	1,00	Подрядчик
		шт	1,00					Сифон для раковины	шт	1,00	Подрядчик
33	Замена трубопровода системы водоснабжения диаметром 15мм в помещении душевой, со сборкой узла (34 соединения)	м.п.	12,00	труба металлическая	т	0,006	мусор	Труба полипропиленовая d 20	м.п.	12,00	Подрядчик
								Фитинги для ПП труб - муфта комбинированная	шт	4,00	Подрядчик
								Угол для ПП труб 90град	шт	6,00	Подрядчик
								тройник для ПП труб620*20*20	шт	2,00	Подрядчик
								Кран шаровой	шт	3,00	Подрядчик
34	Замена смесителя для душа со стойкой	шт	3,00	смесителя для душа	т	0,0045	мусор	Смеситель для душа со стойкой G-lauf, тип управления-рычажное	шт	6	подрядчик
								Саморез по дереву 3,2x40 мм, оцинкованный	шт	6	подрядчик
								Дюбель пластиковый универсальный 6x40	шт	3	подрядчик
								Трап линейный (душевой лоток) с рамкой из нержавеющей стали, с горизонтальным выходом D50 мм, длина 800мм	шт	2,00	Подрядчик
								Труба ПВХ 50 мм, L=0,2м.п.	шт	3,00	Подрядчик
35	Устройство душевого трапа с врезкой в существующую систему водоотведения	шт	3					Отвод 50 мм (45 град)	шт	4,00	Подрядчик
								Тройник 50*50*50	шт	2,00	Подрядчик
								Профиль металлический ПН 50x40	м	3,624	Подрядчик
								Профиль металлический ПС 50x50	м	4,896	Подрядчик
								Лист ГКЛВ	м2	5,04	Подрядчик
36	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб	м	2,6					Саморез для ГКЛ 3,5*35	шт	84,79	Подрядчик
								Дюбель пластиковый универсальный 6x40	шт	4	подрядчик
								Клей для плитки Ceresit CM 9	кг	38,40	Подрядчик
								Плитка керамическая (формат и цвет по согласованию с заказчиком)	м2	10,24	Подрядчик
								Смесь затирочная Церезит CE 33 (цвет по согласованию с заказчиком)	кг	5,12	Подрядчик
37	Устройство гипсокартонных перегородок в помещении душевой	шт./ м2	2/ 2,4					Смесь затирочная Церезит CE 33 (цвет по согласованию с заказчиком)	шт	4	подрядчик
								Клей для плитки Ceresit CM 9	кг	38,40	Подрядчик
								Плитка керамическая (формат и цвет по согласованию с заказчиком)	м2	10,24	Подрядчик
								Смесь затирочная Церезит CE 33 (цвет по согласованию с заказчиком)	кг	5,12	Подрядчик
								Смесь затирочная Церезит CE 33 (цвет по согласованию с заказчиком)	кг	5,12	Подрядчик
38	Облицовка поверхности перегородок в помещении душевой	м2	10,24					Смесь затирочная Церезит CE 33 (цвет по согласованию с заказчиком)	шт	4	подрядчик
								Клей для плитки Ceresit CM 9	кг	38,40	Подрядчик
								Плитка керамическая (формат и цвет по согласованию с заказчиком)	м2	10,24	Подрядчик
								Смесь затирочная Церезит CE 33 (цвет по согласованию с заказчиком)	кг	5,12	Подрядчик
								Смесь затирочная Церезит CE 33 (цвет по согласованию с заказчиком)	кг	5,12	Подрядчик

Раздел 5. Электромонтажные работы									
	электромонтажные работы	шт	4	шт	4	Передать Заказчику	шт	4	шт
43	Замена электроконвекторов	шт	4			Электроконвектор 2000Вт с регулируемой температурой Thermax	шт	4	подрядчик
44	Замена двойных розеток открытой установки к ж/б стенам	шт	9	0,001	мусор	Саморез по дереву 3,2x40 мм, чёрный	шт	16	подрядчик
45	Прокладка кабеля в кабель-каналах	м	50			Дюбель пластиковый универсальный 6x40	шт	16	подрядчик
46	Прокладка кабель -канала	м	50			Розетка штепсельная двойная, открытой установки, 16А, 220В, с заземляющим контактом(с защитными шторками)	шт	9	подрядчик
47	Замена выключателей открытой установки	шт	8	0,001	мусор	Кабель ВВГнг-LS 3x2,5	м	50	подрядчик
48	Демонтаж старых светильников	шт	17	0,034	мусор	Распределительная коробка 80x80 мм	шт	9	подрядчик
49	Монтаж светильников светодиодных потолочных типа "Армстронг"	шт	15,00			Кбель-канал 25x16 (2м)	шт	25	подрядчик
50	Прокладка трубы гофрированной ПВХ для защиты проводов и кабелей	м	24,00			Саморез по дереву 3,2x40 мм, чёрный	шт	18	подрядчик
51	Прокладка кабеля в трубе	м	24,00			Дюбель пластиковый универсальный 6x40	шт	143	подрядчик
						Выключатель открытой установки, однополюсный	шт	8	подрядчик
						Саморез по дереву 3,2x40 мм, чёрный	шт	32	подрядчик
						Дюбель пластиковый универсальный 6x40	шт	32	подрядчик
						Светильник светодиодный потолочный типа "Армстронг" 36W-3900 Lm Стандарт	шт	15,00	Подрядчик
						Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 20 мм	м	24,00	Подрядчик
						Кабель ВВГнг-3x1,5	м	24,00	Подрядчик

52	Монтаж светильников светодиодных в помещениях душевой	шт	4,00				Светильник светодиодный 20 Вт IP 65	шт	4,00	Подрядчик
51	Прокладка кабеля в кабель канале	м	12,00				Распределительная коробка 80x80 мм	шт	4,00	подрядчик
52	Прокладка кабели-канала	м	12,00				Кабель ВВГнг-Зх1,5	м	12,00	Подрядчик
53	Демонтаж/монтаж тисов настенных цифровых электронных в помещении радионавигации	шт	1,00				Кабель канал 15x10 (2м)	шт	6,00	Подрядчик
54	Демонтаж/монтаж радиорозетки	шт	1,00				Саморез по дереву 3,2x40 мм, чёрный	шт	54	подрядчик
55	Демонтаж/монтаж телефонной розетки	шт	1,00				Дюбель пластмассовый универсальный 6x40	шт	54	подрядчик
56	Демонтаж/монтаж рукоушителя настенного электрического	шт	1,00				повторное использование			Подрядчик
57	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	т	6,34				повторное использование			Подрядчик
58	Вывоз мусора строительного на полигон, на расстоянии до 15,6 км <i>для захоронения</i>	т	6,34				повторное использование			Подрядчик

Условия производства работ: Производятся ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строения без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ присутствует лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы.

Примечание: расценки поправок не указаны, принимаются по сметным нормам, принятым в подрядчике.

Служба ЗИС подтверждает необходимость проведения данных работ

Ведущий инженер службы ЗИС ООО "ЕСЭ-ГТ"

Зам. главного инженера - начальник ПТО

Начальник ОПР

Мастер ПТО ГТС ЗИС ЦТО

К.С. Беляев
О.А. Барда

В.Ю. Писарев

А.А. Логин

А.С. Яков