

Ведомость объёмов работ № 3  
На производство покраски козлового крана МККС-32м: вес=63 т.; высота=16,5 м.; сталь угловая б=6 мм.-31,5т.; труба Ф299 мм., толщина=11 мм.-31,5т.  
(категория работ )

№№ п/п	Наименование работ	Объём работ		Потребность в основных материалах и зап. частях				
		Ед.изм.	кол-во	Наименование	ед.		поставка	
					измер.	во	заказ./подр.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Раздел 1. Покраска м/к козлового крана МККС-32М (высота 16,5м); сталь угловая б=6 мм.-31,5т.; труба Ф299 мм., толщина=11 мм.-31,5т.								
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	3,84					
2	Очистка поверхности щетками	м2	653,57					
3	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом	100 м2	17,58	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	87,90	Подрядчик	
4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	17,85	Уайт-спирит	кг	562,56	Подрядчик	
5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-1126	100 м2	17,58	Грунтовка ГФ-021	т	0,158	Подрядчик	
				Эмаль ПФ-1126, желтый	т	0,316	Подрядчик	
				Уайт-спирит	кг	49,224	Подрядчик	

Условия производства работ:  
1. Выполнение работ в условиях режимного предприятия

Ст.мастер

А.Р. Хасбулатов