

УТВЕРЖДАЮ:  
Главный инженер  
ООО "ЭН+ГИПРО" Братская ГЭС  
А.В. Боярский  
" " 2026г.

ООО "ЭН+ГИПРО" Братская ГЭС  
Ведомость объемов работ №1  
на текущий ремонт ПТМ  
(категория ремонта)

Вертикальный грузоподъемник инв. № 00020049. Ремонт АКЗ металлоконструкций сооружения – вертикального грузоподъемника с козловым краном  
грузоподъемностью 250 тн  
(наименование объекта, стационарный номер, инвентарный номер)

| № п.п.                                                                  | Наименование работ                                                                                                     | Объем работ |         | Демонтируемый материал |          |        |                                                               | Потребность в основных материалах (Заменённые и Любавленные)         |          |         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------------------------|
|                                                                         |                                                                                                                        | Ед. изм.    | Кол-во  | Наименование           | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование                                                         | Ед. изм. | Кол-во  | Поставка (заказчик/Подрядчик) |
| 1                                                                       | 2                                                                                                                      | 3           | 4       | 5                      | 6        | 7      | 8                                                             | 9                                                                    | 10       | 11      | 12                            |
| Раздел 1. Подготовка к проведению работ (монтаж снаряжения альпинистов) |                                                                                                                        |             |         |                        |          |        |                                                               |                                                                      |          |         |                               |
| 1                                                                       | Навеска страховочного троса                                                                                            | шт          | 100,000 |                        |          |        |                                                               |                                                                      |          |         |                               |
| 2                                                                       | Навеска рабочего троса                                                                                                 | шт          | 1,00    |                        |          |        |                                                               |                                                                      |          |         |                               |
| 3                                                                       | Перенавеска рабочего троса                                                                                             | шт          | 99,00   |                        |          |        |                                                               |                                                                      |          |         |                               |
| Раздел 2. АКЗ металлоконструкций                                        |                                                                                                                        |             |         |                        |          |        |                                                               |                                                                      |          |         |                               |
| 4                                                                       | Гидроструйная очистка: металлических поверхностей                                                                      | м2          | 2581,00 |                        |          |        |                                                               |                                                                      |          |         |                               |
| 5                                                                       | Обработка сплошной поверхности преобразователем ржавчины (кистью) на высоте до 25м -258м2, более 25м-258м2             | м2          | 516,00  |                        |          |        |                                                               | РжавоМед - преобразователь ржавчины (РАСХОД: 90 г/кв.м на один слой) | кг       | 46,440  | Подрядчик                     |
| 6                                                                       | Отрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой                                                          | м2          | 2581,00 |                        |          |        |                                                               | Грунтовка ПФ 021                                                     | кг       | 258,100 | Подрядчик                     |
| 7                                                                       | Окраска металлических отрунтованных поверхностей на 2 раза: эмалью из хлорированной поливинилхлоридной, акридной смолы | м2          | 2581,00 |                        |          |        |                                                               | Эмаль ХВ-124 (РАСХОД: 180 г/кв.м на один слой)                       | кг       | 51,620  | Подрядчик                     |
|                                                                         |                                                                                                                        |             |         |                        |          |        |                                                               | Растворитель Р-4 (РАСХОД: 15 г/кв.м на один слой)                    | кг       | 929,160 | Подрядчик                     |
|                                                                         |                                                                                                                        |             |         |                        |          |        |                                                               |                                                                      | кг       | 77,430  | Подрядчик                     |

Прозвонено работ на высоте свыше 4 м до 60м, верхолазные работы, выполняемые с использованием альпинистского снаряжения (Раздел №2)

Подтверждение необходимости проведения данных видов работ:  
Ведущий инженер департамента по ремонту ООО "ЭН+ГИПРО"  
Начальник ОППР  
Инженер по ТН СМГТС

К.Ю. Волкова  
М.А. Шевченко  
Д.В. Нахабцев