

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер филиала
 ООО «ЭН+ГИДРО» Братская ГЭС

 А.В. Боярский
 «___» _____ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 Текущий ремонт ГПМ

Ремонт АКЗ металлоконструкций сооружения – вертикального грузоподъемника с козловым краном грузоподъемностью 250 тн.

Выполнение работ		
№ п/п	Условия	Содержание
1	Общие данные	
1.1	Наименование организации-заказчика	Филиал ООО «ЭН+ ГИДРО» «Братская ГЭС»
1.2	Местонахождение объекта заказчика	Иркутская обл., г. Братск территория Братской ГЭС
1.3	Наименование и характеристика объекта	Вертикальный грузоподъемник инв. № 00020049
1.4	Наименование выполняемых работ	1. Гидроструйная очистка: металлических поверхностей; 2. Обработка поверхности преобразователем ржавчины; 3. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз; 4. Окраска металлических огрунтованных поверхностей на 2 раза
1.5	Цель выполнения работ	Приведение строительных конструкций в нормативное состояние.
1.6	Критерии достижения цели	Подписание акта приёмки выполненных работ КС-3, КС-2, при условии выполнения требований п. 1.4 настоящего ТЗ.
2	Требования к работам	
2.1	Описание работ. Технические требования	Выполнить работы согласно ведомости объемов работ. Все технические решения, материалы и оборудование, используемые при выполнении работ согласовать с Заказчиком.
2.2	Срок выполнения работ	Установить срок производства работ с момента заключения договора по 31.10.2026г. Конкретные сроки выполнения работ (этапы/подэтапы работ) устанавливаются графиком выполнения работ к договору.
2.3	Подготовительные мероприятия	1. Подрядчик до начала выполнения работ обязан подготовить и согласовать с заказчиком ППР; 2. Подрядчик за 20 календарных дней до начала выполнения работ обязан предоставить заказчику список лиц, назначенных руководителями работ, производителями работ и членами бригады, перечень машин, оборудования, инструмента и приборов для допуска на территорию заказчика; 3. Заказчик в течение 20 рабочих дней с даты подписания договора сообщает подрядчику перечень лиц, уполномоченных выступать от имени заказчика, осуществлять контроль за качеством и технологией выполнения работ, производить приемку выполненных работ.
2.4	Необходимость организации постоянного или временного участка подрядной организации	Не требуется.

2.5	Технический контроль и техническая отчетность	1. В процессе выполнения работ подрядчик обязан предоставить заказчику исполнительную документацию (акты скрытых работ, сертификаты на применяемые материалы, фотографии) в соответствии с пунктом 246 правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, в том числе в электронном носителе в формате pdf.
2.6	ТМЦ для выполнения работ. Документация, поставляемая с оборудованием, материалами – паспорта, спецификации, чертежи, сертификаты	1. Работы выполняются из материалов подрядчика в соответствии с ведомостью объемов работ. 2. Подрядчик должен осуществлять приемку, хранение, расконсервацию и входной контроль оборудования, материалов и деталей, необходимых для проведения работ. 3. На ТМЦ, наличие которых обеспечивает подрядчик, должны быть предоставлены следующие документы (но не ограничиваясь): – сертификаты соответствия продукции требованиям Технических регламентов РФ и/или Таможенного союза, ГОСТ.
2.7	Соблюдение требований нормативных документов	При производстве работ подрядчик должен соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, а также требования локальных нормативных актов Заказчика (далее – «ЛНА»), размещенных на веб-сайте: https://www.eurosib-td.ru/ru/zakupki-rabot-i-uslug/dokumenty.php .
2.8	Условия окончания работ	Условиями окончания работ в полном объеме являются: 1. Выполнение работ в полном объеме в соответствии с п. 2.1 ТЗ, с подписанием акта о приемке выполненных (законченных) работ/акта о приеме-сдаче отремонтированных объектов основных средств, составленный по форме ОС-3); 2. Предоставление подрядчиком заказчику полного пакета исполнительной документации в соответствии с пунктом 246 правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, в том числе в электронном носителе в формате pdf.
3	Требования к подрядчику	
3.1	Наличие необходимых лицензий и разрешений (отборочные критерии)	Персонал, привлекаемый к выполнению работ, должен быть аттестован в соответствии с действующими Правилами по охране труда при работе на высоте и иметь удостоверение о допуске к работам на высоте без применения инвентарных лесов и подмостей, с применением систем канатного доступа
3.2	Дополнительные требования к подрядной организации (при необходимости)	Не требуются
3.3	Оценочные критерии	Полный перечень оценочных критериев, их требуемое значение, необходимые подтверждающие документы и порядок оценки указаны в закупочной документации. Критерий аналогичности опыта - Ремонт АКЗ металлоконструкций с применением систем канатного доступа.
3.4	Гарантийный срок.	Гарантийный срок <u>на результат выполненных работ</u> при эксплуатации после ремонта гидротехнических сооружений, зданий и сооружений Братской ГЭС устанавливается продолжительностью 24 месяца <u>с даты подписания сторонами</u> : - Акта о приемке выполненных работ, на весь объем работ по ТЗ и ВОР.

Начальник ОППР

М.А. Шевченко

Инженер по техническому надзору СМГТС

Д.В. Нахабцев