

СОГЛАСОВАНО.

" " 20 г.

УТВЕРЖДАЮ.

И. о. директора филиала ОАО "ИЭС

Южные электрические сети

О.А. Татарников

2024г.

Дефектная ведомость №37

Аварийный ремонт КЛ6-10кВ по Правобережному району г. Иркутска

(Летние котлованы 30 шт)

Наименование объекта, инв №:

№ п/п	Наименование работ	Объем работ			Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и запчастях			
		Ед. изм	к-во	Наименование	ед. изм	к-во	описание (лом, мусор, реализация, ция,	Наименование	ед. изм	к-во	Поставка (заказчик/подрядчик)	
1	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (2*0,1*6)	м3	36	а/бетон	т	86,4	утиль					
2	Разработка талого грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 2 (2*1,5*6)	м3	540	грунт	т	216	утиль					
3	Демонтаж: кабеля до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг	м	180	кабель	м	230	лом					
4	Демонтаж: кабеля до 35 кВ в трубах	м	50	кабель								
5	Демонтаж, проложенного в траншее: кирпича	м	150	кирпич	т	4,2	утиль					
6	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	180					песок средний	м3	45	Подрядчик	
7	Прокладка кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг	м	180					Кабель ААБл-3х240-10	м	230	Подрядчик	
8	Прокладка кабеля в трубах	м	50					Труба SDR160	м	50	Подрядчик	
9	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4- жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2	шт.	60					Муфта СТП-10-150/240	шт.	60	Подрядчик	
10	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитка одного кабеля	м	180					Плитка ПК 48*24	шт.	360	Подрядчик	

