

Утверждаю:  
Главный инженер филиала АО "ИЭСК"  
"Восточные электрические сети"  
  
"17" октября 2023 г.  
Ю.А. Ивайловский

Ведомость объемов работ № 23-13  
на ремонт здания Монгёрского пункта, расположенного по адресу: Иркутская область, Эхирит-булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. 50 лет Октября, инв. № 6000500016  
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)

№№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал		Потребность в основных материалах	
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Внутренние работы							
1	Устройство потолков: плитно-ачеистых по каркасу из оцинкованного профиля типа Армстронг	м2	52				53,56
Стены							
2	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом толщиной 150 мм	м2	2,8				12,572
3	Снятие обоев, простых и улучшенных	м2	90	Фрагменты обоев б/у	т	0,027	мусор
4	Очистка вручную поверхности стен простых от масляных красок	м2	40				
5	Обеспыливание поверхности	м2	130				
6	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	м2	130				
7	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения:	м2	390				
8	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	м2	130				
9	Оклейка обоев стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности	м2	126				
10	Окраска обоев водно-дисперсионными акриловыми составами на 2 раза	м2	126				
11	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по	м2	8				

12	кирпичу и бетону Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	10	Фрагменты штукатурки	т	0,338	мусор	Клей для плитки Ветонит "KL FIX" (сухая смесь) Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно- известковый, состав 1:1:6	т м3	0,03 0,22	Подрядчик
13	Установка уголков ПВХ на кле	м	37					Уголок из ПВХ, размер 15х15 мм Клей резиновый № 88-Н	10 м кг	3,7 0,296	Подрядчик Подрядчик
Окна, двери											
14	Снятие дверных полотен	м2	13,3	Дверные полотна б/у	т	0,15694	мусор				
15	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	шт	7	Дверные блоки б/у	т	0,0938	мусор				
16	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	5,7					Гвозди строительные Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III Пена монтажная Глухая алюминиевая одностворчатая дверь из холодного профиля	т м3 м3 л м2	0,0002354 0,005985 0,00456 1,8468 1,9	Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик
17	Установка противопожарных дверных блоков в готовые проемы	м2	6					Электроды сварочные 342, диаметр 4 мм Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставленные отдельно Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л)	т шт.	0,0006 0,018	Подрядчик Подрядчик
18	Установка дверного доводчика к дверям	шт	3					Входные двери противопожарные Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг) Винты самонарезающие, с уплотнительной прокладкой, размер 4,8х35 мм	шт шт 100 шт	3 3 0,24	Подрядчик Подрядчик Подрядчик
19	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	м2	1,6	Фрагменты штукатурки	т	0,1296	мусор	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно- известковый, состав 1:1:6	м3	0,0704	Подрядчик
20	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: откосов	м2	1,6					Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,000464	Подрядчик
21	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на кле	м2	6					Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая Откос оконный Наличник прямой Профиль П-образный стартовый Жидкий пластик, алюминиевый мембранный тобик, шт	кг м2 м м шт	0,534 6 37 37 2	Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик
22	Простая масляная окраска ранее окрашенных откосов: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	м2	4					Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям Шпатлевка клеевая	т т	0,000036 0,000084	Подрядчик Подрядчик
Полы											
23	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	55	Плинтуса б/у	т	0,0605	мусор				
24	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	м2	56	Линолеум б/у	т	0,2632	мусор				
25	Антисептирование древесины: водными растворами	м2	168					Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для древесины	кг	13,44	Подрядчик
26	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2	м2	56					Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт III, толщина 10 мм	т м3	0,001008 0,5768	Подрядчик Подрядчик
27	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату	м2	56					Линолеум Спринт PRO Баден-1, Tarket , Полукоммерция, 1,80/4 мм, 4 м	м2	57,12	Подрядчик
28	Укладка металлического накладного профиля (порога)	м	9					Винты самонарезающие, остроконечные, длина 35 мм Кант алюминиевый полукруглый, 40мм	100 шт м	0,603 9	Подрядчик Подрядчик
29	Устройство плинтусов: деревянных	м	61					Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,8х60 мм Плинтус для полов из древесины, тип ПЛ1-2, сечение 19х54 мм	т м	0,000183 61,61	Подрядчик Подрядчик
30	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: плинтусов	м2	3,05					Краска для внутренних работ МА-025, выбор цвета Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) Шпатлевка масляно-клеевая	т т т	0,0007625 0,0003538 0,001647	Подрядчик Подрядчик Подрядчик
Освещение, отопление, электроснабжение											
31	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	шт	8								



32	Демонтаж: выключателей, розеток	шт	18							Светильник светодиодный Gauss IP40 595*595*72 мм 3Вт 2850лм 4000К ультратонкий матовый с Драйвером 1/4	шт.	14	Подрядчик
33	Демонтаж кабеля	м	25							Дюбели распорные полипропиленовые Шурупы с полукруглой головкой 2.5x20 мм	100 шт	0,071	Подрядчик
34	Светильник отделино устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике до 4	шт	14							Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	Т	0,000011	Подрядчик
35	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	7							Выключатель одноклавишный для открытой проводки серии "Триме", марка: А16-051, цвет белый	10 шт.	0,7	Подрядчик
36	Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	2							Дюбели распорные полипропиленовые Шурупы с полукруглой головкой 2.5x20 мм	100 шт	0,0204	Подрядчик
37	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке	шт	19							Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	Т	0,000006	Подрядчик
38	Установка электрического конвектора	шт	8							Выключатель двухклавишный для открытой проводки серии "Триме", марка: А56-029, цвет белый	10 шт.	0,2	Подрядчик
39	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	м	44,5							Дюбели распорные полипропиленовые Шурупы с полукруглой головкой 2.5x20 мм	100 шт	0,1938	Подрядчик
40	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	м	1							Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	Т	0,0000304	Подрядчик
41	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	м	57,5							Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением	100 шт.	0,07	Подрядчик
42	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг	м	11							Розетка открытой проводки с заземлением	100 шт.	0,12	Подрядчик
43	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм	м	161							Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,216	Подрядчик
44	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	м	154							Конвектор Ballu BEC/EZMR-1500 серии ENZO Mechanic	шт.	8	Подрядчик
45	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2	м	7							Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	Т	0,000445	Подрядчик
46	Демонтаж: Шитки осветительные, устанавливаемые на стене: масса шитка до 6 кг	шт	1							Кабель-канал (короб) 20x10 мм	м	44,5	Подрядчик
47	Шитки осветительные, устанавливаемые на стене: масса шитка до 6 кг	шт	1							Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	Т	0,000014	Подрядчик
48	Монтаж выключателей автоматических	шт	12							Кабель-канал (короб) 100x60 мм	м	1	Подрядчик
49	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3x1,5-660	м	57,5							Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3x1,5-660	1000 м	0,0165	Подрядчик
50	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3x2,5-660	м	11							Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3x2,5-660	1000 м	0,039	Подрядчик
51	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 4x10-1000	м	1							Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 4x10-1000	1000 м	0,001	Подрядчик
52	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 1x10-660	м	11							Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 1x10-660	1000 м	0,001	Подрядчик
53	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 1x10-660	м	11							Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 1x10-660	1000 м	0,011	Подрядчик
54	Лента монтажная, тип ЛМ-5	м	161							Лента монтажная, тип ЛМ-5	10 м	0,02695	Подрядчик
55	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 20 мм	м	63							Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 20 мм	м	63	Подрядчик
56	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 25 мм	м	91							Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 25 мм	м	91	Подрядчик
57	Труба гофрированная ПВХ d 40 с зондом (15 м) ИЭК	шт.	60							Труба гофрированная ПВХ d 40 с зондом (15 м) ИЭК	шт.	7	Подрядчик
58	Держатель для жесткой и гибкой трубы d 20 мм (серый)	шт.	90							Держатель для жесткой и гибкой трубы d 20 мм (серый)	шт.	60	Подрядчик
59	Держатель для жесткой и гибкой трубы d 25 мм (серый)	шт.	6							Держатель для жесткой и гибкой трубы d 25 мм (серый)	шт.	90	Подрядчик
60	Держатель для жесткой и гибкой трубы d 40 мм (серый)	шт.	0,063							Держатель для жесткой и гибкой трубы d 40 мм (серый)	шт.	6	Подрядчик
61	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3x1,5-660	м	154							Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3x1,5-660	1000 м	0,063	Подрядчик
62	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3x2,5-660	м	7							Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3x2,5-660	1000 м	0,091	Подрядчик
63	Коробка распаячная КМ41235 для опл 65x85x40мм IP44 (6 гермовводов) ИЭК	шт.	20							Коробка распаячная КМ41235 для опл 65x85x40мм IP44 (6 гермовводов) ИЭК	шт.	20	Подрядчик
64	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 4x10-1000	м	7							Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 4x10-1000	1000 м	0,007	Подрядчик
65	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,041							Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,041	Подрядчик
66	Перемычки гибкие, тип ЛТС-50	10 шт	0,1							Перемычки гибкие, тип ЛТС-50	10 шт	0,1	Подрядчик
67	Втулки изолирующие	100 шт	0,021							Втулки изолирующие	100 шт	0,021	Подрядчик
68	Сжимы ответвительные	100 шт	0,041							Сжимы ответвительные	100 шт	0,041	Подрядчик
69	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124							Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	Подрядчик
70	Шитки распределительные наружной установки ШРН-Шина N "ноль" на DIN-изоляторе ШНИ-6х9-6-С ИЭК	шт.	1							Шитки распределительные наружной установки ШРН-Шина N "ноль" на DIN-изоляторе ШНИ-6х9-6-С ИЭК	шт.	1	Подрядчик
71	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ32 С16 ИЭК	шт.	2							Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ32 С16 ИЭК	шт.	2	Подрядчик
72	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ32 С25 ИЭК	шт.	8							Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ32 С25 ИЭК	шт.	8	Подрядчик

[illegible]

[illegible]



