



Ведомость объемов работ № 2084

на Здание вспомогательного корпуса центральных ремонтных мастерских и служебно-бытовых помещений. Ремонт входной двухстворчатой противопожарной двери с заменой в помещении РУ-6/0,4кВ ЦРМ
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер) №ИЭ000001053

№ пп	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал			Потребность в основных материалах и зап. частях*				
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Т6С09UYC10UU010UU57 Здание вспомогательного корпуса центральных ремонтных мастерских и служебно-бытовых помещений. Ремонт входной двухстворчатой противопожарной двери с заменой в помещении РУ-6/0,4кВ ЦРМ инв №ИЭ000001053 ЗИС_КРЗИС_КР											
1	Разборка на анкера противопожарных дверей: двупольных	10 шт	0,1	блок дверной противопожарный	шт	1	мет/лом				
2	Резка металлолома по габаритным размерам для "Вторчермета"	т	0,1								
3	Разборка:Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	0,16	теплоизоляция	м3	0,0102	мусор				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Установка на анкера противопожарных дверей: двупольных	10 шт	0,1					Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1500х2100 мм с ручкой	шт	I	порядчик
								Добыли стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	10 шт	0,8	порядчик
								Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,0014	порядчик
								Герметик акриловый универсальный для заделки швов и трещин, герметизации швов	л	0,351	порядчик
								Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл	шт	0,76	порядчик
5	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	1					Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1250 мм, масса двери до 120 кг	шт	I	порядчик
6	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2	0,012	цементная крошка	т	0,0972	мусор	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно- известковый, состав 1:1:6	м3	0,0528	порядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,012					Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,00036	подрядчик
								Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	0,24	подрядчик
8	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,20944					Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,000612	подрядчик
<p>Условия производства работ: Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загromaжающие помещения предметы. Коэффициенты: к строительным работам на ОЗП и ЭМ К=1,35, к ремонтно-строительным работам к ОЗП и ЭМ К=1,15.</p>											

Все материалы, необходимые для производства работ (основные и дополнительные), предоставляет подрядчик

Перед производством работ необходимо составить и утвердить у заказчика проект производства работ (ППР).

Подписи лиц, ответственных на филиале за составление ведомостей объемов работ
(с указанием должностей и расшифровкой подписей)

Начальник ЦТАИ _____ С.Б. Здвижков

Инженер по ОЭиРЗиС _____ О.С.Хандоля