

УТВЕРЖДАЮ
Директор ТЭЦ-6



С.И. Коноплев
"20" ноября 2023 г.

Ведомость объемов работ № 2092

на Здание вспомогательного корпуса центральных ремонтных мастерских и служебно-бытовых помещений. Ремонт дверей с заменой на противопожарные в помещениях ЦТАИ

(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер) инв № ИЭ00001053

№ пп	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап. частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Т6С09УУС10УУ010УУ57 Здание вспомогательного корпуса центральных ремонтных мастерских и служебно-бытовых помещений. Ремонт дверей с заменой на противопожарные в помещениях ЦТАИ. инв № ИЭ00001053 ЗИС_ТРИС_ТР											
Помещение 422											
1	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0192	блок дверной	100 м2	0,0192	мусор				
2	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200. Порог	м3	0,004	бетонная крошка	т	0,0096	мусор				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Установка на анкера противопожарных дверей: однопольных	10 шт	0,1					Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 950x2000 мм с ручкой металлической	шт	1	подрядчик
								Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	10 шт	0,6	подрядчик
								Раствор готовый кладочный, цементный, M150	м3	0,001	подрядчик
								Герметик акриловый универсальный для заделки швов и трещин, герметизации швов	л	0,26	подрядчик
								Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл	шт	0,693	подрядчик
4	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	1					Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1250 мм, масса двери до 120 кг	шт	1	подрядчик
5	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2	0,005					Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	0,022	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,005					Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,00015	подрядчик
								Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	0,1	подрядчик
								Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,000255	подрядчик
7	Разборка:Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами: одним слоем	100 м2	0,01	ГВЛ	м2	1	мусор				
8	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами: одним слоем	100 м2	0,01					Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 10 мм	м2	1,12	подрядчик
								Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 28х27 мм, толщина стали 0,6 мм	м	0,79	подрядчик
								Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 60х27 мм, толщина стали 0,6 мм	м	2,77	подрядчик
								Подвесы стальные оцинкованные прямые для крепления подвесного потолка к профилю, размеры профиля 60х27 мм, длина подвеса 300 мм, толщина 0,7 мм	100 шт	0,0262	подрядчик
								Соединители профиля стальные оцинкованные одноуровневые потолочные (краб), размеры 148х148 мм, толщина 0,9 мм	100 шт	0,0114	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,01					Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,0003	подрядчик
								Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	0,20	подрядчик
								Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,00005	подрядчик
10	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,1077								
Помещение 425											
11	Разборка деревянных заполнения проемов: дверных и воротных	100 м2	0,025625	блок дверной	100 м2	0,025625	мусор				
12	Установка на анкера противопожарных дверей: двупольных	10 шт	0,1					Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками. с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1250х2050 мм с ручкой металлической	шт	1	подрядчик
								Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	10 шт	0,8	подрядчик
								Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,0014	подрядчик
								Герметик акриловый универсальный для заделки швов и трещин, герметизации швов	л	0,351	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл	шт	0,76	подрядчик
13	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	1					Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1250 мм, масса двери до 120 кг	шт	1	подрядчик
14	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2	0,0106	цементная крошка	т	0,08586	мусор	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно- известковый, состав 1:1:6	м3	0,04664	подрядчик
15	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,0106					Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,000318	подрядчик
16	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,18086					Грунтовка акриловая ВД-АК- 02	кг	0,212	подрядчик
								Шпатлевка водно- дисперсионная	т	0,0005406	подрядчик
				Помещение 426							
17	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,025625	блок дверной	100 м2	0,025625	мусор				
18	Установка на анкера противопожарных дверей: двуствольных	10 шт	0,1					Блок дверной металлический противопожарный двуствольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1250x2050 мм с ручкой металлической	шт	1	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	10 шт	0,8	подрядчик
								Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,0014	подрядчик
								Герметик акриловый универсальный для заделки швов и трещин, герметизации швов	л	0,351	подрядчик
								Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл	шт	0,76	подрядчик
19	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	1					Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1250 мм, масса двери до 120 кг	шт	1	подрядчик
20	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямоугольных	100 м2	0,0106	цементная крошка	т	0,08586	мусор	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	0,04664	подрядчик
21	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,0106					Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,000318	подрядчик
								Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	0,212	подрядчик
								Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,0005406	подрядчик
22	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,18086								
Помещение 429											
23	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,02665	блок дверной	100 м2	0,02665	мусор				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Установка на анкера противопожарных дверей: двуствольных	10 шт	0,1					Блок дверной металлический противопожарный двуствольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1300х2050 мм с ручкой металлической	шт	1	подрядчик
								Дробели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	10 шт	0,8	подрядчик
								Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0.0014	подрядчик
								Герметик акриловый универсальный для заделки швов и трещин, герметизации швов	л	0,351	подрядчик
								Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл	шт	0,76	подрядчик
25	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	1					Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1250 мм, масса двери до 120 кг	шт	1	подрядчик
26	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолейных	100 м2	0,011	цементная крошка	т	0,0891	мусор	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно- известковый, состав 1:1:6	м3	0.0484	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,011					Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,00033	подрядчик
								Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	0,22	подрядчик
								Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,000561	подрядчик
28	Погрузка в автогидранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,17681								
помещение 431											
29	Разборка деревянных заполнения проемов: дверных и воротных	100 м2	0,025625	блок дверной	100 м2	0,025625	мусор				
30	Разборка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,0125	порог	100 м	0,0125	мусор				
31	Установка на анкера противопожарных дверей: двупольных	10 шт	0,1					Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1250х2050 мм с ручкой металлической	шт	1	подрядчик
								Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	10 шт	0,8	подрядчик
								Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,0014	подрядчик
								Герметик акриловый универсальный для заделки швов и трещин, герметизации швов	л	0,351	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл	шт	0,76	подрядчик
32	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	1					Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1250 мм, масса двери до 120 кг	шт	1	подрядчик
33	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2	0,0106	цементная крошка	т	0,0891	мусор	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	0,04664	подрядчик
34	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,0106					Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,000318	подрядчик
								Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	0,212	подрядчик
								Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,0005406	подрядчик
35	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,18086								
помещение 432											
36	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0192	блок дверной	100 м2	0,0192	мусор				
37	Установка на анкера противопожарных дверей: однополых	10 шт	0,1					Блок дверной металлический противопожарный однополый, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 950x2000 мм с толстой металлической	шт	1	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	10 шт	0,6	подрядчик
								Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,001	подрядчик
								Герметик акриловый универсальный для заделки швов и трещин, герметизации швов	л	0,26	подрядчик
								Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл	шт	0,693	подрядчик
38	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	1					Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1250 мм, масса двери до 120 кг	шт	1	подрядчик
39	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямоугольных	100 м2	0,0102	цементная крошка	т	0,08262	мусор	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	0,04488	подрядчик
40	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,0102					Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,000306	подрядчик
								Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	0,204	подрядчик
								Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,0005202	подрядчик
41	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,14262								
помещение 436											
42	Разборка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,0125	порог	100 м	0,0125	мусор				
43	Разборка деревянных запоренный проемов: дверных и воротных	100 м2	0,02277	блок дверной	100 м2	0,0192	мусор				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон маркн: 200	м3	0,006	бетонная крошка	м3	0,006	мусор				
45	Установка на анкера противопожарных дверей; двупольных	10 шт	0,1					Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1150х2000 мм (ширина болей створки 900мм) , с ручкой <i>монтажной</i>	шт	1	подрядчик
								Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	10 шт	0,8	подрядчик
								Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,0014	подрядчик
								Герметик акриловый универсальный для заделки швов и трещин, герметизации швов	л	0,351	подрядчик
								Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл	шт	0,76	подрядчик
46	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	1					Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1250 мм, масса двери до 120 кг	шт	1	подрядчик
47	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2	0,018	цементная крошка	т	0,1458	мусор	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	0,0792	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,018					Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,00054	подрядчик
49	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,2526					Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	0,36	подрядчик
								Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,000918	подрядчик

Условия производства работ: Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. Коэффициенты: к строительным работам на ОЗП и ЭМ К=1,35, к ремонтно-строительным работам к ОЗП и ЭМ К=1,15.

Все материалы, необходимые для производства работ (основные и дополнительные), предоставляет подрядчик

Перед производством работы необходимо составить и утвердить у заказчика проект производства работ (ППР).

Подписи лиц, ответственных на фирмале за составление ведомостей объемов работ
(с указанием должностей и расшифровкой подписей)

Начальник ЦТАИ С.Б. Здвижков

Инженер по ОЭиРЗиС О.С.Хандоля