

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор ТЭЦ-6  
 С.И. Коноплев  
 "20" ноября 2023 г.



Ведомость объемов работ № 2083

на Здание вспомогательного корпуса центральных ремонтных мастерских и служебно-бытовых помещений. Ремонт противопожарной двери с заменой в помещении электролизной

(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер) инв №ИЭ000001053

№ пп	Наименование работ	Объем работ			Демонтируемый материал			Потребность в основных материалах и зап. частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Т6С09UYC10UU010UU57 Здание вспомогательного корпуса центральных ремонтных мастерских и служебно-бытовых помещений. Ремонт противопожарной двери с заменой в помещении электролизной инв №ИЭ000001053 ЗИС_ТРЗИС_ТР											
1	Разборка на анкера противопожарных дверей: двупольных	10 шт	0,1	блок дверной противопожарный	шт	1	мет/лом				
2	Резка металлолома по габаритным размерам для "Вторчермета"	т	0,1								
3	Разборка:Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	0,16	теплоизоляция	т	0,0102	мусор				
4	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200. Порог с пандусом	м3	0,023	бетонная крошка	т	0,0552	мусор				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Установка на анкера противопожарных дверей: двуствольных	10 шт	0,1					Блок дверной металлический противопожарный двуствольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-заселкой, без доводчика, размеры 1500х2100 мм с ручкой	шт	1	подрядчик
								Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	10 шт	0,8	подрядчик
								Раствор готовый кладочный, цементный, M150	м3	0,0014	подрядчик
								Герметик акриловый универсальный для заделки швов и трещин, герметизации швов	л	0,351	подрядчик
								Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл	шт	0,76	подрядчик
6	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	1					Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1250 мм, масса двери до 120 кг	шт	1	подрядчик
7	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2	0,026	цементная крошка	т	0,2106	мусор	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	0,1144	подрядчик
8	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,026					Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД- АК-104	т	0,00078	подрядчик
								Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	0,52	подрядчик
								Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,001326	подрядчик
9	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) полы	100 м2	0,0045					Грунтовка Бетон-контакт Ceresit CT19. Расход 0,275кг/м2	кг	0,12375	подрядчик
10	Устройство бетонной подготовки (порог )	100 м3	0,0002					Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	0,05	подрядчик
								Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200)	м3	0,0204	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,16744								
Условия производства работ: Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. Кoeffициенты: к строительным работам на ОЗП и ЭМ К=1,35, к ремонтно-строительным работам к ОЗП и ЭМ К=1,15.											

Все материалы, необходимые для производства работ (основные и дополнительные), предоставляет подрядчик

Перед производством работы необходимо составить и утвердить у заказчика проект производства работ (ППР).

Подписи лиц, ответственных на филиале за составление ведомостей объемов работ  
(с указанием должностей и расфигуровкой подписей)

Начальник ЦТАИ С.Б. Здвижков

Инженер по ОЭиРЗиС О.С.Хандоля