

УТВЕРЖДАЮ
Директор ТЭЦ-6



Ведомость объемов работ № 2017

на Главный корпус котельное отделение. Ремонт дверей с заменой на противопожарные на ЦТПУ №№1,2,3,4
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер) инв № ИЭ00001005

№ пп	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап. частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Т6С09УНА01УУ013УУ14 Главный корпус котельное отделение. Ремонт дверей с заменой на противопожарные на ЦТПУ №№1,2,3,4 инв № ИЭ00001005											
ЗиС_КРЗИС_КР р В-Г, оси 8-11											
из ЦТПУ-1 в турбинное отделение											
1	Разборка на анкерах противопожарных дверей: однопольных	10 шт	0,1	блок дверной противопожарный	шт	1	мет/лом				
2	Резка металлолома по габаритным размерам для "Вторчермета"	т	0,08								
2	Разборка: Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	0,09	теплоизоляция	м3	0,09	мусор				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Установка на анкера противопожарных дверей: однополых	10 шт	0,1					Блок дверной металлический противопожарный однополый остекленный, предел огнестойкости EI 30. с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-заселкой, без доводчика, размеры 960x2050 мм с металлической ручкой	шт	1	подрядчик
								Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	10 шт	0,6	подрядчик
								Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,001	подрядчик
								Герметик акриловый универсальный для заделки швов и трещин, герметизации швов	л	0,26	подрядчик
								Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл	шт	0,693	подрядчик
4	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	1					Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1250 мм, масса двери до 120 кг	шт	1	подрядчик
5	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2	0,01	цементная крошка	т	0,081	мусор	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	0,044	подрядчик
6	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,01					Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,0003	подрядчик
								Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	0,2	подрядчик
								Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,00051	подрядчик
7	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,28775								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
из ЦТПУ-1 в котельное отделение											
8	Разборка на анкера противопожарных дверей: однополых	10 шт	0.1	блок дверной противопожарный	шт	1	мет/лом				
9	Резка металлолома по габаритным размерам для "Вторчермета"	т	0,08								
10	Разборка:Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	0,109	теплоизоляция	м3	0,09	мусор				
11	Установка на анкера противопожарных дверей: однополых	10 шт	0.1					Блок дверной металлический противопожарный однополый остекленный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1000х2180 мм с ручкой из нержавеющей стали	шт	1	подрядчик
								Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	10 шт	0,6	подрядчик
								Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,001	подрядчик
								Герметик акриловый универсальный для заделки швов и трещин, герметизации швов	л	0,26	подрядчик
								Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл	шт	0,693	подрядчик
12	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	1					Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1250 мм, масса двери до 120 кг	шт	1	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2	0,015	цементная крошка	т	0,081	мусор	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	0,066	подрядчик
14	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,015					Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,00045	подрядчик
								Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	0,3	подрядчик
								Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,000765	подрядчик
15	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,28775								
из ЦТЦУ-3 в котельное отделение											
16	Разборка на анкера противопожарных дверей: однопольных	10 шт	0,1	блок дверной противопожарный	шт	1	мет/лом				
17	Резка металлолома по габаритным размерам для "Вторчермета"	т	0,08								
18	Разборка:Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	0,109	теплоизоляция	м3	0,109	мусор				
19	Установка на анкера противопожарных дверей: однопольных	10 шт	0,1					Блок дверной металлический противопожарный однопольный остекленный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1000х2100 мм с ручкой из нержавеющей стали	шт	1	подрядчик
								Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	10 шт	0,6	подрядчик
								Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,001	подрядчик
								Герметик акриловый универсальный для заделки швов и трещин, герметизации швов	л	0,26	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл	шт	0,693	подрядчик
20	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	1					Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1250 мм, масса двери до 120 кг	шт	1	подрядчик
21	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямоугольных	100 м2	0,008	цементная крошка	т	0,0648	мусор	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	0,0352	подрядчик
22	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,008					Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,00024	подрядчик
								Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	0,16	подрядчик
23	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,272975					Шпатлевка волно-дисперсионная	т	0,000408	подрядчик
из ЦТПУ-3 в турбинное отделение											
24	Разборка на анкера противопожарных дверей: однополых	10 шт	0,1	блок дверной противопожарный	шт	1	мст/лом				
25	Резка металлолома по габаритным размерам для "Вторчермета"	т	0,08								
26	Разборка: Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	0,09	теплоизоляция	м3	0,09	мусор				
27	Установка на анкера противопожарных дверей: однополых	10 шт	0,1					Блок дверной металлический противопожарный однополый остекленный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 980x2050 мм с ручкой из нержавеющей стали	шт	1	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	10 шт	0,6	подрядчик
								Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,001	подрядчик
								Герметик акриловый универсальный для заделки швов и трещин, герметизация швов	л	0,26	подрядчик
								Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл	шт	0,693	подрядчик
28	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	1					Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1250 мм, масса двери до 120 кг	шт	1	подрядчик
29	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2	0,01	цементная крошка	т	0,081	мусор	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	0,044	подрядчик
30	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,01					Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,0003	подрядчик
								Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	0,2	подрядчик
								Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,00051	подрядчик
31	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,28775								
из ЦТПУ-4 в турбинное отделение											
32	Разборка на анкера противопожарных дверей: однополых	10 шт	0,1	блок дверной противопожарный	шт	1	мет/лом				
33	Резка металлолома по габаритным размерам для "Вторчермета"	т	0,08								
34	Разборка: Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	0,09	теплоизоляция	м3	0,09	мусор				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Установка на анкера противопожарных дверей: однополых	10 шт	0,1					Блок дверной металлический противопожарный однополый остекленный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 930x2050 мм с ручкой из нержавеющей стали	шт	1	подрядчик
								Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	10 шт	0,6	подрядчик
								Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,001	подрядчик
								Герметик акриловый универсальный для заделки швов и трещин, герметизация швов	л	0,26	подрядчик
								Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл	шт	0,693	подрядчик
36	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	1					Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1250 мм, масса двери до 120 кг	шт	1	подрядчик
37	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямоугольных	100 м2	0,005	цементная крошка	т	0,0405	мусор	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	0,022	подрядчик
38	Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия. Откосы	100 м2	0,0055					Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,55 мм, ширина 1250 мм	м2	0,671	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм	т	0.0000094	подрядчик
39	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0.253286								
из ЦПЦУ-4 в котельное отделение											
40	Разборка на анкера противопожарных дверей: однополых	10 шт	0,1	блок дверной противопожарный	шт	1	мет/лом				
41	Резка металлолома по габаритным размерам для "Вторчермета"	т	0,08								
42	Разборка:Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	0,09	теплоизоляция	м3	0,09	мусор				
43	Установка на анкера противопожарных дверей: однополых	10 шт	0,1					Блок дверной металлический противопожарный однополый остекленный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 960х2000 мм с ручкой из нержавеющей стали	шт	1	подрядчик
								Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	10 шт	0,6	подрядчик
								Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,001	подрядчик
								Герметик акриловый универсальный для заделки швов и трещин, герметизации швов	л	0,26	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Герметик пенополиуретановый (пена монтажная)	шт	0,693	подрядчик
44	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	1					Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1250 мм, масса двери до 120 кг	шт	1	подрядчик
45	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2	0,012	цементная крошка	т	0,0972	мусор	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	0,0528	подрядчик
46	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,012					Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,00036	подрядчик
								Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	0,24	подрядчик
								Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,000612	подрядчик
47	Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия. Оббивка проема листовой сталью толщ 3мм	100 м2	0,0022					Прокат листовой горячекатаный, марка стали С355, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т	0,063	подрядчик
								Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм	т	0,0000037	подрядчик
48	Обезжиривание поверхностей металлоконструкций: уайт-спиритом.	100 м2	0,0022					Уайт-спирит	кг	0,0704	подрядчик
49	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: Нержамет-грунт.	100 м2	0,0022					Ксиол нефтяной, марка А	т	0,0000066	подрядчик
								Нержамет-грунт, расход 0,25кг/м2 на двухслойное покрытие.	кг	0,055	подрядчик
50	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,30395								

Из кабинета ИС КТЦ в турбинное отделение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
51	Разборка на анкера противопожарных дверей: однополных	10 шт	0,1	блок дверной противопожарный	шт	1	мет/лом						
52	Резка металлолома по габаритным размерам для "Вторчермета"	т	0,08										
53	Разборка:Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	0,09	теплоизоляция	м3	0,09	мусор						
54	Установка на анкера противопожарных дверей: однополных	10 шт	0,1					Блок дверной металлический противопожарный однополный остекленный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 980х2050 мм с ручкой из нержавеющей стали	шт	1	подрядчик		
								Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	10 шт	0,6	подрядчик		
									Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,001	подрядчик	
										Герметик акриловый универсальный для заделки швов и трещин, герметизации швов	л	0,26	подрядчик
											Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл	шт	0,693
55	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	1					Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1250 мм, масса двери до 120 кг	шт		подрядчик		
56	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2	0,01	цементная крошка	т	0,081	мусор	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	0,044	подрядчик		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: поштукатурке стен	100 м2	0,01					Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,0003	подрядчик
								Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	0,2	подрядчик
								Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,00051	подрядчик
59	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,28775								
Из кабинета НС КТЦ в котельное отделение											
59	Разборка на анкера противопожарных дверей: однополых	10 шт	0,1	блок дверной противопожарный	шт	1	мет/лом				
60	Резка металлолома по габаритным размерам для "Вторчермета"	т	0,08								
61	Разборка: Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	0,09	теплоизоляция	м3	0,09	мусор				
62	Установка на анкера противопожарных дверей: однополых	10 шт	0,1					Блок дверной металлический противопожарный однополый остекленный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 960х2050 мм с ручкой из нержавеющей стали	шт	1	подрядчик
								Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	10 шт	0,6	подрядчик
								Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,001	подрядчик
								Герметик акриловый универсальный для заделки швов и трещин, герметизации швов	л	0,26	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Герметик пенополиуретановый (пена монтажная)	шт	0,693	подрядчик
63	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	1					противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл			
64	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	шт	1					Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1250 мм, масса двери до 120 кг	шт	1	подрядчик
64	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2	0,007	цементная крошка	т	0,0567	мусор	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	0,0308	подрядчик
65	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,007					Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,00021	подрядчик
								Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	0,14	подрядчик
66	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,26345					Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,000357	подрядчик

Условия производства работ: Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загromaжающие помещения предметы. Коэффициенты: к строительным работам на ОЗП и ЭМ К=1,35, к ремонтно-строительным работам к ОЗП и ЭМ К=1,15.

Все материалы, необходимые для производства работ (основные и дополнительные), предоставляет подрядчик

Перед производством работы необходимо составить и утвердить у заказчика проект производства работ (ППР).

Подписи лиц, ответственных на филиале за составление ведомостей объемов работ (с указанием должностей и расшифровкой подписей)

И.О.,
Начальник КТПЦ



И.В. Беломестных

Инженер по ОЭиРЗиС

О.С. Хандоля

