Техническое задание
по аренде двухсекционного тепловоза серии 2ТЭ116 без экипажа, согласно нормативам и требований ОАО «РЖД»

Заказчик: филиал «Разрез «Тулунуголь» ООО «ЭН+ УГОЛЬ»

№ п/п	Наименование операции	Технологический процесс
1	Описание товара, работы, услуги	Аренда двухсекционного тепловоза серии 2ТЭ116 без экипажа, согласно нормативам и требований ОАО «РЖД»
2	Описание требований к срокам (периодичности) поставок/ выполнения/оказания	С даты передачи локомотива заказчику в течении 6 месяцев
3	Место нахождения выполнения работ	Подъездные пути филиал «Разрез «Тулунуголь» ООО «ЭН+ УГОЛЬ» с выездом на пути общего пользования ОАО «РЖД» ст. Тулун ВСЖД
4.	Описание требований к комплектации	4.1. Выполнение поездной работы по транспортировки груженых вагонов углем от ст. Алгатуй филиал «Разрез «Тулунуголь» до ст. Тулун ВСЖД. 4.1. Выполнение поездной работы по транспортировки порожних вагонов от ст. Тулун ВСЖД. до ст. Алгатуй филиал «Разрез «Тулунуголь» 4.2. Выполнение маневровой работы; 4.3. Тепловоз доставляется до ст. Тулун ВСЖД с подачей на подъездной ж/д путь филиал «Разрез «Тулунуголь» ООО «ЭН+ УГОЛЬ» до ст. Алгатуй Доставка в аренду и отправка тепловоза после окончания срока аренды осуществляется за счет Арендодателя. 4.4. Экипировку тепловоза на срок аренды топливом, маслом, песком, тех. водой выполняет арендатор. 4.5. Техническое обслуживание ТО-2., ТО-3., ТР-1 и замену расходных материалов (колодки, фильтры, лампочки) на время аренды тепловоза выполняет арендатор на своих ремонтных площадках.
5	Описание требований к качеству	Тепловоз 2ТЭ116 и его модификации. Тепловоз должен соответствовать требованиям правил технической эксплуатации железных дорог РФ (ПТЭ). Наличие Акта технического состояния, акта допуска на пути общего пользования ОАО «РЖД», оборудован АЛСН и приборами безопасности, средствами радиосвязи, средствами пожаротушения. С непросроченными ремонтами в объёме ТР-2, ТР -3, СР, КР.
6	Описание требований к сроку и объему предоставления гарантий	6.1 Все выявленные замечания на момент приемки тепловоза отражаются в Акте приема-передачи тепловоза в аренду и подлежат устранению за счет Арендодателя до начала выполнения поездной и маневровых работ. 6.2. На время нахождения Имущества во внеплановом ремонте, в случае признания Арендодателя виновной стороной, арендная плата не начисляется с даты подписания Сторонами акта

		технического осмотра с указанием повреждений и неисправностей.
7	Описание требований к остаточному сроку годности, сроку хранения	Гарантийный срок в процессе эксплуатации тепловоза в течении срока аренды тепловоза.
8	Определение условий приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	8.1. Передача локомотива во временное владение и пользование (аренду) равно как и его возврат осуществляется на путях необщего пользования филиала разрез «Тулунуголь» компания ООО «ЭН+ УГОЛЬ» по акту приема-передачи, составляемому в двух экземплярах и подписываемому уполномоченными представителями сторон. Транспортные расходы, связанные с доставкой локомотива к месту передачи в/из аренды, несет Арендодатель, а также проводит за свой счет техническое обслуживание ТО-5. 8.2 Ремонты в объеме, ТР-2, ТР-3, СР, КР выполняет за счет Арендодателя с предоставлением подменного тепловоза на время ремонта.

Зам. директора
по ж/д транспорту и пути ПУ ПТУ
филиала «Разрез Тулунуголь»
ООО «ЭН+ УГОЛЬ» Д.П. Калишев