

Дефектная ведомость (Ведомость объемов работ) № 2024-005  
на Ремонт хозяйственно-бытовых помещений в здании Ондской ГЭС. Ремонт сан.узла № 2  
(категория работ)  
Здание ГЭС. (Инв.№59008379)  
(наименование объекта, стационарный номер, инвентарный номер)

№ п/п	Наименование работ			демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и запчастях			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Используемые (лом, утиль, мусор, реализация, повтор. исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подряд чик)
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Сан.узел № 2 (помещение №№ 13, 14, 15, цоколь 1 этаж)											
Дверной проем											
1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	3	Строительный мусор	т	0,315	мусор				
2	Снятие дверных полотен	м2	5,08	Строительный мусор	т	0,059944	мусор				
3	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	5,08					Пена монтажная	л	4,705604	Подрядчик
								Пластиковая гладкая влагостойкая белая дверь. Размер 0,9*2,0 =1,8 м2	шт	1	Подрядчик
								Пластиковая гладкая влагостойкая белая дверь. Размер 0,8*2,0 =1,6м2	шт	2	Подрядчик
								Ручка из нержавеющей стали 038 с накладкой на цилиндр	шт	6	Подрядчик
								Петли универсальные без врезки к двери	шт	6	Подрядчик
Пол											
4	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м2	11,07	Строительный мусор	т	0,57564	мусор				
5	Разборка плитусов: цементных и из керамической плитки	м	19,94	Строительный мусор	т	0,123628	мусор				
6	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм.	м2	11,07					Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,225828	Подрядчик
7	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: до 40х40 см	м2	17,14					Керамогранит 300х300х8 (антискользящая)	м2	17,4787	Подрядчик
								Рейки деревянные 8х18 мм	м3	0,001714	Подрядчик
								Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь)	т	0,20563	Подрядчик
								Грунтовка глубокого проникновения Ceresit СТ 17 10 л.	кг	6,8544	Подрядчик
Стены											
9	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами: одним слоем с дверным проемом	м2	5,6					Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 28х27х0,6 мм	м	4,4240	Подрядчик
								Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 60х27х0,6 мм	м	15,5120	Подрядчик
								Подвес прямой, стальной, оцинкованный, для закрепления (подвески) потолочных профилей к несущим конструкциям	100 шт	0,146720	Подрядчик
								Соединитель профиля одноуровневый потолочный	100 шт	0,063840	Подрядчик
								Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 10 мм	м2	6,2720	Подрядчик
10	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами: одним слоем с дверным проемом	м2	7,62					Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 28х27х0,6 мм	м	6,020	Подрядчик
								Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 60х27х0,6 мм	м	21,107	Подрядчик
								Подвес прямой, стальной, оцинкованный, для закрепления (подвески) потолочных профилей к несущим конструкциям	100 шт	0,19964	Подрядчик
								Соединитель профиля одноуровневый потолочный	100 шт	0,08687	Подрядчик
								Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 10 мм	м2	8,534	Подрядчик
11	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клею толщиной: 200 мм при высоте этажа до 4 м_Внутренние стены: возведение санитарных коробок.	м2	18,600					Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 600 кг/м3, класс В 2,5	м3	3,7572	Подрядчик
								Клей монтажный "AEROC" для укладки блоков и плит из ячеистых бетонов	кг	76,25628	Подрядчик
12	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из	м2	96,138					Затирка «Старатели» (разной цветности)	т	0,04807	Подрядчик

	сухих смесей: по кирпичу и бетону_две санитарные коробки с внутренними стенами 1 м. (Зашивается стена в конце коридора и вокруг раковины (полукруг), а плиткой выкладывается вся поверхность (по старому штукатурному слою).									Плитка настенная керамическая 20x40 см, белая, поверхность матовая	м2	96,140000	Подрядчик
										Клей для плитки Ветонит "Тяжос Фикс"	т	0,361	Подрядчик
Перегородки													
13	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи_	м3	1,670	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	3,340	Мусор						
Потолок													
17	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля_Двойное количество подвесов 0,2 м.	м2	14,68							Потолочная плита Orcal Plain Tegular 600x600x8.	м2	15,116	Подрядчик
										Профиль к подвесному потолку 3,6 метра премиум Т-24 (несущий)	шт	5	Подрядчик
										Профиль к подвесному потолку 0,6 метра Т-24 (межпанельный)	шт	41	Подрядчик
										Профиль к подвесному потолку 1,2 метра Т-24 (несущий)	шт	12	Подрядчик
										Комплект подвесов "Альфа-V" 0,5 м	шт	24	Подрядчик
										Профиль угловой универсальный PL 19x19x3000 мм	шт	11	Подрядчик
Раздел 2. Сантехника													
18	Демонтаж: умывальников и раковин	штг	1,00	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,0166	мусор						
19	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	компл	1,00							Копья резиновые уплотнительные для ПВХ труб канализации, диаметр 50 мм	штг	1	Подрядчик
										Комплект Раковина Roca Debba 50x42, сифон	штг	1	Подрядчик
20	Установка смесителей	штг	1,00							Смеситель	штг	1	Подрядчик
21	Разборка пьедестала чаш Генуя (2 штг.). бетон марки: 100_	м3	0,25	Строительный мусор при разборе бетонных конструкций	т	0,6	мусор						
22	Демонтаж: унитазов и писсуаров_Чаши Генуя	штг	2	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,053	мусор						
23	Установка подвесных унитазов, писсуаров с инсталляциями рамного и бачного типов	штг	2,000							Комплект SantiLine SL-5005+SL-01. Унитаз с инсталляцией.	к-т	2	Подрядчик
Раздел 3. Электромонтажные работы													
24	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4	штг	9,00							Светильник светодиодный встраиваемый ДВО-40 W 595x595x32 6500K 4200 LM (Feron AL2154)	штг	9	Подрядчик
25	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола_Питание обогревателя.	м	38,00							Держатель-клипса быстрого монтажа диаметр 25 мм. (шаг между клипсами не более 0,6 м).	штг	63	Подрядчик
										Труба гофрированная ПВХ 25 мм с протяжкой легкая серая (50м) 91925 DKC	м	38	Подрядчик
26	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	м	38,00							Кабель силовой ВВГ-Пнг(A)-LS 3x2.5 (N, PE) - 0.660 (10м)	м	38,76	Подрядчик
27	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола_Питание светильников	м	68,59							Держатель-клипса быстрого монтажа диаметр 20 мм. (шаг между клипсами не более 0,6 м).	штг	114	Подрядчик
										Труба гофрированная ПВХ 20мм с протяжкой серая (100м)	м	68,59	Подрядчик
28	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	м	68,59							Кабель силовой ВВГ-Пнг(A)-LS 3x1,5 (N,PE)-0,660	м	69,96	Подрядчик
29	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см_Для пропуска гофры	штг	3,00										
30	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130x130 мм_Прорезка отверстий в гипсокартоне под выключатели.	штг	4,00										
31	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	штг	4,00							Подрозетник для гипсокартона d68x47 мм 8 вводов желтый IP30 с металлическими лапками	штг	4,000	Подрядчик
										Выключатель одноклавишный белый для скрытой проводки.	штг	4,000	Подрядчик
32	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130x130 мм_Прорезка отверстий в гипсокартоне под розетки.	штг	4,00										
33	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке_Для обогревателей и полотенцесушителей.	штг	4,00							Подрозетник для гипсокартона d68x47 мм 8 вводов желтый IP30 с металлическими лапками	штг	4,0	Подрядчик
										Розетка с рамкой, скрытая установка, со шторами_Для обогревателей и полотенцесушителей.	штг	4	Подрядчик
34	Коробка ответвительная на стене	штг	10,00							Коробка распределительная скрытой проводки для гипсокартона 79x44	штг	10	Подрядчик
35	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	штг	1,00							Щит распределительный встраиваемый 10 модулей ЩРЗ-П-10	штг	1,000	Подрядчик
36	Прибор или аппарат	штг	7,00							Выключатель автоматический однополюсный 6А	штг	1	Подрядчик
										Выключатель автоматический однополюсный 16А	штг	1	Подрядчик
										Выключатель автоматический однополюсный 10А	штг	5	Подрядчик
Раздел 4. Перевозка грузов													
Материалы по сборнику РЦЦС													
37	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние 290 км	1 т груза	1,274										

38	Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние 290 км	1 т груза	0,027												
39	Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние 290 км	1 т груза	2,296												
Материалы по прайс-листам															
40	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние 290 км	1 т груза	0,426												
41	Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние 290 км	1 т груза	1,413												
42	Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние 290 км	1 т груза	0,052												

\* 1. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы.  
\* 2. Мусор остаётся на площадке Заказчика для временного хранения

Визы отв. лиц заказчика ООО «ЕвроСибЭнерго-тепловая энергия»:

Начальник ПТО

  
\_\_\_\_\_ А.С. Тихонов

Ст.мастер I гр.

\_\_\_\_\_ В.Л. Дьячков

СОГЛАСОВАНО  
Служба зданий и сооружений  
ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация".  
Подтверждаем необходимость выполнения данного вида работ

\_\_\_\_\_

