



Приложение № 1 к Техническому заданию

Заказчик:

Директор филиала

ООО «ЭН+ ГИДРО» «Братская ГЭС»

Е.В. Стрелков

Перечень единичных расценок (прейскурант) для формирования стоимости работ:
по объекту: Плотина русловая. Инв № 00020027. «Техническое обслуживание, устранение дефектов бетонных поверхностей, системы сбора протечек, на водосливных секциях плотины русловой Братской ГЭС».

Стоимость за ед.изм. работы (без учета материалов), без учета НДС.

Источник сметных цен: ФГИС ЦС; Стоимостные показатели для определения стоимости работ и услуг ООО «ЭН+ ГИДРО» с 2026 г.

Уровень цен: 1 квартал 2026 г.

№ п/п	Обоснование	Перечень работ (прейскурант цен)	Ед. изм./ Кол-во	Стоимость работ без учета стоимости основных материалов (получена ресурсным расчетом в ГЭСН, БЦ по состоянию на 1 квартал 2026 года, без НДС)
Раздел 1. Стоимость ремонтных работ				
1	БЦ1-260110-0101	Сборка и разборка деревянных настилов с наружной стороны котла на существующих металлоконструкциях на высоте: до 3м	м2/1	842,48
2	БЦ4-280103-0202	Замена резинового уплотнения сегментных и секторных затворов: уплотнительное устройство деформационно-гидравлического действия, саблевидное	пог.м уплотнения/1	23 053,20
3	БЦ4-280103-0201	Замена резинового уплотнения сегментных и секторных затворов: уплотнительное устройство деформационно-гидравлического действия, ножевое	пог.м уплотнения/1	21 132,10
4	ГЭСН46-08-033-01	Навеска страховочного троса	шт/1	559,18
5	ГЭСН46-08-033-01	Навеска страховочного троса	шт/1	559,18
6	ГЭСН46-08-033-02	Навеска рабочего троса	шт/1	1 234,39
7	ГЭСН46-08-033-03	Перенавеска рабочего троса	шт/1	1 302,86
8	ГЭСН13-06-002-01	Очистка кварцевым песком: сплошных наружных поверхностей	м2/1	497,50
9	ГЭСН13-06-002-02	Очистка кварцевым песком: решетчатых поверхностей	м2/1	949,39
10	ГЭСН13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	м2/1	767,73
11	ГЭСН13-06-008-01	Очистка поверхности купрошлаком: решетчатые конструкции	м2/1	1 067,89
12	ГЭСН13-06-009-02	Очистка поверхности металлоконструкций средствами малой механизации: на монтажной площадке	м2/1	159,62
13	ГЭСН07-01-037-03	Герметизация мастикой швов: горизонтальных	м/1	145,74
14	ГЭСН07-01-037-04	Герметизация мастикой швов: вертикальных	м/1	178,24
15	ГЭСН12-01-009-02	Устройство лотков: из оцинкованной стали для отвода воды в дренажные отверстия	м/1	700,88
16	ГЭСН46-03-015-05	Устройство в бетонных конструкциях полов и стен борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2	м/1	109,36
17	ГЭСН46-08-003-01	Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную	м3/1	6 849,83
18	ГЭСН46-08-004-02	Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные	м2/1	408,99
19	ГЭСН46-03-014-01	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм	отверстие/1	58,74
20	ГЭСН46-03-014-14	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-014-01	отверстие/1	2,32
21	ГЭСН46-08-022-05	Гидроизоляция набухающей самоклеящейся лентой: горизонтальных швов	м/1	36,66
22	ГЭСН07-05-039-01	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд	м/1	212,74
23	ГЭСН46-08-012-03	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 12 мм	шт/1	74,54
24	ГЭСНм08-02-472-09	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой	м/1	217,26
25	ГЭСНм08-02-147-02	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: свыше 1 до 2 кг	м/1	127,63
26	ГЭСНм08-02-472-08	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм	м/1	200,18

27	ГЭСНр53-01-031-01	Подготовительные работы при гидроизоляции методом инъектирования для швов: площадью сечения 30 см2	м/1	1 412,61
28	ГЭСНр53-01-031-02	Подготовительные работы при гидроизоляции методом инъектирования для швов: добавлять (уменьшать) на каждые 1 см2 площади сечения	м/1	36,42
29	ГЭСНр53-01-031-03	Гидроизоляция деформационных швов и трещин железобетонных конструкций насосным оборудованием методом инъектирования	л/1	644,47

Стоимость работ определяется согласно пункту №5 Технического задания (Приложение №1 к Договору).

Перечень единичных расценок (прейскурант) выполняемых работ неокончательный и может дополняться по факту выполнения работ, согласно ведомости объема работ.

В стоимости работ не учтены условия производства работ.

Начальник ОППР

М.А.Шевченко

Инженер по ПСР ОППР 1 кат

А.С. Кольчук