

А.В. Боярский  
"17" октября 2022г.

Филиал ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"  
Бедомость объемов услуг №1 (дефектная ведомость №1)  
Техническое обслуживание окон и дверей производственных зданий Братской ГЭС (Техническое обслуживание окон помещений столовой здания управления)  
(наименование объекта, стационарный номер, инвентарный номер)

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах (Заменённые и Добавленные)			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (ном, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/Подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Демонтаж откосов из гипсокартона	м2	25,97	Гипсокартон	кг	181,8	мусор	Раздел 1. Помещение столовой (7 окон размером 2450*2640 мм)			
2	Монтаж пластиковых откосов	м2	25,97					Откос пластиковый шириной 500 мм	м2	28,41	Подрядчик
3	Монтаж пластиковых наличников	п.м.	54,11					Пена монтажная 750 мл.	шт.	21,00	Подрядчик
4	Замена уплотнителя на алюминиевых поворотно-откидных блоках окон (размер блока 1000*1650 мм)	п.м.	42,40	Демонтированный уплотнитель	кг	1,61	мусор	Наличник пластиковый шириной 80 мм	п.м.	60,60	Подрядчик
5	Регулировка алюминиевых поворотно-откидных блоков окон	шт.	4,00					Уплотнитель ТПУ-006	п.м.	44,52	Подрядчик
6	Замена фурнитуры поворотно-откидного блока окна	шт.	1,00	Комплект фурнитуры	кг	1,04	мусор	Смазка силиконовая 250 мл	шт.	0,395	Подрядчик
7	Замена полотна москитной сетки окна	шт.	4,00	Демонтированное полотно	кг	4	мусор	Комплект поворотно-откидной фурнитуры	шт.	1	Подрядчик
8	Демонтаж пластиковых откосов	м2	5,16	Откос пластиковый шириной 480 мм	м2	5,16	повторное использование	Полотно москитной сетки (размер 1000*1650 мм)	шт.	4,00	Подрядчик
9	Монтаж пластиковых откосов	м2	5,16					Раздел 2. Кабинет заведующей столовой (2 окна размером 980*2200 мм)			
10	Замена уплотнителя на алюминиевых поворотно-откидных блоках окон (размер блока 920*1620 мм)	п.м.	20,32	Демонтированный уплотнитель	кг	0,77	мусор	Откос пластиковый шириной 480 мм	м2	5,16	повторное использование
11	Регулировка алюминиевых поворотно-откидных блоков окон	шт.	2,00					Пена монтажная 750 мл.	шт.	4,00	Подрядчик
12	Замена полотна москитной сетки окна	шт.	2,00	Демонтированное полотно	кг	2	мусор	Уплотнитель ТПУ-006	п.м.	21,34	Подрядчик
13	Демонтаж откосов из гипсокартона	м2	2,21	Гипсокартон	кг	15,4	мусор	Смазка силиконовая 250 мл	шт.	0,066	Подрядчик
14	Монтаж пластиковых откосов	м2	2,21					Полотно москитной сетки (размер 920*1620 мм)	шт.	2,00	Подрядчик
				Раздел 3. Банкетный зал (1 окно размером 980*2200 мм)				Откос пластиковый шириной 500 мм	м2	2,82	Подрядчик
								Пена монтажная 750 мл.	шт.	2,00	Подрядчик



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Монтаж пластиковых наличников	п.м.	5,38					Наличник пластиковый шириной 80 мм	п.м.	6,03	Подрядчик
16	Замена уплотнителя на алюминиевых поворотно-откидных блоках окон (размер блока 920*1620 мм)	п.м.	10,16	Демонтированный уплотнитель	кг	0,39	мусор	Уплотнитель ТПУ-006	п.м.	10,67	Подрядчик
17	Регулировка алюминиевых поворотно-откидных блоков окон	шт.	1,00					Смазка силиконовая 250 мл	шт.	0,033	Подрядчик
18	Замена фурнитуры поворотно-откидного блока окна	шт.	1,00	Комплект фурнитуры	кг	1,04	мусор	Комплект поворотно-откидной фурнитуры	шт.	1	Подрядчик

**Раздел 4. Мисной пех (1 окно размером 2570\*1760 мм)**

19	Демонтаж пластиковых откосов	м2	2,80	Откос пластиковый шириной 460 мм	м2	2,80	повторное использование				
20	Монтаж пластиковых откосов	м2	2,80					Откос пластиковый шириной 460 мм	м2	2,80	повторное использование
21	Замена уплотнителя на ПВХ поворотно-откидных блоках окон (размер блока 810*1710 мм)	п.м.	20,16	Демонтированный уплотнитель	кг	0,77	мусор	Пена монтажная 750 мл.	шт.	2,00	Подрядчик
22	Регулировка ПВХ поворотно-откидных блоков окон	шт.	2,00					Уплотнитель ТПУ-006	п.м.	21,17	Подрядчик
								Смазка силиконовая 250 мл	шт.	0,069	Подрядчик

**Раздел 5. Кладовая (1 окно размером 2570\*1760 мм)**

23	Демонтаж пластиковых откосов	м2	2,80	Откос пластиковый шириной 460 мм	м2	2,80	повторное использование				
24	Монтаж пластиковых откосов	м2	2,80					Откос пластиковый шириной 460 мм	м2	2,80	повторное использование
25	Замена уплотнителя на ПВХ поворотно-откидных блоках окон (размер блока 810*1710 мм)	п.м.	20,16	Демонтированный уплотнитель	кг	0,77	мусор	Пена монтажная 750 мл.	шт.	2,00	Подрядчик
26	Регулировка ПВХ поворотно-откидных блоков окон	шт.	2,00					Уплотнитель ТПУ-006	п.м.	21,17	Подрядчик
								Смазка силиконовая 250 мл	шт.	0,069	Подрядчик

**Раздел 6. Тамбур (1 окно размером 850\*1760 мм)**

27	Демонтаж пластиковых откосов	м2	2,01	Откос пластиковый шириной 460 мм	м2	2,01	повторное использование				
28	Монтаж пластиковых откосов	м2	2,01					Откос пластиковый шириной 460 мм	м2	2,01	повторное использование
29	Замена уплотнителя на ПВХ поворотно-откидных блоках окон (размер блока 800*1700 мм)	п.м.	10,00	Демонтированный уплотнитель	кг	0,38	мусор	Пена монтажная 750 мл.	шт.	1,00	Подрядчик
30	Регулировка ПВХ поворотно-откидных блоков окон	шт.	1,00					Уплотнитель ТПУ-006	п.м.	10,50	Подрядчик
								Смазка силиконовая 250 мл	шт.	0,023	Подрядчик

**Раздел 7. Мучной пех (1 окно размером 2570\*1760 мм)**

31	Демонтаж пластиковых откосов	м2	2,80	Откос пластиковый шириной 460 мм	м2	2,80	повторное использование				
32	Монтаж пластиковых откосов	м2	2,80					Откос пластиковый шириной 460 мм	м2	2,80	повторное использование
33	Замена уплотнителя на ПВХ поворотно-откидных блоках окон (размер блока 810*1710 мм)	п.м.	20,16	Демонтированный уплотнитель	кг	0,77	мусор	Пена монтажная 750 мл.	шт.	2,00	Подрядчик
34	Регулировка ПВХ поворотно-откидных блоков окон	шт.	2,00					Уплотнитель ТПУ-006	п.м.	21,17	Подрядчик
								Смазка силиконовая 250 мл	шт.	0,069	Подрядчик

**Раздел 8. Посудная лавка (1 окно размером 2570\*1760 мм)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Демонтаж пластиковых откосов	м2	2,80	Откос пластиковый шириной 460 мм	м2	2,80	повторное использование				
36	Монтаж пластиковых откосов	м2	2,80					Откос пластиковый шириной 460 мм Пена монтажная 750 мл.	м2	2,80	повторное использовани Подрядчик
37	Замена уплотнителя на ПВХ поворотнo-откидных блоках окон (размер блока 810*1710 мм)	п.м.	20,16	Демонтированный уплотнитель	кг	0,77	мусор	Уплотнитель ТПУ-006	п.м.	21,17	Подрядчик
38	Регулировка ПВХ поворотнo-откидных блоков окон	шт.	2,00					Смазка силиконовая 250 мл	шт.	0,069	Подрядчик
Раздел 9. Кухня (2 окна размером 2570*1760 мм)											
39	Демонтаж пластиковых откосов	м2	5,60	Откос пластиковый шириной 460 мм	м2	5,60	повторное использование				
40	Монтаж пластиковых откосов	м2	5,60					Откос пластиковый шириной 460 мм Пена монтажная 750 мл.	м2	5,60	повторное использовани Подрядчик
41	Замена уплотнителя на ПВХ поворотнo-откидных блоках окон (размер блока 810*1710 мм)	п.м.	40,32	Демонтированный уплотнитель	кг	1,53	мусор	Уплотнитель ТПУ-006	п.м.	42,34	Подрядчик
42	Регулировка ПВХ поворотнo-откидных блоков окон	шт.	4,00					Смазка силиконовая 250 мл	шт.	0,138	Подрядчик
Раздел 10. Мойка (1 окно размером 2570*1760 мм)											
43	Демонтаж пластиковых откосов	м2	2,80	Откос пластиковый шириной 460 мм	м2	2,80	повторное использование				
44	Монтаж пластиковых откосов	м2	2,80					Откос пластиковый шириной 460 мм Пена монтажная 750 мл.	м2	2,80	повторное использовани Подрядчик
45	Замена уплотнителя на ПВХ поворотнo-откидных блоках окон (размер блока 810*1710 мм)	п.м.	20,16	Демонтированный уплотнитель	кг	0,77	мусор	Уплотнитель ТПУ-006	п.м.	21,17	Подрядчик
46	Регулировка ПВХ поворотнo-откидных блоков окон	шт.	2,00					Смазка силиконовая 250 мл	шт.	0,069	Подрядчик
Раздел 11. Транспортные работы											
47	Погрузка строительного мусора вручную	кг	240,62								
48	Перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км.	кг	240,62								
Условия производства работ:											
Наличие в зоне производства работ загромождающих предметов: мебель.											

Подтверждение необходимости проведения данных видов работ:

Ведущий инженер службы зданий и сооружений ООО "ЕСЭ-ПТ"

Зам. главного инженера - начальник ПТО

Начальник ОППР

Начальник СМГТС

Инженер по ТН СМГТС

О.А. Боруc

В.Ю. Писарев

А.А. Логинов

Ю.А. Золотухин

Д.В. Нахабцев