

Утверждаю:

Заместитель главного инженера по ремонту  
и эксплуатации филиала ОАО "ИЭСК"  
"Восточные электрические сети"Ю.А. Ивайловский  
"27" декабря 2023 г.

## Дефектная ведомость (ведомость объемов работ) № 23-04

Капитальный ремонт  
(категория ремонта)

на выполнение работ по замене окон в здании гаража Ангинского СУ, инв.№ 6000800003

(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)											
№№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах			
		Ед.изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Окна</b>											
1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	4	Деревянные оконные блоки б/у	т	0,4264	мусор				
2	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий	м3	0,575					Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30-250 Стандарт	м3	0,587	Подрядчик
3	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной	м	22,50					Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	4	Подрядчик
4	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	м2	5,7					Блок оконный пластиковый: двухворчатый, глухой с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	м2	5,7	Подрядчик
								Лента бутиловая	м	19,779	Подрядчик
								Лента бутиловая диффузионная	м	4,047	Подрядчик
								Лента предварительно сжатая, уплотнительная	10 м	1,2198	Подрядчик
								Дюбели монтажные, размер 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт	1,7442	Подрядчик
								Клинья пластиковые монтажные	100 шт	0,456	Подрядчик
								Пена монтажная	л	3,933	Подрядчик
5	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухворчатых	м2	1,9					Блок оконный из ПВХ профиля двухворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	м2	1,9	Подрядчик
								Лента бутиловая	м	6,593	Подрядчик
								Лента бутиловая диффузионная	м	1,349	Подрядчик
								Лента предварительно сжатая, уплотнительная	10 м	0,3933	Подрядчик
								Дюбели монтажные, размер 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт	1,1514	Подрядчик
								Клинья пластиковые монтажные	100 шт	0,152	Подрядчик
								Пена монтажная	л	1,311	Подрядчик
6	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на кле	м2	9					Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,801	Подрядчик
								Откосы оконные пластиковые	1000 м2	0,009	Подрядчик
								Жидкий пластик, алюминиевый мембранный тубик, белый, COSMOFEN PLUS-S, Туба, 200 мл	шт	1,5	Подрядчик
7	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	м	5					Клинья пластиковые монтажные	100 шт	0,208	Подрядчик
								Пена монтажная	л	3,53756	Подрядчик
								Доски подоконные из ПВХ, ширина 500 мм	м2	3	Подрядчик
								Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ	10 шт	0,4	Подрядчик
8	Устройство водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием 150 мм	м2	0,78					Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 150 мм	м2	0,780	Подрядчик
								Шурупы-саморезы 4,2x16 мм	100 шт	0,1248	Подрядчик
9	Установка противомоскитных сеток	шт	1					Рамочная москитная сетка Artens для окна	м2	0,8	Подрядчик
10	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	м2	1	Фрагменты штукатурки	т	0,0968	мусор	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	0,044	Подрядчик
11	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	м2	0,0175					Шпателька водно-дисперсионная	т	0,0008925	Подрядчик
								Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17 белая	т	0,000525	Подрядчик
								Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	0,35	Подрядчик

Раздел 2. Вывоз мусора										
12	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,5232							
13	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза на 277 км	1 т груза	0,5232							

Расстояние до объекта ремонта от г. Иркутска: 278 км  
Период выполнения работ: май-июнь 2023 г.

Согласовано: И.о. заместителя директора по ОБ ВЭС ОАО "ИЭСК"

Начальник Качугского РЭС ВЭС ОАО "ИЭСК"

Составили: Инженер по организации эксплуатации и ремонту ЗИС ПТО ВЭС ОАО "ИЭСК"

О.В. Пленков

В.М. Тюменцев

В.Н. Громович