

К заседанию закупочной комиссии

Утверждаю:

Заместитель главного инженера по ремонту
и эксплуатации филиала ОАО "ИЗСК"
"Восточные электрические сети"

Ю.А. Ивайловский

"27" декабря 2023 г.

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ) № 23-05

Капитальный ремонт
(категория ремонта)

на выполнение работ по замене окон в производственном здании с гаражом Еланцынского СУ, инв № 6000300109

(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)											
№№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах			
		Ед.изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Окна											
1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	10	Деревянные оконные блоки б/у	т	1,066	мусор				
2	Демонтаж решеток с окон массой: свыше 25 до 50 кг/м2	т	0,032	Решетки оконные стальные	т	0,032	Сдать заказчику				
3	Разборка облицовки из гипсокартонных листов и МДФ	м2	8,5	Фрагменты обшивки б/у	т	0,06375	мусор				
4	Демонтаж отливов и обшивки наружных откосов окон из оцинкованной стали	м2	23	Отливы оконные стальные	м2	23,000	Сдать заказчику				
5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	1,1	Плитка керамическая б/у	т	0,04851	мусор				
6	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	м2	36					Лента бутиловая	м	89,46	Подрядчик
								Лента бутиловая диффузионная	м	20,7	Подрядчик
								Лента предварительно сжатая, уплотнительная	10 м	5,67	Подрядчик
								Дюбели монтажные, размер 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт	14,436	Подрядчик
								Клинья пластиковые монтажные	100 шт	2,88	Подрядчик
								Пена монтажная	л	19,17	Подрядчик
								Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2	м2	36	Подрядчик
7	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	м2	45					Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	4,005	Подрядчик
								Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной	1000 м2	0,045	Подрядчик
								Жидкий пластик, алюминиевый мембранный тубик,	шт	4	Подрядчик
								Клинья пластиковые монтажные	100 шт	0,88	Подрядчик
								Пена монтажная	л	14,9666	Подрядчик
								Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из	10 шт	1	Подрядчик
								Доски подоконные из ПВХ	м2	13	Подрядчик
9	Устройство водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием 200 мм	м2	6					Шурупы-саморезы 4,2x16 мм	100 шт	0,96	Подрядчик
								Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным	м2	6	Подрядчик
10	Установка противомоскитных сеток	шт	10					Рамочная москитная сетка Artens для окна	м2	12	Подрядчик
Раздел 2. Вывоз мусора											
11	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,17826								
12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза на 204 км	1 т груза	1,17826								

Расстояние до объекта ремонта от г. Иркутск: 206 км

Период выполнения работ: май-июнь 2023 г.

Согласовано: И.о. заместителя директора по ОБ ВЭС ОАО "ИЗСК"

О.В. Пленков

Составили: Инженер по организации эксплуатации и ремонту ЗИС ПТО ВЭС ОАО "ИЗСК"

В.Н. Громович