УТВЕРЖДАЮ:
И.о генерального директора
ООО «ЕвроСибЭнерго сервис»
_____ М.А. Пономарев
«____»_____ 2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по комплексному обследованию административно-бытового корпуса (АБК) инв. №12019 ООО «ЕвроСибЭнерго-сервис»

Выполнение работ		
№ п/п	**Условия**	**Содержание**
1.	**Общие данные**	
1.1.	**Наименование организации-заказчика**	*ООО «ЕвроСибЭнерго-сервис»*
1.2.	**Местонахождение объекта заказчика**	*Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 41, строение 14. Центральный ремонтный завод (ЦРЗ)*
1.3.	**Наименование и характеристика объекта**	*Административно-бытовой корпус (инв.№12019)* *Здание отдельно-стоящее, 3-х этажное, прямоугольное в плане, с размерами в плане 47х18м. Ориентировочная высота здания 10 м.* *Информация о конструктивном решении здания отсутствует.* *Здание оснащено системой отопления, вентиляции, электрифицировано.* *Уровень ответственности по Федеральному закону от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» – нормальный.*
1.4.	**Климатические параметры для района проведения работ**	*– Средняя температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 - минус 33°С;* *Продолжительность и средняя температура воздуха со средней суточной температурой воздуха <8оС – 230 дня и минус 7,1°С;*
1.5.	**Наименование выполняемых работ**	*Комплексное инструментальное обследование здания с расчетом несущей способности оснований, фундаментов, основных конструкций здания, с учетом дополнительной организации помещения в чердачном кровельном пространстве.*
1.6.	**Цель выполнения работ**	*Определение технического состояния строительных конструкций здания*
1.7.	**Критерии достижения цели**	*Выдача отчета по состоянию здания, подписание акта приёмки выполненных работ*

2.	**Требования к работам**	
2.1.	**Описание работ. Технические требования**	*В соответствии с **ГОСТ 31937-2024**. « Правила обследования и мониторинга технического состояния ЗиС» выполнить предпроектное обследование объекта в объеме комплексного обследования здания с учетом дополнительной организации помещения в чердачном кровельном пространстве выполнить поверочные расчеты несущей способности оснований, фундаментов и основных несущих конструкций здания.*
2.2.	**Срок выполнения работ**	*Срок выполнения работ с даты подписания договора по 29.01.2027г*
2.3.	**Получение технических условий (разрешений) от сторонних организаций**	*Предоставляет заказчик*
2.4.	**Подготовительные мероприятия**	*Подрядчик за 5 календарных дней до начала выполнения работ обязан предоставить заказчику список лиц необходимых для выполнения работ, перечень машин, оборудования, инструмента и приборов для допуска на территорию заказчика.*
2.5.	**Необходимость организации постоянного или временного участка подрядной организации**	*Не требуется*
2.6.	**Технический контроль и техническая отчетность**	*Не требуется*
2.7.	**ТМЦ для выполнения работ. Документация, поставляемая с оборудованием, материалами – паспорта, спецификации, чертежи, сертификаты**	*Не требуется*
2.8.	**Соблюдение требований нормативных документов**	*ГОСТ 31937-2024 «Правила обследования и мониторинга технического состояния ЗиС» При производстве работ подрядчик должен соблюдать требования нормативных документов, а также требования Регламента «Управление безопасностью подрядчика».*
2.9.	**Условия окончания работ**	*Условиями окончания работ по этапу работ являются:* *Предоставление подрядчиком заказчику отчета по результатам комплексного обследования строительных конструкций здания.*
2.10.	**Права на объекты интеллектуальной собственности, передаваемые заказчику**	*Не применимо.*

3.	**Требования к подрядчику**	
3.1.	**Наличие необходимых лицензий и разрешений (отборочные критерии)**	*Участник должен являться членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации инженерных изысканий в соответствии с градостроительным кодексом РФ* *– унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юридическим лицам с государственным участием в случаях, указанных в Градостроительном кодексе РФ (статьи 47, 48, 52, 55.31).* *Участник на этапе подачи документов для участия в закупке должен продекларировать в заявке наличие членства в саморегудлируемой организации с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещена информация и документы, подтверждающие членство в саморегулируемой организации.* *Примечание - Документы саморегулируемой организации должны быть оформлены исключительно на Участника/ Коллективного Участника. Не принимаются к рассмотрению документы саморегулируемой организации субподрядчиков участника.* *В случае привлечения субисполнителя/ субподрядчика на услуги/ работы, требующие правоустанавливающие документы, подтверждающие документы должны быть у привлекаемого субисполнителя/ субподрядчика с учетом ограничений, установленных договором.*
3.2.	**Дополнительные требования к подрядной организации**	*Не требуется*
3.3.	**Оценочные критерии**	*Полный перечень оценочных критериев, их требуемое значение, необходимые подтверждающие документы и порядок оценки указаны в закупочной документации.*
4.	**Гарантийный срок**	*Не требуется*

Начальник АХУ Бутаков А.В.